

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: Paraisópolis / MG							
OBRA: Calçamento de trechos de Vias Urbanas e Construção de Calçadas em vias urbanas				DATA DA PLANILHA: 15/08/2024			
LOCAL: Zona Urbana. Paraisópolis - MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/REGIÃO SUL - JUNHO 2024 (Sem desoneração)				( ) DIRETA		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses						BDI	22,50%
						ISS	3%
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTID.	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL
<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA</b>							
<b>1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	unid.	1,00	R\$ 1.359,14	R\$ 1.664,95	R\$ 1.664,95
<b>TOTAL DO ITEM 1.0 =</b>							<b>R\$ 1.664,95</b>
<b>1.2 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO</b>							
1.2.1	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	2.506,67	R\$ 2,85	R\$ 3,49	R\$ 8.748,28
1.2.2	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	m2	2.506,67	R\$ 79,34	R\$ 97,19	R\$ 243.623,26
<b>TOTAL DO ITEM 2.0 =</b>							<b>R\$ 252.371,54</b>
<b>1.3 MEIO FIO</b>							
1.3.1	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	895,00	R\$ 74,00	R\$ 90,65	R\$ 81.131,75
<b>TOTAL DO ITEM 2.0 =</b>							<b>R\$ 81.131,75</b>
<b>EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO SARRAFEADO E=8,00 CM</b>							
<b>2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	unid.	1,00	R\$ 1.359,14	R\$ 1.664,95	R\$ 1.664,95
<b>TOTAL DO ITEM 2.0 =</b>							<b>R\$ 1.664,95</b>
<b>2.2 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO SARRAFEADO</b>							
2.2.1	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	1.696,88	R\$ 4,95	R\$ 6,06	R\$ 10.283,09
2.2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m3	84,84	R\$ 241,77	R\$ 296,17	R\$ 25.127,06
2.2.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	135,75	R\$ 743,47	R\$ 910,75	R\$ 123.634,31
<b>TOTAL DO ITEM 2.0 =</b>							<b>R\$ 159.044,46</b>
<b>3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							
3.1	ED-28427	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL	unid.	300,00	R\$ 74,00	R\$ 90,65	R\$ 27.195,00
3.2	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUIROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	m3	27,00	R\$ 668,91	R\$ 819,41	R\$ 22.124,07
<b>TOTAL DO ITEM 2.0 =</b>							<b>R\$ 49.319,07</b>
<b>TOTAL DA OBRA =</b>							<b>R\$ 545.196,72</b>

Resp. Técnico:

Elves Naves de Oliveira - CAU: A36373-1

Prefeito Municipal: