

**Nota de Autorização da Despesa**Número da Cotação: **00068/25**Data: **26/02/2025**

Registro de Preços = Não

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - NO BAIRRO JOSÉ VERÍSSIMO**Ficha: **892**Unidade: **020801**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: **10.301.1020.2797.0000**

MANUT. DA ATENCAO BASICA PRIMARIA DE SAUDE

Catec. Econ.: **4.4.90.51.01**

Obras e Instalações de Domínio Público

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Total Médio
Centro Custo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)					
1	367.001.017	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	10	1.118,40	11.184,00
2	367.001.008	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO	10	38,36	383,60
3	367.001.009	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30	10	1.318,60	13.186,00
4	367.001.010	BARRACÃO PARA REFEITÓRIO	6	1.021,04	6.126,24
5	367.001.011	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA	1	746,32	746,32
6	367.001.012	HIDROMETRO DN 1/2"	1	195,43	195,43
7	367.001.013	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	2.338,65	2.338,65
8	367.001.014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	6	603,77	3.622,62
9	367.001.015	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA	100	134,43	13.443,00
10	367.001.016	TAPUME COM TELHA METÁLICA	330	95,55	31.531,50
11	378.001.004	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARE:	2	22.634,13	45.268,26
12	367.001.007	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO	1	7.304,50	7.304,50
13	367.001.018	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	275	27,04	7.436,00
14	368.002.006	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	125	81,43	10.178,75
15	368.002.007	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M	203,88	16,16	3.294,70
16	368.002.008	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	23,34	91,53	2.136,31
17	368.002.009	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 10CM	36,19	255,13	9.233,15
18	368.002.010	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE	392,1	88,55	34.720,46
19	368.002.011	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_0	440,3	23,35	10.281,01
20	368.002.012	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_	139,1	21,15	2.941,96
21	368.002.013	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_0	1.010,5	19,16	19.361,18
22	368.002.014	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_	650	16,80	10.920,00
23	368.002.015	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORF	724,4	13,04	9.446,18
24	368.002.016	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORF	655,8	12,30	8.066,34
25	368.002.017	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30	56,9	992,22	56.457,32
26	368.002.018	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	167,24	1,75	292,67
27	368.002.019	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERC	221,86	29,66	6.580,37
28	368.002.020	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃ	388,18	49,73	19.304,19
29	368.002.021	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	138,4	115,52	15.987,97
30	368.003.004	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES	283	80,41	22.756,03
31	368.003.005	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRI	1.222,6	13,46	16.456,20
32	368.003.006	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRI	739,9	11,31	8.368,27
33	368.003.007	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRI	505,3	10,96	5.538,09
34	368.003.008	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRI	835,9	16,78	14.026,40
35	368.003.009	CONCRETAGEM DE PILARES	18,6	915,18	17.022,35
36	368.004.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA	292	139,07	40.608,44
37	368.004.002	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRI	403,8	15,93	6.432,53
38	368.004.003	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRI	143,5	15,02	2.155,37
39	368.004.004	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA	62,9	916,83	57.668,61
40	368.005.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA	56,6	87,99	4.980,23
41	368.005.002	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO DE 5,(395,6	16,21	6.412,68
42	368.005.003	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO DE 6,(213,2	15,33	3.268,36
43	368.005.004	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO DE 8,(202,8	14,46	2.932,49
44	368.005.005	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO DE 10	12,3	12,92	158,92
45	368.005.006	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EF	93,94	113,34	10.647,16

**Nota de Autorização da Despesa**Número da Cotação: **00068/25**Data: **26/02/2025**

Registro de Preços = Não

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - NO BAIRRO JOSÉ VERÍSSIMO**Ficha: **892**Unidade: **020801**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: **10.301.1020.2797.0000**

MANUT. DA ATENCAO BASICA PRIMARIA DE SAUDE

Catec. Econ.: **4.4.90.51.01**

Obras e Instalações de Domínio Público

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Total Médio
Centro Custo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)					
46	368.005.007	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EF	358,88	136,65	49.040,95
47	368.005.008	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EF	28,18	184,57	5.201,18
48	403.001.001	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA	6,25	350,56	2.191,00
49	369.001.006	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICA	12,85	69,78	896,67
50	369.001.007	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICA	713,84	93,17	66.508,47
51	369.001.008	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR)	120,96	257,09	31.097,61
52	369.001.009	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPE	103,5	86,41	8.943,43
53	369.001.010	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALE	69,2	60,94	4.217,05
54	369.001.011	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO	389,71	13,31	5.187,04
55	369.002.001	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,	36,94	128,37	4.741,99
56	369.002.002	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL - 369.0	180,09	146,11	26.312,95
57	369.002.003	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL	84,45	212,43	17.939,71
58	369.002.004	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL - 369.0	66,04	230,07	15.193,82
59	369.003.001	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE	0,15	357,80	53,67
60	134.001.001	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO	391,46	23,69	9.273,69
61	134.001.002	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELH	359,41	38,89	13.977,45
62	134.001.003	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	359,41	36,43	13.093,31
63	134.002.001	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM	359,41	51,47	18.498,83
64	134.002.002	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	31,6	108,12	3.416,59
65	134.003.001	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENT	76	219,22	16.660,72
66	134.003.002	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM	49,85	65,37	3.258,69
67	134.003.003	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM	24,55	102,67	2.520,55
68	370.001.003	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA P	155,67	63,36	9.863,25
69	370.001.004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	73,18	34,49	2.523,98
70	371.002.013	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), F	12	1.353,82	16.245,84
71	371.002.014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), F	10	1.259,87	12.598,70
72	371.002.015	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20X2,10M-INTERNA	1	1.732,66	1.732,66
73	371.002.016	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	14,39	756,61	10.887,62
74	371.002.017	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM AC/	1	3.733,90	3.733,90
75	371.002.018	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10M LISA FER.VAI-E-VEM	2	1.990,22	3.980,44
76	371.003.011	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO	9,87	1.059,35	10.455,78
77	371.003.012	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	6,93	1.370,56	9.497,98
78	371.003.013	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR	20,28	1.423,54	28.869,39
79	371.003.014	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	4,7	1.913,83	8.995,00
80	371.003.015	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	2,52	1.374,909	3.464,77
81	371.003.016	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGE	25,64	869,62	22.297,06
82	371.003.017	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAG	1,35	948,852	1.280,95
83	371.003.018	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS	35,67	522,89	18.651,49
84	371.005.001	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS	3,15	811,689	2.556,82
85	371.006.001	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍ	7	576,64	4.036,48
86	371.006.002	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL (15	139,59	2.093,85
87	371.006.003	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	233,34	90,02	21.005,27
88	371.006.004	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	4	2.204,50	8.818,00
89	371.006.005	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PAR/	23	387,50	8.912,50
90	371.006.006	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL	37	58,49	2.164,13

**Nota de Autorização da Despesa**Número da Cotação: **00068/25**Data: **26/02/2025**

Registro de Preços = Não

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - NO BAIRRO JOSÉ VERÍSSIMO**Ficha: **892**Unidade: **020801**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: **10.301.1020.2797.0000**

MANUT. DA ATENCAO BASICA PRIMARIA DE SAUDE

Catec. Econ.: **4.4.90.51.01**

Obras e Instalações de Domínio Público

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Total Médio
Centro Custo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)					
91	371.006.007	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	0,45	789,667	355,35
92	317.003.008	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS)	1.453,38	9,29	13.501,90
93	317.003.009	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO	1.375,61	27,42	37.719,23
94	317.003.010	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO	77,77	26,70	2.076,46
95	317.003.011	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS	110	94,93	10.442,30
96	317.002.013	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRI	557,41	121,08	67.491,20
97	317.002.014	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4	393,44	33,18	13.054,34
98	317.002.015	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, PI	393,44	96,90	38.124,34
99	317.002.016	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	260,64	25,42	6.625,47
100	317.004.006	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA	4,24	10,16	43,08
101	317.004.007	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLIC	4,24	37,571	159,30
102	317.006.001	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	340,81	89,92	30.645,64
103	405.001.001	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃ	2.078,46	5,13	10.662,50
104	405.001.002	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃ	1.351,77	13,70	18.519,25
105	405.001.003	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES	1.351,77	10,83	14.639,67
106	405.001.004	TEXTURA ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_0	726,69	16,12	11.714,24
107	405.002.001	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, L	340,81	24,38	8.308,95
108	405.002.002	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DL	340,81	13,46	4.587,30
109	405.003.001	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA	59,06	34,77	2.053,52
110	405.003.002	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO AC	59,06	21,77	1.285,74
111	406.001.001	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	13,42	828,77	11.122,09
112	407.001.001	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECII	2	116,78	233,56
113	407.002.001	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	6	705,86	4.235,16
114	407.002.002	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMP - INFAN	1	1.328,95	1.328,95
115	407.002.003	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPUI	13	561,58	7.300,54
116	407.002.004	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE	1	1.176,85	1.176,85
117	407.002.005	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE	1	706,63	706,63
118	407.002.006	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE	3	181,14	543,42
119	407.002.007	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	6	154,05	924,30
120	407.003.001	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁV	7,14	1.664,739	11.886,24
121	407.003.002	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM	1	3.007,60	3.007,60
122	407.003.003	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - F	6	251,87	1.511,22
123	407.003.004	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FOF	5	70,40	352,00
124	407.003.005	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	2	429,80	859,60
125	407.003.006	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO,	6	438,09	2.628,54
126	407.003.007	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC	22	333,99	7.347,78
127	407.003.008	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA	1	408,89	408,89
128	407.003.009	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR,	6	1.015,21	6.091,26
129	407.003.010	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL	8	276,95	2.215,60
130	407.003.011	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIX	4	463,81	1.855,24
131	407.003.012	RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA	19	116,10	2.205,90
132	407.003.013	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO	4	565,40	2.261,60
133	373.001.017	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2"	1	89,12	89,12
134	373.001.018	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECII	1	57,01	57,01
135	373.001.019	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORN	1	50,60	50,60

**Nota de Autorização da Despesa**Número da Cotação: **00068/25**Data: **26/02/2025**

Registro de Preços = Não

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - NO BAIRRO JOSÉ VERÍSSIMO**Ficha: **892**Unidade: **020801**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: **10.301.1020.2797.0000**

MANUT. DA ATENCAO BASICA PRIMARIA DE SAUDE

Catec. Econ.: **4.4.90.51.01**

Obras e Instalações de Domínio Público

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Total Médio
Centro Custo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)					
136	373.001.020	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM	1	56,57	56,57
137	373.001.021	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO	3	12,40	37,20
138	373.001.022	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM	17	32,06	545,02
139	373.001.023	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	54,4	34,77	1.891,49
140	373.001.024	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	1	1.297,68	1.297,68
141	373.001.025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO	1	65,81	65,81
142	373.001.026	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2"	1	279,57	279,57
143	373.001.027	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	24	157,66	3.783,84
144	373.001.028	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	2	149,40	298,80
145	373.001.029	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2")	2	84,67	169,34
146	373.001.030	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO R	1	149,25	149,25
147	373.001.031	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM	19	8,10	153,90
148	373.001.032	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2"	2	28,95	57,90
149	373.001.033	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL	52	3,91	203,32
150	373.001.034	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL	1	20,12	20,12
151	373.001.035	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM	3	8,89	26,67
152	373.001.036	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM	1	11,11	11,11
153	373.001.037	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM	1	16,80	16,80
154	373.001.038	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	1	8,18	8,18
155	373.001.039	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	81	8,83	715,23
156	373.001.040	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,	18	15,13	272,34
157	373.001.041	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,	25	19,01	475,25
158	373.001.042	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM	1	42,97	42,97
159	373.001.043	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL I	510,5	26,67	13.615,04
160	373.001.044	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL I	31,4	36,95	1.160,23
161	373.001.045	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	0,1	19,70	1,97
162	373.001.046	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONA	47	11,51	540,97
163	373.001.047	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	1	12,72	12,72
164	373.001.048	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM	2	36,49	72,98
165	373.001.050	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM	1	23,18	23,18
166	373.001.051	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3	8	18,89	151,12
167	373.001.052	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1	49	14,99	734,51
168	373.001.053	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	1	237,49	237,49
169	373.001.054	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	1	13.009,92	13.009,92
170	373.001.055	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM	8	18,69	149,52
171	373.001.056	PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V	1	1.131,93	1.131,93
172	373.001.057	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA)	1	8.896,47	8.896,47
173	373.002.006	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM	1	56,68	56,68
174	373.002.007	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	4	801,86	3.207,44
175	373.002.008	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM	17	82,84	1.408,28
176	373.002.009	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	1	122,34	122,34
177	373.002.010	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL	3	24,56	73,68
178	373.002.011	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	29	15,48	448,92
179	373.002.012	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO	30	11,94	358,20
180	373.002.013	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM	13	80,78	1.050,14

**Nota de Autorização da Despesa**Número da Cotação: **00068/25**Data: **26/02/2025**

Registro de Preços = Não

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - NO BAIRRO JOSÉ VERÍSSIMO**Ficha: **892**Unidade: **020801**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: **10.301.1020.2797.0000**

MANUT. DA ATENCAO BASICA PRIMARIA DE SAUDE

Catec. Econ.: **4.4.90.51.01**

Obras e Instalações de Domínio Público

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Total Médio
Centro Custo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)					
181	373.002.014	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100	23	51,12	1.175,76
182	373.002.015	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 I	49	15,21	745,29
183	373.002.016	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	25	11,95	298,75
184	373.002.017	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	25	17,82	445,50
185	373.002.018	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM	3	27,04	81,12
186	373.002.019	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	44	16,95	745,80
187	373.002.020	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	29	11,66	338,14
188	373.002.021	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL	11	49,61	545,71
189	373.002.022	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	6	17,07	102,42
190	373.002.023	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	1	34,67	34,67
191	373.002.024	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM	1	47,29	47,29
192	373.002.025	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM	1	22,00	22,00
193	373.002.026	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA	107,9	126,01	13.596,48
194	373.002.027	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, DN= 50MM	40,6	59,35	2.409,61
195	373.002.028	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, DN=75MM	25,6	97,33	2.491,65
196	373.002.029	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE	60,2	55,32	3.330,26
197	373.002.030	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOT	17,4	42,71	743,15
198	373.002.031	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, DN= 40 MM,	97,3	50,11	4.875,70
199	373.002.032	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM	1	16,95	16,95
200	373.002.033	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DI	8	27,85	222,80
201	373.002.034	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM	17	12,31	209,27
202	373.002.035	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	52	9,74	506,48
203	373.002.036	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E	1	28,63	28,63
204	373.002.037	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM	1	23,39	23,39
205	373.002.038	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	1	5.633,56	5.633,56
206	373.002.039	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5	0,2	526,15	105,23
207	373.002.040	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5	19	13,25	251,75
208	373.002.041	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM	17	20,07	341,19
209	373.002.042	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM	1	41,86	41,86
210	373.006.001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,	4	678,57	2.714,28
211	373.006.002	*CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, D	2	772,67	1.545,34
212	373.006.003	RALO HEMISFERICO 100MM PVC (RALO ABACAXI)	2	76,75	153,50
213	373.006.004	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 I	1	51,12	51,12
214	373.006.005	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 M	1	59,55	59,55
215	373.006.006	LUVA DUPLA PVC 100MM	1	76,97	76,97
216	373.006.007	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM	1	28,81	28,81
217	373.006.008	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM	1	36,90	36,90
218	373.006.009	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM	84,2	55,93	4.709,31
219	373.006.010	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM	41,7	78,56	3.275,95
220	373.006.011	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE	6	125,50	753,00
221	373.006.012	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA E	1	3.116,98	3.116,98
222	373.006.013	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, D	10,3	175,99	1.812,70
223	120.001.037	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE - PLACA E5	5	22,35	111,75
224	120.001.038	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG	8	267,93	2.143,44
225	120.001.039	PLACA DE SINALIZACAO, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁ	8	20,65	165,20

**Nota de Autorização da Despesa**Número da Cotação: **00068/25**Data: **26/02/2025**

Registro de Preços = Não

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - NO BAIRRO JOSÉ VERÍSSIMO**Ficha: **892**Unidade: **020801**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: **10.301.1020.2797.0000**

MANUT. DA ATENCAO BASICA PRIMARIA DE SAUDE

Catec. Econ.: **4.4.90.51.01**

Obras e Instalações de Domínio Público

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Total Médio
Centro Custo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)					
226	120.001.040	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	1	273,76	273,76
227	120.001.041	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINI	3	58,20	174,60
228	120.001.042	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMA	2	18,23	36,46
229	120.001.043	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC	37	29,58	1.094,46
230	120.001.044	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED	30	295,78	8.873,40
231	120.001.045	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO DIMENSÕES 75X35X	4	439,30	1.757,20
232	120.001.046	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434)	2	33,14	66,28
233	120.001.047	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN	1	14,40	14,40
234	318.002.001	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, C	1	2,49	2,49
235	318.002.002	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM F	320	20,95	6.704,00
236	318.002.003	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	86	18,88	1.623,68
237	318.002.004	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALAD.	5	19,43	97,15
238	318.002.005	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4")	1	27,80	27,80
239	318.002.006	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	185	3,33	616,05
240	318.002.007	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	22	6,52	143,44
241	318.002.008	CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	22	10,94	240,68
242	318.002.009	PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA	104	1,74	180,96
243	318.002.010	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	22	6,39	140,58
244	318.002.011	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	22	21,74	478,28
245	318.002.012	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	258	29,92	7.719,36
246	318.002.013	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	152,7	33,03	5.043,68
247	318.002.014	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	206,4	45,75	9.442,80
248	318.002.015	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	10,4	66,48	691,39
249	318.002.016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	83,6	11,89	994,00
250	318.002.017	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	1.935,3	3,46	6.696,14
251	318.002.018	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	3.658,8	5,06	18.513,53
252	318.002.019	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	677	7,85	5.314,45
253	318.002.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	69,9	10,99	768,20
254	318.002.021	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	2	196,53	393,06
255	318.002.022	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200X200X100 PISO	3	123,28	369,84
256	318.002.023	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	5	269,11	1.345,55
257	318.002.024	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V	8	41,92	335,36
258	318.002.025	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V	1	67,52	67,52
259	318.002.026	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓD	2	60,03	120,06
260	318.002.027	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V	23	34,50	793,50
261	318.002.028	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	26	14,80	384,80
262	318.002.029	PLACA CEGA SEM FURO	18	11,11	199,98
263	318.002.030	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS	212	10,44	2.213,28
264	318.002.031	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A - 318.002.031	34	40,55	1.378,70
265	318.002.032	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T	1	53,40	53,40
266	318.002.033	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10	10	45,90	459,00
267	318.002.034	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A	72	52,02	3.745,44
268	318.002.035	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A	22	57,32	1.261,04
269	318.002.036	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A	2	76,20	152,40
270	318.002.037	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A - 318.002.037	85	27,80	2.363,00

**Nota de Autorização da Despesa**Número da Cotação: **00068/25**Data: **26/02/2025**

Registro de Preços = Não

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - NO BAIRRO JOSÉ VERÍSSIMO**Ficha: **892**Unidade: **020801**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: **10.301.1020.2797.0000**

MANUT. DA ATENCAO BASICA PRIMARIA DE SAUDE

Catec. Econ.: **4.4.90.51.01**

Obras e Instalações de Domínio Público

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Total Médio
Centro Custo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)					
271	318.002.038	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM	11	30,44	334,84
272	318.002.039	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN	2	131,32	262,64
273	318.002.040	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	2	258,68	517,36
274	318.002.041	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNEC	1	21,37	21,37
275	318.002.042	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	37	22,08	816,96
276	318.002.043	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIME	5	109,84	549,20
277	318.002.044	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	32	113,05	3.617,60
278	318.002.045	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	2	116,81	233,62
279	318.002.046	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	2	120,80	241,60
280	318.002.047	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN	2	126,79	253,58
281	318.002.048	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN	1	343,14	343,14
282	318.002.049	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	14	380,54	5.327,56
283	318.002.050	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO	4	870,66	3.482,64
284	318.002.051	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	1	872,27	872,27
285	318.002.052	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	2	372,09	744,18
286	318.002.053	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	3	14,04	42,12
287	318.002.054	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM	1	54,86	54,86
288	318.002.055	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	29,4	48,29	1.419,73
289	318.002.056	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁI	22	17,86	392,92
290	318.002.057	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MO	26	6,32	164,32
291	318.002.058	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM	1	21,22	21,22
292	318.002.059	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1")	195,6	29,08	5.688,05
293	318.002.060	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	1.155,3	22,54	26.040,46
294	318.002.061	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")	42,9	24,21	1.038,61
295	318.002.062	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4")	178	24,26	4.318,28
296	318.002.063	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERI	57,4	36,41	2.089,93
297	318.002.064	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓF	1	89,50	89,50
298	318.002.065	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO	92	15,63	1.437,96
299	318.002.066	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	2	50,84	101,68
300	318.002.067	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES	1	4.433,17	4.433,17
301	318.002.068	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE	1	50,62	50,62
302	318.002.069	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	1	442,60	442,60
303	318.002.070	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	2	339,49	678,98
304	318.003.001	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR	18	139,99	2.519,82
305	318.003.002	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCID	25	402,55	10.063,75
306	318.003.003	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5	10	65,37	653,70
307	318.003.004	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K	50	238,06	11.903,00
308	318.003.005	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO	6	542,07	3.252,42
309	318.004.001	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM	1	442,43	442,43
310	318.004.002	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO	9	1.203,92	10.835,28
311	318.004.003	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR	9	63,15	568,35
312	318.004.004	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS	9	212,40	1.911,60
313	318.004.005	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA	1	160,03	160,03
314	318.004.006	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA	2	191,16	382,32
315	318.004.007	MINI CAPTOR PARA SPDA	24	31,56	757,44

**Nota de Autorização da Despesa**Número da Cotação: **00068/25**Data: **26/02/2025**

Registro de Preços = Não

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - NO BAIRRO JOSÉ VERÍSSIMO**Ficha: **892**Unidade: **020801**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: **10.301.1020.2797.0000**

MANUT. DA ATENCAO BASICA PRIMARIA DE SAUDE

Catec. Econ.: **4.4.90.51.01**

Obras e Instalações de Domínio Público

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Total Médio
Centro Custo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)					
316	318.004.008	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA	1	141,33	141,33
317	318.004.009	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2"	1	34,49	34,49
318	318.004.010	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	265	51,31	13.597,15
319	318.004.011	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	120	72,47	8.696,40
320	318.004.012	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA	10	69,72	697,20
321	318.004.013	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO	5	9,54	47,70
322	375.002.001	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO	98	33,09	3.242,82
323	375.002.002	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO	22	59,95	1.318,90
324	375.002.003	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO	84	75,05	6.304,20
325	375.002.004	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO	14	84,83	1.187,62
326	375.002.005	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V	128	20,55	2.630,40
327	375.002.006	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	16	626,86	10.029,76
328	375.002.007	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE AC	636	80,61	51.267,96
329	375.002.008	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"	24	56,26	1.350,24
330	375.002.009	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"	28	46,49	1.301,72
331	375.002.010	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	25,33	104,31	2.642,17
332	375.002.011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8"	52	2,80	145,60
333	375.002.012	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM	18	31,87	573,66
334	375.003.001	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	1	8.449,18	8.449,18
335	375.003.002	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	1	6.609,38	6.609,38
336	375.003.003	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	3	4.684,53	14.053,59
337	375.003.004	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	1	273,98	273,98
338	318.005.001	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18	55,13	992,34
339	318.005.002	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	10	26,41	264,10
340	408.001.001	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO	100	76,26	7.626,00
341	408.001.002	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E S	10	27,47	274,70
342	408.001.003	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA	50	20,33	1.016,50
343	408.001.004	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL	10	13,27	132,70
344	408.001.005	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	8	232,91	1.863,28
345	408.001.006	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO	1	1.635,42	1.635,42
346	408.001.007	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO	1	1.082,81	1.082,81
347	408.001.008	CORRENTE GALVANIZADA	4	30,93	123,72
348	408.001.009	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MIN	8	44,21	353,68
349	408.001.010	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVI	40	18,86	754,40
350	409.001.001	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADI	14,59	176,21	2.570,90
351	409.002.001	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PL	72,66	22,66	1.646,48
352	409.003.001	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	10	129,15	1.291,50
353	364.002.001	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	389,78	14,29	5.569,96
354	373.001.049	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM	15	22,86	342,90

Total Ficha 892**1.958.984,52****TOTAL GERAL****1.958.984,52**