

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISÓPOLIS

MINAS GERAIS

Página 1 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	367.001.017	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M ²	UN	10	_____
2	367.001.008	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	M2	10	_____
3	367.001.009	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10	_____
4	367.001.010	BARRACÃO PARA REFEITÓRIO BARRACÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	M2	6	_____
5	367.001.011	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1	_____
6	367.001.012	HIDRÔMETRO DN 1/2" HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1	_____
7	367.001.013	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	_____
8	367.001.014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6	_____
9	367.001.015	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	100	_____
10	367.001.016	TAPUME COM TELHA METÁLICA TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	330	_____
11	378.001.004	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLETOS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2	_____
12	367.001.007	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	UN	1	_____
13	367.001.018	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	275	_____
14	368.002.006	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	125	_____
15	368.002.007	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	203,88	_____
16	368.002.008	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR O	M3	23,34	_____

**LISTAGEM PARA COTAÇÃO**

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021			
17	368.002.009	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 10CM LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	36,19	
18	368.002.010	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LUBRIFICANTES FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO	M2	392,1	
19	368.002.011	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	440,3	
20	368.002.012	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	139,1	
21	368.002.013	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1010,5	
22	368.002.014	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	650	
23	368.002.015	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	724,4	
24	368.002.016	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	655,8	
25	368.002.017	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	56,9	
26	368.002.018	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	167,24	
27	368.002.019	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	221,86	
28	368.002.020	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	388,18	
29	368.002.021	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	138,4	
30	368.003.004	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉDRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	283	
31	368.003.005	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1222,6	
32	368.003.006	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	739,9	
33	368.003.007	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	505,3	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISÓPOLIS

MINAS GERAIS

Página 3 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
		CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
34	368.003.008	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL I KG ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		835,9	
35	368.003.009	CONCRETAGEM DE PILARES CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	18,6	
36	368.004.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	292	
37	368.004.002	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL I KG ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		403,8	
38	368.004.003	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL I KG ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		143,5	
39	368.004.004	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	62,9	
40	368.005.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	56,6	
41	368.005.002	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCR KG ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		395,6	
42	368.005.003	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCR KG ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		213,2	
43	368.005.004	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCR KG ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		202,8	
44	368.005.005	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCR KG ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		12,3	
45	368.005.006	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJ M2 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto		93,94	
46	368.005.007	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJ M2 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto		358,88	
47	368.005.008	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJ M2 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto		28,18	
48	403.001.001	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.	M2	6,25	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.:37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISOPOLIS

MINAS GERAIS

Página 4 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
		AF_09/2021			
49	369.001.006	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS N. M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		12,85	
50	369.001.007	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS N. M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		713,84	
51	369.001.008	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR) M2 Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	M2	120,96	
52	369.001.009	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANAI M VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024		103,5	
53	369.001.010	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCC M CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024		69,2	
54	369.001.011	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO M FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	389,71	
55	369.002.001	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL M2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	36,94	
56	369.002.002	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYW M2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	180,09	
57	369.002.003	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYW. M2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS	M2	84,45	
58	369.002.004	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYW M2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS	M2	66,04	
59	369.003.001	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE M2 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	0,15	
60	134.001.001	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO KG ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	391,46	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISOPOLIS

MINAS GERAIS

Página 5 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
61	134.001.002	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃ M2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		359,41	
62	134.001.003	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS M2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		359,41	
63	134.002.001	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 M2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		359,41	
64	134.002.002	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM M2 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm		31,6	
65	134.003.001	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENV M CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		76	
66	134.003.002	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DI M RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		49,85	
67	134.003.003	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 M CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		24,55	
68	370.001.003	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARG M2 IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023		155,67	
69	370.001.004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIM M2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023		73,18	
70	371.002.013	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OI UN KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		12	
71	371.002.014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OI UN KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		10	
72	371.002.015	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20X2,10M-INTERNA UN PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA	UN	1	
73	371.002.016	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENT M2 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE		14,39	
74	371.002.017	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIR UN PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM		1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISÓPOLIS

MINAS GERAIS

Página 6 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
		ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA			
75	371.002.018	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10M LISA FER.VAI-E-VE UN		2	
		PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM			
76	371.003.011	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO M2		9,87	
		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
77	371.003.012	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2		6,93	
		PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA			
78	371.003.013	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DI M2		20,28	
		PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO			
79	371.003.014	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA E M2		4,7	
		PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA			
80	371.003.015	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR M2		2,52	
		PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR			
81	371.003.016	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E M2		25,64	
		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
82	371.003.017	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE M2		1,35	
		JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
83	371.003.018	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO: M2		35,67	
		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
84	371.005.001	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS M2		3,15	
		Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave			
85	371.006.001	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEI UN		7	
		PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM			
86	371.006.002	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", UN		15	
		Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar			
87	371.006.003	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M		233,34	
		ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA			
88	371.006.004	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN		4	
		MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE			
89	371.006.005	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁ UN		23	
		FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA			
90	371.006.006	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL UN		37	
		DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019			
91	371.006.007	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO M2		0,45	
		GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISÓPOLIS

MINAS GERAIS

Página 7 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO**Fornecedor :** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS**CNPJ :** 18.025.965/0001-02 **Inscr. Est. :****Endereço :****Bairro :**

MG

Fones :**Contato :****E-mail :****Cotação :** 00068/25**Abertura :** 06/03/2025**Encerramento :** 06/03/2025**Centro de Custo :** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
92	317.003.008	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃO: M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		1453,38	
93	317.003.009	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO M2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		1375,61	
94	317.003.010	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO M2 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		77,77	
95	317.003.011	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE		110	
96	317.002.013	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CC M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022		557,41	
97	317.002.014	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. M2 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm		393,44	
98	317.002.015	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM M2 Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado		393,44	
99	317.002.016	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana		260,64	
100	317.004.006	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTUF M2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022		4,24	
101	317.004.007	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO M2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		4,24	
102	317.006.001	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS M2 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS		340,81	
103	405.001.001	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, I M2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		2078,46	
104	405.001.002	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, U M2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1351,77	
105	405.001.003	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM M2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		1351,77	
106	405.001.004	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEI M2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		726,69	
107	405.002.001	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA M2		340,81	

**LISTAGEM PARA COTAÇÃO**

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			
108	405.002.002	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM M2		340,81	
		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
109	405.003.001	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA M2		59,06	
		PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021			
110	405.003.002	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SIN' M2		59,06	
		PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021			
111	406.001.001	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	M2	13,42	
		Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm			
112	407.001.001	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - UN		2	
		CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
113	407.002.001	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BR/ UN		6	
		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
114	407.002.002	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMF UN		1	
		BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL			
115	407.002.003	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		13	
116	407.002.004	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALEN' UN		1	
		TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
117	407.002.005	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE UN		1	
		LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA			
118	407.002.006	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQ UN		3	
		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
119	407.002.007	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN		6	
		CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA			
120	407.003.001	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO M2		7,14	
		TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO			
121	407.003.002	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= UN		1	
		Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar			
122	407.003.003	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 UN		6	
		CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
123	407.003.004	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPI UN		5	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISOPOLIS

MINAS GERAIS

Página 9 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
		TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
124	407.003.005	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	2	
		TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA			
125	407.003.006	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR AR UN		6	
		TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO			
126	407.003.007	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA D UN		22	
		Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar			
127	407.003.008	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA UN		1	
		Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada			
128	407.003.009	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C8 UN		6	
		Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar			
129	407.003.010	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", UN		8	
		Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar			
130	407.003.011	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO UN		4	
		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
131	407.003.012	RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA UN		19	
		RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA			
132	407.003.013	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO UN		4	
		ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO			
133	373.001.017	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2 UN		1	
		ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"			
134	373.001.018	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" UN		1	
		REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
135	373.001.019	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 UN		1	
		REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
136	373.001.020	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM UN		1	
		CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
137	373.001.021	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO UN		3	
		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
138	373.001.022	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM UN		17	
		CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
139	373.001.023	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI: M		54,4	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISÓPOLIS

MINAS GERAIS

Página 10 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
140	373.001.024	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2')	CJ	1	
		HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2')			
141	373.001.025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	
142	373.001.026	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	
143	373.001.027	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24	
144	373.001.028	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	
145	373.001.029	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, D M TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		2	
146	373.001.030	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, C M TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1	
147	373.001.031	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19	
148	373.001.032	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	
149	373.001.033	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	52	
150	373.001.034	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4" , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	
151	373.001.035	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	
152	373.001.036	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	
153	373.001.037	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISÓPOLIS

MINAS GERAIS

Página 11 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
154	373.001.038	EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	1	_____
155	373.001.039	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	81	_____
156	373.001.040	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18	_____
157	373.001.041	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25	_____
158	373.001.042	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	_____
159	373.001.043	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SL M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		510,5	_____
160	373.001.044	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SL M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		31,4	_____
161	373.001.045	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		0,1	_____
162	373.001.046	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CI UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		47	_____
163	373.001.047	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DI UN TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		1	_____
164	373.001.048	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MI UN TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		2	_____
165	373.001.050	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM UN TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		1	_____
166	373.001.051	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN UN JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		8	_____
167	373.001.052	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN UN JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E		49	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.:37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISÓPOLIS

MINAS GERAIS

Página 12 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
		INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
168	373.001.053	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 2 UN	UN	1	_____
		PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V			
169	373.001.054	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 L UN	UN	1	_____
		RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS			
170	373.001.055	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM UN	UN	8	_____
		CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
171	373.001.056	PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V UN	UN	1	_____
		Pressurizador até 12mca/160w/220v			
172	373.001.057	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTEF CJ RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1	_____
173	373.002.006	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM UN	UN	1	_____
		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
174	373.002.007	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M UN	UN	4	_____
		Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m			
175	373.002.008	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 UN	UN	17	_____
		CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
176	373.002.009	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA UN	UN	1	_____
		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
177	373.002.010	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL UN	UN	3	_____
		RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
178	373.002.011	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E I UN	UN	29	_____
		SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
179	373.002.012	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO UN	UN	30	_____
		VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
180	373.002.013	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 UN	UN	13	_____
		CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022			
181	373.002.014	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED UN	UN	23	_____
		CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022			
182	373.002.015	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED UN	UN	49	_____
		CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
183	373.002.016	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN	UN	25	_____
		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,			

**LISTAGEM PARA COTAÇÃO**

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
184	373.002.017	JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		25	
185	373.002.018	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		3	
186	373.002.019	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		44	
187	373.002.020	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		29	
188	373.002.021	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL UN JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11	
189	373.002.022	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	
190	373.002.023	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGO1 UN JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	
191	373.002.024	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	
192	373.002.025	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	
193	373.002.026	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA M TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	107,9	
194	373.002.027	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, M TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	40,6	
195	373.002.028	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, M TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,6	

**LISTAGEM PARA COTAÇÃO**

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
196	373.002.029	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), M TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES		60,2	
197	373.002.030	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINI M TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		17,4	
198	373.002.031	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, DN= 40 MM, M TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		97,3	
199	373.002.032	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM UN TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	
200	373.002.033	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SC UN Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	8	
201	373.002.034	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM UN BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	
202	373.002.035	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	52	
203	373.002.036	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNEC UN SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
204	373.002.037	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM UN Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	UN	1	
205	373.002.038	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) UN Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	UN	1	
206	373.002.039	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 M3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,2	
207	373.002.040	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRE UN TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19	
208	373.002.041	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM UN TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17	
209	373.002.042	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM UN TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	
210	373.006.001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESÍ UN Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	UN	4	
211	373.006.002	*CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ES UN *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	UN	2	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISOPOLIS

MINAS GERAIS

Página 15 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
212	373.006.003	RALO HEMISFERICO 100MM PVC (RALO ABACAXI)	UN	2	
		RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)			
213	373.006.004	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED UN		1	
		CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75			
		MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E			
		INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.			
		AF_08/2022			
214	373.006.005	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN		1	
		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100			
		MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E			
		INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.			
		AF_08/2022			
215	373.006.006	LUVA DUPLA PVC 100MM	UN	1	
		LUVA DUPLA PVC 100mm			
216	373.006.007	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM UN		1	
		LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,			
		FORNECIDO E INSTALADO EM			
		CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			
217	373.006.008	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X UN		1	
		REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,			
		JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E			
		INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022			
218	373.006.009	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, I M		84,2	
		TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM,			
		INCLUSIVE CONEXÕES			
219	373.006.010	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, I M		41,7	
		TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM,			
		INCLUSIVE CONEXÕES			
220	373.006.011	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), M		6	
		TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE			
		CONEXÕES			
221	373.006.012	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, CO UN		1	
		CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA			
		ELASTICA.			
222	373.006.013	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M		10,3	
		TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN			
		200 MM, JUNTA ELÁSTICA -			
		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021			
223	120.001.037	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE - PLACA E5 UN		5	
		Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de			
		choque elétrico"- Placa E5			
224	120.001.038	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KI UN		8	
		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE			
		BC - FORNECIMENTO E			
		INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE			
225	120.001.039	PLACA DE SINALIZACAO, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNI UN		8	
		Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio			
		portátil"- Placa E5			
226	120.001.040	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN		1	
		PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES			
227	120.001.041	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, F(UN		3	
		Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular,			
		20 x 40 cm, em pvc *2* mm antichamas (simbolos, cores e pictogramas conforme			
		nbr 13434)			
228	120.001.042	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO UN		2	
		PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO			
		NORMATIVA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISOPOLIS

MINAS GERAIS

Página 16 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
229	120.001.043	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM P UN Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2		37	
230	120.001.044	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED UN BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS		30	
231	120.001.045	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO DIMENSÃO UN Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm		4	
232	120.001.046	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(N UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)		2	
233	120.001.047	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA UN PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM P VC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABN T NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCACAO		1	
234	318.002.001	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODU UN Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"		1	
235	318.002.002	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTA UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		320	
236	318.002.003	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNEC UN CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		86	
237	318.002.004	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		5	
238	318.002.005	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 UN CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		1	
239	318.002.006	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4""		185	
240	318.002.007	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8""		22	
241	318.002.008	CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCAI UN CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO		22	
242	318.002.009	PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA UN PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA		104	
243	318.002.010	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU		22	
244	318.002.011	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO M VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4""		22	
245	318.002.012	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		258	
246	318.002.013	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA		152,7	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISÓPOLIS

MINAS GERAIS

Página 17 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO**Fornecedor :** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS**CNPJ :** 18.025.965/0001-02 **Inscr. Est. :****Endereço :****Bairro :**

MG

Fones :**Contato :****E-mail :****Cotação :** 00068/25**Abertura :** 06/03/2025**Encerramento :** 06/03/2025**Centro de Custo :** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
		REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			
247	318.002.014	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		206,4	
248	318.002.015	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		10,4	
249	318.002.016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		83,6	
250	318.002.017	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/ M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		1935,3	
251	318.002.018	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/ M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		3658,8	
252	318.002.019	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		677	
253	318.002.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		69,9	
254	318.002.021	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA CC UN CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020		2	
255	318.002.022	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200X200X1 UN CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO		3	
256	318.002.023	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X30 UN CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120		5	
257	318.002.024	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V UN INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		8	
258	318.002.025	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V UN INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		1	
259	318.002.026	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARA UN INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		2	
260	318.002.027	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V UN INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		23	
261	318.002.028	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO D UN		26	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISÓPOLIS

MINAS GERAIS

Página 18 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
262	318.002.029	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM			
		PLACA CEGA SEM FURO	UN	18	
		PLACA CEGA SEM FURO			
263	318.002.030	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS	UN	212	
		PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS			
264	318.002.031	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A - 318.002.0		34	
		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
265	318.002.032	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBI UN		1	
		INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
266	318.002.033	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUT UN		10	
		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
267	318.002.034	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A	UN	72	
		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
268	318.002.035	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A	UN	22	
		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
269	318.002.036	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A	UN	2	
		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
270	318.002.037	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A - 318.002.0	UN	85	
		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
271	318.002.038	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPC UN		11	
		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
272	318.002.039	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN UN	UN	2	
		Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C			
273	318.002.040	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2	
		DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK			
274	318.002.041	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10. UN		1	
		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
275	318.002.042	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 UN		37	
		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
276	318.002.043	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - F UN		5	
		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
277	318.002.044	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A UN	UN	32	
		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
278	318.002.045	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A UN	UN	2	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISÓPOLIS

MINAS GERAIS

Página 19 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
279	318.002.046	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	_____
280	318.002.047	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	_____
281	318.002.048	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN	UN	1	_____
282	318.002.049	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	UN	2	_____
283	318.002.050	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN	UN	1	_____
284	318.002.051	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA	UN	14	_____
285	318.002.052	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	UN	4	_____
286	318.002.053	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO	UN	4	_____
287	318.002.054	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	UN	1	_____
288	318.002.055	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	UN	2	_____
289	318.002.056	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	UN	2	_____
290	318.002.057	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	UN	3	_____
291	318.002.058	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	UN	3	_____
292	318.002.059	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	1	_____
293	318.002.060	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	1	_____
294	318.002.061	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	29,4	_____
295	318.002.062	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	22	_____
296	318.002.063	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM T/ M	UN	26	_____
297	318.002.064	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	UN	22	_____
298	318.002.065	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCA	UN	26	_____
299	318.002.066	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UN	1	_____
300	318.002.067	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	195,6	_____
301	318.002.068	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	UN	1155,3	_____
302	318.002.069	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM	UN	42,9	_____
303	318.002.070	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	UN	178	_____
304	318.002.071	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 M	M	57,4	_____
305	318.002.072	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	_____
306	318.002.073	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 M	M	178	_____
307	318.002.074	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	57,4	_____
308	318.002.075	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")	M	1	_____
309	318.002.076	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	178	_____
310	318.002.077	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4")	M	57,4	_____
311	318.002.078	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	_____
312	318.002.079	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA RE M	M	57,4	_____
313	318.002.080	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1	_____
314	318.002.081	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM M	M	1	_____
315	318.002.082	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS	M	1	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISÓPOLIS

MINAS GERAIS

Página 20 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
298	318.002.065	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	UN	92	
299	318.002.066	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2	
300	318.002.067	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	
301	318.002.068	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE	UN	1	
302	318.002.069	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	1	
303	318.002.070	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STEK BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	2	
304	318.003.001	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18	
305	318.003.002	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TF LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	25	
306	318.003.003	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	10	
307	318.003.004	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K Luminária plafon (sobrepopor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou simila	UN	50	
308	318.003.005	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	UN	6	
309	318.004.001	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	UN	1	
310	318.004.002	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	9	
311	318.004.003	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9	
312	318.004.004	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9	
313	318.004.005	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	
314	318.004.006	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2	
315	318.004.007	MINI CAPTOR PARA SPDA MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24	
316	318.004.008	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	
317	318.004.009	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" UN	UN	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISOPOLIS

MINAS GERAIS

Página 21 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
318	318.004.010	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	M	265	_____
319	318.004.011	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	120	_____
320	318.004.012	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, F UN ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		10	_____
321	318.004.013	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	5	_____
322	375.002.001	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98	_____
323	375.002.002	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	22	_____
324	375.002.003	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	84	_____
325	375.002.004	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14	_____
326	375.002.005	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	128	_____
327	375.002.006	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIOU CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	16	_____
328	375.002.007	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM C/ KG DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		636	_____
329	375.002.008	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MI M DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6'''		24	_____
330	375.002.009	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MI M DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4'''		28	_____
331	375.002.010	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	UN	25,33	_____
332	375.002.011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	UN	52	_____
333	375.002.012	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 M SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023		18	_____
334	375.003.001	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.: 37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISÓPOLIS

MINAS GERAIS

Página 22 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CNPJ : 18.025.965/0001-02 Inscr. Est. :

Endereço :

Bairro :

MG

Fones :

Contato :

E-mail :

Cotação : 00068/25

Abertura : 06/03/2025

Encerramento : 06/03/2025

Centro de Custo : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
335	375.003.002	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3			
		EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	UN	1	
		EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5			
336	375.003.003	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	3	
		CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P			
337	375.003.004	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1	
		EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A			
338	318.005.001	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	
		TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019			
339	318.005.002	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	CJ	10	
		TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA			
340	408.001.001	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMEN M		100	
		TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,			
		INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE			
		GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022			
341	408.001.002	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM UN		10	
		TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E			
		SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022			
342	408.001.003	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOI UN		50	
		COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,			
		INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE			
		GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022			
343	408.001.004	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO I UN		10	
		LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E			
		SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022			
344	408.001.005	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	8	
		POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O			
345	408.001.006	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO	UN	1	
		Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso			
		com serpentina e sem válvula de alta			
		pressão			
346	408.001.007	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO	UN	1	
		Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso			
		com serpentina e sem válvula de alta			
		pressão			
347	408.001.008	CORRENTE GALVANIZADA	M	4	
		Corrente galvanizada			
348	408.001.009	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPAC UN		8	
		SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE			
		MINIMA 70 KG, BRANCO -			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
349	408.001.010	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/ M		40	
		FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC			
		PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO,			
		DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA			
		RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO			
		DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023			
350	409.001.001	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, / M2		14,59	
		PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO			
		SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024			
351	409.002.001	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIB/ M2		72,66	
		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM			
		PLACAS. AF_05/2022			
352	409.003.001	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALAD UN		10	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG**

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 38 CENTRO

CEP.:37660000

CNPJ.: 18.025.965/0001-02

Telefone: (35)3651-1500

PARAISOPOLIS

MINAS GERAIS

Página 23 de 23

LISTAGEM PARA COTAÇÃO**Fornecedor :** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS**CNPJ :** 18.025.965/0001-02 **Inscr. Est. :****Endereço :****Bairro :**

MG

Fones :**Contato :****E-mail :****Cotação :** 00068/25**Abertura :** 06/03/2025**Encerramento :** 06/03/2025**Centro de Custo :** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRAÇÃO)

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
353	364.002.001	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	389,78	_____
354	373.001.049	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	_____

TOTAL : _____