

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: Paraisópolis / MG				DATA DA PLANILHA: 16/12/2024			
OBRA: Reforma Delegacia				FORMA DE EXECUÇÃO:			
LOCAL: Trav Alves de Lima nº 102- Centro / Paraisópolis - MG				<input type="checkbox"/> DIRETA			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/REGIÃO SUL - julho_2024 (com desoneração)				<input checked="" type="checkbox"/> INDIRETA			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses				BDI 29,18%			
ISS							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTID.	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALPTO/AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	unid.	1,00	1.330,56	R\$1.718,82	1.718,82
TOTAL DO ITEM 1.0 =							1.718,82
2.0 PISO							
2.1	ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	247,5	78,08	R\$100,86	24.962,85
2.2	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	36,78	19,05	R\$24,61	905,1558
2.3	ED-50543	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	36,78	71,3	R\$92,11	3.387,8058
TOTAL DO ITEM 2.0 =							29.255,81
3.0 ESQUADRIAS							
3.1	ED-49602	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	unid.	8	995,11	R\$1.285,48	10.283,84
3.2	ED-49601	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	unid.	2	958,40	R\$1.238,06	2.476,12
3.3	ED-50493	ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m2	29,88	31,45	R\$40,63	1.214,0244
TOTAL DO ITEM 3.0 =							13.973,98
4.0 REVESTIMENTOS							
4.2	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	1550,73	6,54	R\$8,45	13.103,6685
4.3	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	487,98	13,71	R\$17,71	8.642,1258
4.4	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	242,95	15,24	R\$19,69	4.783,6855
4.5	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	819,8	15,77	R\$20,37	16.699,326
COMPOSIÇÃO		REVISAO GERAL DE TELHAS DE TELHAS CERAMICAS E CALHAS	m2	141,45	6,31	R\$8,15	1.152,8175
TOTAL DO ITEM 4.0 =							44.381,62
5.0 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES							
5.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	282,9	6,99	R\$9,03	2.554,587
TOTAL DO ITEM 5.0 =							2.554,59
TOTAL DA OBRA =							91.884,82

Responsável Técnico

Prefeito Municipal