



A NEXO II							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: Paraisópolis / MG							
OBRA: Calçamento de trechos de Estradas Vicinais					DATA DA PLANILHA: 12/06/2024		
LOCAL: Zona Rural. Paraisópolis - MG					FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/REGIÃO SUL - JAN 2024 (Sem desoneração) e SINAPI ABR					() DIRETA	(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses						BDI	22,50%
						ISS	3%
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTID.	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	unid.	1,00	R\$ 1.386,50	R\$ 1.698,46	R\$ 1.698,46
1.2	ED-50135	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	m2	12,00	R\$ 587,87	R\$ 720,14	R\$ 8.641,68
TOTAL DO ITEM 1.0 =							R\$ 10.340,14
2.0		SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL					
2.1	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.711,27	R\$ 45,75	R\$ 56,04	R\$ 95.899,57
TOTAL DO ITEM 1.0 =							R\$ 95.899,57
3.0		SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO					
3.1	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	4.843,59	R\$ 2,92	R\$ 3,58	R\$ 17.340,05
3.2	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	m2	4.073,52	R\$ 79,73	R\$ 97,67	R\$ 397.860,70
TOTAL DO ITEM 2.0 =							R\$ 415.200,75
4.0		MEIO FIO					
4.1	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	128,86	R\$ 77,53	R\$ 94,97	R\$ 12.237,83
TOTAL DO ITEM 2.0 =							R\$ 12.237,83
5.0		SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					
5.1	Composição	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	4.843,59	R\$ 0,63	R\$ 0,77	R\$ 3.729,56
TOTAL DO ITEM 2.0 =							R\$ 3.729,56
TOTAL DA OBRA =							R\$ 537.407,85

Resp. Técnico:

Elves Naves de Oliveira - CAU: A36373-1

Prefeito Municipal: