



**QUADRO DE ÁREAS (CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO)**

Vias	Área
Pavimentação em Bloquete Sextavado de Concreto Pré-moldado, espessura de 8cm	868,29 m²
Rua Expedito Valentim	467,95 m²
Rua Maria L. Damasceno	434,71 m²
Vila Leonina Rosa	1310,96 m²

**QUADRO DE MEIO-FIO LATERAL**

Marca	Comprimento
Melo-Fio em Concreto Pré-Fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura)	155,17
Rua Expedito Valentim	162,38
Rua Maria L. Damasceno	275,48
Vila Leonina Rosa	593,02

**QUADRO DE SARJETA**

Marca	Comprimento
Sarjeta de Concreto moldado in loco (30 cm de Base e 10 cm de Altura)	133,50
Rua Expedito Valentim	158,22
Rua Maria L. Damasceno	275,64
Vila Leonina Rosa	598,01

**QUADRO DE ÁREAS (TRECHOS NOVOS DE CALÇADA EM CONCRETO)**

Vias	Área
Calçada de Concreto moldado in loco (1,20m de largura e 8 cm de espessura)	28,94 m²
Rua Expedito Valentim	7,20 m²
Rua Expedito Valentim	6,36 m²
Rua Expedito Valentim	41,70 m²
Rua Maria L. Damasceno	15,14 m²
Rua Maria L. Damasceno	20,34 m²
Rua Maria L. Damasceno	35,48 m²
complemento entre o novo meio-fio e a calçada existente com concreto moldado in loco (esp. 8cm)	10,20 m²
Vila Leonina Rosa	8,48 m²
Vila Leonina Rosa	18,68 m²
TOTAL GERAL	95,86 m²

**VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA**  
Av. Barão do Rio Branco, 2678 (Edifício Sítio Central) - Sala 008  
Centro - Juiz de Fora - MG

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS**

**MCIDADES - CT 1102.098-59/2025- Pavimentação de Vias Urbanas PARAISÓPOLIS/MG**

**PAVIMENTAÇÃO**

Assinatura do Responsável Técnico: Thiago Andrade, Data: 18/03/2025, Assinatura do Prefeito: Everton de Assis Ferreira