

**IGUATU | PREFEITURA MUNICIPAL**  
**Licitação: N° 2026.04.22.01-PMI/SEINFRA**

ITAITINGA/CE, 14 DE MAIO DE 2026

**CARTA-PROPOSTA**

ITAITINGA (CE), 14 DE MAIO DE 2026

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CEARÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2026.04.22.01-PMI/SEINFRA CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 202545430003, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO VALOR DE R\$ 1.546.710,74 - UM MILHÃO QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS. PRAZO DE EXECUÇÃO É DE ACORDO COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

**PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.**

**LOTE ÚNICO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 202545430003, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	SERVIÇO	1.0	R\$ 1.546.710,74	R\$ 1.546.710,74

**OBSERVAÇÕES:**

- O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.
- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL – C.N.P.J. 48.684.766/0001-69  
R RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ  
(85) 9.8818.0153 – focoambiental2022@hotmail.com

**IGUATU | PREFEITURA MUNICIPAL**  
**Licitação: Nº 2026.04.22.01-PMI/SEINFRA**

ITAINGA/CE, 14 DE MAIO DE 2026

- MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA;
- CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
- SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
- SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 2003010373484 E CPF Nº. 037.776.783-25, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO. MANIFESTAMOS ACERCA DA

PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA, ANTES DO VENCIMENTO DA MESMA, POR IGUAL E SUCESSIVO PERÍODO.

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XX.XIII, da Constituição;

Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. Lº e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Se enquadra como ME ou EPP, conforme o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada lei, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014

Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS

QUE NOSSAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - C.N.P.J. 48.684.766/0001-69

R RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ

(85) 9.8818.0153 - focoambiental2022@hotmail.com



**IGUATU | PREFEITURA MUNICIPAL**  
**Licitação: N° 2026.04.22.01-PMI/SEINFRA**

ITAITINGA/CE, 14 DE MAIO DE 2026

CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

**IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:**

RAZÃO SOCIAL: FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - LTDA

CNPJ: 48.684.766/0001-69

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ

FONE: (85) 988180153

E-MAIL: FOCOAMBIENTAL2022@HOTMAIL.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3140 CONTA 6680-0

RESPONSÁVEL LEGAL: VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA

CPF: 037.776.783-25

RG: 2003010373484

FONE: (85) 988180153

ATENCIOSAMENTE,

VINICIUS  
WAGNER  
CAVALCANTE  
COSTA: 03777  
678325

Assinado digitalmente por VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA 03777678325. NO C-RR: CNICP-Arquit. Oit. vicioconferencia. Oit. 004025000113. Oit-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. Oit. ANQUILIN, OLAVES CAVALCANTE AL. CAVALCANTE VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA 03777678325. Razão: Eu sou o autor deste documento. Local/Tempo: 2.7. Foco/PMI/Reator Vario: 2024.2.2

**FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA**  
**CNPJ N° 48.684.766/0001-69**  
**VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA**  
**CPF N° 037.776.783-25**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**

PAULO  
SERGIO  
PEREIRA:  
365374837

Assinado digitalmente por PAULO SERGIO PEREIRA 365374837. NO C-RR: 3-CE: Licitação Da C/P. Razão: Oit. vicioconferencia. Oit. 004025000113. Oit-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. Oit. ANQUILIN, OLAVES CAVALCANTE AL. CAVALCANTE PAULO SERGIO PEREIRA 365374837. Razão: Eu sou o autor deste documento. Local/Tempo: 2.7. Foco/PMI/Reator Vario: 2024.2.2

**PAULO SERGIO PEREIRA**  
**CREA-CE N° 40616-D**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL – C.N.P.J. 48.684.766/0001-69**  
**R RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ**  
**(85) 9.8818.0153 – focoambiental2022@hotmail.com**


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	Contratação de empresa para construção da Sede da Guarda Municipal de Iguatu-CE, objeto da emenda parlamentar nº 202545430003, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, parte integrante deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2026.04.22.01-PMI/SEINFRA
<b>PREFEITURA:</b>	Prefeitura Municipal de Iguatu
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	18 (Dezoito) Meses
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	De acordo com o Edital
<b>DATA:</b>	14 de Maio de 2026

<b>DATA :</b>	14/05/2026	<b>BDI :</b>	22,43%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
EMBASA	2026 SEM DESONERAÇÃO	174,56%	132,29%
ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 63.879,98</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,48	R\$ 156,69	R\$ 35,15	R\$ 191,84	R\$ 1.243,12
1.2	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	SINAPI	M2	422,55	R\$ 95,13	R\$ 21,34	R\$ 116,47	R\$ 49.214,40
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.424,89	R\$ 0,29	R\$ 0,07	R\$ 0,36	R\$ 512,96
1.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	1.424,89	R\$ 7,40	R\$ 1,66	R\$ 9,06	R\$ 12.909,50
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 23.796,15</b>
2.1	C1255	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	81,15	R\$ 93,80	R\$ 21,04	R\$ 114,84	R\$ 9.319,27
2.2	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	1.424,89	R\$ 8,30	R\$ 1,86	R\$ 10,16	R\$ 14.476,88
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>								<b>R\$ 341.806,65</b>
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	90,30	R\$ 527,80	R\$ 118,39	R\$ 646,19	R\$ 58.350,96
3.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	216,38	R\$ 72,77	R\$ 16,32	R\$ 89,09	R\$ 19.277,29
3.3	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	274,75	R\$ 54,04	R\$ 12,12	R\$ 66,16	R\$ 18.177,46
3.4	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	342,15	R\$ 68,48	R\$ 15,36	R\$ 83,84	R\$ 28.685,86
3.5	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	31,38	R\$ 33,42	R\$ 7,50	R\$ 40,92	R\$ 1.284,07
3.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	1.008,08	R\$ 10,54	R\$ 2,36	R\$ 12,90	R\$ 13.004,23
3.7	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	3.645,99	R\$ 10,57	R\$ 2,37	R\$ 12,94	R\$ 47.120,48
3.8	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	215,16	R\$ 11,66	R\$ 2,62	R\$ 14,28	R\$ 3.072,48
3.9	S07393	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	ORSE	M2	505,20	R\$ 141,16	R\$ 31,66	R\$ 172,82	R\$ 87.308,66
3.10	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	93,38	R\$ 319,45	R\$ 71,65	R\$ 391,10	R\$ 36.520,92
3.11	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	29,49	R\$ 175,28	R\$ 39,32	R\$ 214,60	R\$ 6.328,55
3.12	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	62,33	R\$ 296,38	R\$ 66,48	R\$ 362,86	R\$ 22.617,96
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								<b>R\$ 216.024,26</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1.117,00	R\$ 63,92	R\$ 14,34	R\$ 78,26	R\$ 87.412,42
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	71,08	R\$ 108,22	R\$ 24,27	R\$ 132,49	R\$ 9.417,39




PAULO SERGIO PEREIRA 7 3653748372

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA 037776 78325

Assinatura digitalizada por: [...]

4.3	C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1.3	SEINFRA	M2	6,92	R\$ 127,55	R\$ 28,61	R\$ 156,16	R\$ 1.080,63
4.4	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	33,79	R\$ 444,91	R\$ 99,79	R\$ 544,70	R\$ 18.405,41
4.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	58,14	R\$ 128,52	R\$ 28,83	R\$ 157,35	R\$ 9.148,33
4.6	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	106,92	R\$ 50,16	R\$ 11,25	R\$ 61,41	R\$ 6.565,96
4.7	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	77,52	R\$ 37,77	R\$ 8,47	R\$ 46,24	R\$ 3.584,52
4.8	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM. COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	191,87	R\$ 299,47	R\$ 67,17	R\$ 366,64	R\$ 70.347,22
4.9	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	172,50	R\$ 37,02	R\$ 8,30	R\$ 45,32	R\$ 7.817,70
4.10	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI	M2	31,29	R\$ 58,49	R\$ 13,12	R\$ 71,61	R\$ 2.240,68
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								<b>R\$ 87.799,87</b>
5.1	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	30,00	R\$ 490,43	R\$ 110,00	R\$ 600,43	R\$ 18.012,90
5.2	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 322,45	R\$ 72,33	R\$ 394,78	R\$ 2.368,68
5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 905,91	R\$ 203,20	R\$ 1.109,11	R\$ 3.327,33
5.4	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 346,64	R\$ 77,75	R\$ 424,39	R\$ 8.912,19
5.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	297,00	R\$ 9,66	R\$ 2,17	R\$ 11,83	R\$ 3.513,51
5.6	PMI 100997	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1,20 X 2,10, 1 FOLHA DE 0,80 1 FIXO DE 40 cm, ESP. 10MM - INCLUSO FERRAGEM E MONTAGEM		UND	1,00	R\$ 1.897,27	R\$ 425,56	R\$ 2.322,83	R\$ 2.322,83
5.7	COMP 100726	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025		UND	1,00	R\$ 3.074,75	R\$ 689,67	R\$ 3.764,42	R\$ 3.764,42
5.8	C1954	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m	SEINFRA	CJ	0,48	R\$ 7.091,01	R\$ 1.590,51	R\$ 8.681,52	R\$ 4.167,13
5.9	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	15,39	R\$ 532,43	R\$ 119,42	R\$ 651,85	R\$ 10.031,97
5.10	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	43,52	R\$ 436,67	R\$ 97,95	R\$ 534,62	R\$ 23.266,66
5.11	C2768	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	SEINFRA	M	8,30	R\$ 798,32	R\$ 179,06	R\$ 977,38	R\$ 8.112,25
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>R\$ 155.581,45</b>
6.1	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	M2	494,68	R\$ 19,80	R\$ 4,44	R\$ 24,24	R\$ 11.991,04
6.2	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	108,10	R\$ 240,28	R\$ 53,89	R\$ 294,17	R\$ 31.799,78
6.3	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	108,10	R\$ 57,76	R\$ 12,96	R\$ 70,72	R\$ 7.644,83
6.4	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	494,68	R\$ 54,66	R\$ 12,26	R\$ 66,92	R\$ 33.103,99
6.5	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	79,24	R\$ 139,99	R\$ 31,40	R\$ 171,39	R\$ 13.580,94
6.6	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	86,35	R\$ 137,14	R\$ 30,76	R\$ 167,90	R\$ 14.500,00



6.7	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	257,48	R\$ 46,16	R\$ 10,35	R\$ 56,51	R\$ 14.550,19
6.8	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	80,36	R\$ 65,26	R\$ 14,64	R\$ 79,90	R\$ 6.420,76
6.9	15.03.50	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m2	41,70	R\$ 430,76	R\$ 96,62	R\$ 527,38	R\$ 21.991,75
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>R\$ 233.269,68</b>
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2.406,32	R\$ 7,49	R\$ 1,68	R\$ 9,17	R\$ 22.065,95
7.2	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	2.406,32	R\$ 38,27	R\$ 8,14	R\$ 44,41	R\$ 106.864,67
7.3	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	443,22	R\$ 121,15	R\$ 27,17	R\$ 148,32	R\$ 65.738,39
7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	443,22	R\$ 11,62	R\$ 2,61	R\$ 14,23	R\$ 6.307,02
7.5	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	454,52	R\$ 15,11	R\$ 3,39	R\$ 18,50	R\$ 8.408,62
7.6	C1218	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	454,52	R\$ 42,92	R\$ 9,63	R\$ 52,55	R\$ 23.885,03
<b>8</b>	<b>PISOS</b>								<b>R\$ 186.454,28</b>
8.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	22,73	R\$ 436,83	R\$ 97,98	R\$ 534,81	R\$ 12.156,23
8.2	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	454,52	R\$ 115,50	R\$ 25,91	R\$ 141,41	R\$ 64.273,67
8.3	Comp 04	RODAPÉ EM PORCELANATO ALTURA DE 7CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC I EMBUTIDO EM PAREDE, INCLUSO REJUNTE		M	854,04	R\$ 10,65	R\$ 2,39	R\$ 13,04	R\$ 11.136,68
8.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	454,52	R\$ 10,30	R\$ 2,31	R\$ 12,61	R\$ 5.731,50
8.5	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	68,20	R\$ 80,99	R\$ 18,17	R\$ 99,16	R\$ 6.762,71
8.6	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	127,98	R\$ 69,59	R\$ 15,61	R\$ 85,20	R\$ 10.903,90
8.7	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	117,83	R\$ 63,68	R\$ 14,28	R\$ 77,96	R\$ 9.186,03
8.8	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	390,54	R\$ 49,70	R\$ 11,15	R\$ 60,85	R\$ 23.764,36
8.9	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	352,00	R\$ 98,71	R\$ 22,14	R\$ 120,85	R\$ 42.539,20
<b>9</b>	<b>INST. HIROSSANITÁRIAS</b>								<b>R\$ 40.818,51</b>
9.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	88,11	R\$ 24,45	R\$ 5,48	R\$ 29,93	R\$ 2.637,13
9.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	45,68	R\$ 31,54	R\$ 7,07	R\$ 38,61	R\$ 1.763,70
9.3	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	2,38	R\$ 38,54	R\$ 8,64	R\$ 47,18	R\$ 112,79
9.4	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	34,14	R\$ 44,35	R\$ 9,95	R\$ 54,30	R\$ 1.853,80
9.5	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	20,37	R\$ 17,50	R\$ 3,93	R\$ 21,43	R\$ 436,53
9.6	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	52,92	R\$ 23,71	R\$ 5,32	R\$ 29,03	R\$ 1.536,27
9.7	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	109,59	R\$ 40,45	R\$ 9,07	R\$ 49,52	R\$ 5.428,90
9.8	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 37,48	R\$ 8,41	R\$ 45,89	R\$ 504,29
9.9	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 297,94	R\$ 66,83	R\$ 364,77	R\$ 4.012,47



PAULO SERGIO PEREIRA: 3653748372

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA 037776 78325


ALVARO CARLOS DE MOURA JUNIOR

9.10	89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 14,07	R\$ 3,16	R\$ 17,23	R\$ 258,45
9.11	89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 69,06	R\$ 15,49	R\$ 84,55	R\$ 676,40
9.12	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 10,38	R\$ 2,33	R\$ 12,71	R\$ 114,39
9.13	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 10,18	R\$ 2,28	R\$ 12,46	R\$ 161,98
9.14	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 29,44	R\$ 6,60	R\$ 36,04	R\$ 108,12
9.15	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 10,20	R\$ 2,29	R\$ 12,49	R\$ 112,41
9.16	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 9,60	R\$ 2,15	R\$ 11,75	R\$ 176,25
9.17	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 39,55	R\$ 8,87	R\$ 48,42	R\$ 338,94
9.18	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 48,57	R\$ 10,89	R\$ 59,46	R\$ 118,92
9.19	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 26,19	R\$ 5,87	R\$ 32,06	R\$ 32,06
9.20	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 15,93	R\$ 3,57	R\$ 19,50	R\$ 78,00
9.21	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 43,36	R\$ 9,73	R\$ 53,09	R\$ 265,45
9.22	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 22,76	R\$ 5,11	R\$ 27,87	R\$ 306,57
9.23	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 15,83	R\$ 3,55	R\$ 19,38	R\$ 116,28
9.24	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 77,72	R\$ 17,43	R\$ 95,15	R\$ 570,90
9.25	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 94,50	R\$ 21,20	R\$ 115,70	R\$ 157,53
9.26	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 128,67	R\$ 28,86	R\$ 157,53	R\$ 157,53
9.27	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 333,91	R\$ 74,90	R\$ 408,81	R\$ 408,81
9.28	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 41,93	R\$ 9,40	R\$ 51,33	R\$ 51,33
9.29	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 29,82	R\$ 6,69	R\$ 36,51	R\$ 36,51
9.30	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 20,88	R\$ 4,68	R\$ 25,56	R\$ 25,56
9.31	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	8,00	R\$ 74,03	R\$ 16,60	R\$ 90,63	R\$ 725,04
9.32	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	11,00	R\$ 440,39	R\$ 98,78	R\$ 539,17	R\$ 5.930,67
9.33	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 543,80	R\$ 121,97	R\$ 665,77	R\$ 1.997,31

PAULO SERGIO PEREIRA 7  
3653748372

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA  
78325

Assinatura eletrônica por meio de certificado digital assinado com certificado digital válido emitido em 08/08/2021 por meio do sistema de autenticação eletrônica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.



9.34	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 137,75	R\$ 30,90	R\$ 168,65	R\$ 1.011,90
9.35	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	6,92	R\$ 416,10	R\$ 93,33	R\$ 509,43	R\$ 3.525,26
9.36	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 132,72	R\$ 29,77	R\$ 162,49	R\$ 974,94
9.37	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 149,34	R\$ 33,50	R\$ 182,84	R\$ 365,68
9.38	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 12,38	R\$ 2,78	R\$ 15,16	R\$ 151,60
9.39	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 630,94	R\$ 141,52	R\$ 772,46	R\$ 1.544,92
9.40	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 65,24	R\$ 14,63	R\$ 79,87	R\$ 958,44
9.41	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 113,29	R\$ 25,41	R\$ 138,70	R\$ 277,40
9.42	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 76,38	R\$ 17,13	R\$ 93,51	R\$ 187,02
9.43	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 9,24	R\$ 2,07	R\$ 11,31	R\$ 147,03
9.44	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	SINAPI	UN	11,00	R\$ 37,62	R\$ 8,44	R\$ 46,06	R\$ 506,66
<b>10</b>	<b>INST. ELÉTRICAS</b>								<b>R\$ 77.830,61</b>
10.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	227,23	R\$ 11,77	R\$ 2,64	R\$ 14,41	R\$ 3.274,38
10.2	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	62,10	R\$ 15,25	R\$ 3,42	R\$ 18,67	R\$ 1.159,41
10.3	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	8,80	R\$ 21,93	R\$ 4,92	R\$ 26,85	R\$ 236,28
10.4	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	803,64	R\$ 21,56	R\$ 4,84	R\$ 26,40	R\$ 21.216,10
10.5	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	37,32	R\$ 25,06	R\$ 5,62	R\$ 30,68	R\$ 1.144,98
10.6	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	SEINFRA	M	36,00	R\$ 55,10	R\$ 12,36	R\$ 67,46	R\$ 2.428,56
10.7	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	186,00	R\$ 9,06	R\$ 2,03	R\$ 11,09	R\$ 2.062,74
10.8	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	86,00	R\$ 15,56	R\$ 3,49	R\$ 19,05	R\$ 1.638,30
10.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	13,00	R\$ 16,69	R\$ 3,74	R\$ 20,43	R\$ 265,59
10.10	C0531	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 280,24	R\$ 62,86	R\$ 343,15	R\$ 1.029,45
10.11	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	379,40	R\$ 4,07	R\$ 0,91	R\$ 4,98	R\$ 1.889,41
10.12	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	1.317,70	R\$ 6,19	R\$ 1,39	R\$ 7,59	R\$ 9.993,39
10.13	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	410,30	R\$ 8,60	R\$ 1,93	R\$ 10,53	R\$ 4.320,46
10.14	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	6,20	R\$ 21,99	R\$ 4,93	R\$ 26,92	R\$ 166,90
10.15	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	24,70	R\$ 22,26	R\$ 4,99	R\$ 27,25	R\$ 673,08
10.16	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	SINAPI	UN	29,00	R\$ 10,24	R\$ 2,30	R\$ 12,54	R\$ 363,66
10.17	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,24	R\$ 2,30	R\$ 12,80	R\$ 25,60
10.18	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 11,17	R\$ 2,51	R\$ 13,68	R\$ 41,04



PAULO SERGIO PEREIRA: 3653748372

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA 037776 78325

Assessoria Administrativa por ME/MEI  
 0800 70 9999  
 Rua: Carlos de Carvalho, 100  
 CA - BARRA DO GARÇAS - FLORESTA  
 04.000-000 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 06.940.888/0001-00  
 Inscrição Estadual: 13.045.458-0  
 Inscrição Municipal: 000.000.000-00  
 Inscrição Federal: 000.000.000-00  
 Inscrição de Pessoa Física: 000.000.000-00  
 Inscrição de Pessoa Jurídica: 000.000.000-00  
 Inscrição de Pessoa Física: 000.000.000-00  
 Inscrição de Pessoa Jurídica: 000.000.000-00  
 Inscrição de Pessoa Física: 000.000.000-00  
 Inscrição de Pessoa Jurídica: 000.000.000-00



12.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.053,42	R\$ 4,04	R\$ 0,91	R\$ 4,95	R\$ 5.214,43
12.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.015,25	R\$ 4,41	R\$ 0,99	R\$ 5,40	R\$ 5.482,35
12.3	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	454,52	R\$ 5,11	R\$ 1,15	R\$ 6,26	R\$ 2.845,30
12.4	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.053,42	R\$ 11,51	R\$ 2,58	R\$ 14,09	R\$ 14.842,69
12.5	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	1.015,25	R\$ 17,07	R\$ 3,83	R\$ 20,90	R\$ 21.218,73
12.6	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	454,52	R\$ 22,19	R\$ 4,98	R\$ 27,17	R\$ 12.349,31
12.7	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.053,42	R\$ 9,42	R\$ 2,11	R\$ 11,53	R\$ 12.145,93
12.8	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.015,25	R\$ 15,56	R\$ 3,49	R\$ 19,05	R\$ 19.340,51
12.9	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	454,52	R\$ 12,05	R\$ 2,70	R\$ 14,75	R\$ 6.704,17
12.10	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,84	R\$ 25,52	R\$ 5,72	R\$ 31,42	R\$ 152,05
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.546.710,74</b>

Um Milhão Quinhentos e Quarenta e Seis Mil e Setecentos e Dez reais e Setenta e Quatro centavos



PAULO SERGIO PEREIRA 3653748372

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA 037776 78325

Assinado digitalmente por PAULO SERGIO PEREIRA 3653748372 em 04/04/2024 às 10:52:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.portalcert.br/portalcert/validarAssinatura.aspx?assinatura=3653748372\_20240404105200