



PROPOSTA

IGUATU | PREFEITURA MUNICIPAL Licitação: N° 2026.02.03.01-PMI/SMS

ITAINGA/CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2026

CARTA-PROPOSTA



ITAINGA (CE), 27 DE FEVEREIRO DE 2026

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),


APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2026.02.03.01-PMI/SMS CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE TIPO 1, NO BAIRRO CAJUEIRO, NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE, REFERENTE À PROPOSTA 11979.9080001/24-001, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, CONVERTIDO EM ANEXO DESTA EDITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO VALOR DE R\$ 1.856.813,81 -UM MILHÃO OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS. PRAZO DE EXECUÇÃO É DE ACORDO COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.

LOTE ÚNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	UN. ÚNICO	V. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE TIPO 1, NO BAIRRO CAJUEIRO, NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE, REFERENTE À PROPOSTA 11979.9080001/24-001, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, CONVERTIDO EM ANEXO DESTA EDITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇO	1.0	R\$ 1.856.813,81	R\$ 1.856.813,81

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - C.N.P.J. 48.684.766/0001-69
R RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAINGA, CEARÁ
(85) 9.8818.0153 - focoambiental2022@hotmail.com



PROPOSTA

IGUATU | PREFEITURA MUNICIPAL Licitação: N° 2026.02.03.01-PMI/SMS

ITAITINGA/CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2026

OBSERVAÇÕES:

- O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.
- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:
 - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA;
 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
 - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
 - SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 2003010373484 E CPF Nº. 037.776.783-25, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO. MANIFESTAMOS ACERCA DA

PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA, ANTES DO VENCIMENTO DA MESMA, POR IGUAL E SUCESSIVO PERÍODO.

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XX.XIII, da Constituição;


Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Se enquadra como ME ou EPP, conforme o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada lei, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014

Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL – C.N.P.J. 48.684.766/0001-69
R RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ
(85) 9.8818.0153 – focoambiental2022@hotmail.com



IGUATU | PREFEITURA MUNICIPAL
Licitação: N° 2026.02.03.01-PMI/SMS

ITAITINGA/CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2026

QUE NOSSAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDOTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - LTDA

CNPJ: 48.684.766/0001-69

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ

FONE: (85) 988180153

E-MAIL: FOCOAMBIENTAL2022@HOTMAIL.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3140 CONTA 6680-0

RESPONSÁVEL LEGAL: VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA

CPF: 037.776.783-25

RG: 2003010373484

FONE: (85) 988180153

ATENCIOSAMENTE,

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA:03777678325
Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Digital em 27/02/2026 às 10:00:00. O documento eletrônico assinado possui validade jurídica e não pode ser alterado. Para mais informações consulte o site do SIMEIO em: www.simeio.com.br

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA
CNPJ N° 48.684.766/0001-69
VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA
CPF N° 037.776.783-25
SÓCIO ADMINISTRADOR

PAULO SERGIO PEREIRA:73653748372
Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Digital em 27/02/2026 às 10:00:00. O documento eletrônico assinado possui validade jurídica e não pode ser alterado. Para mais informações consulte o site do SIMEIO em: www.simeio.com.br

PAULO SERGIO PEREIRA
CREA-CE N° 40616-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL – C.N.P.J. 48.684.766/0001-69
R RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ
(85) 9.8818.0153 – focoambiental2022@hotmail.com




PROPOSTA



IGUATU | PREFEITURA MUNICIPAL
Licitação: N° 2026.02.03.01-PMI/SMS

ITAINGA/CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2026

RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.908001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																					
			BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																					
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONPRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SRNAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>			FONTE	VERBAO	EMOP	2025/07	CONPRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SRNAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTE	VERBAO																							
	EMOP	2025/07																							
	CONPRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																							
IOPEB	2025/05																								
ORSE	2025/06																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																								
SRNAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																								
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																								
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA																								
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																								
PRAZO DE VALIDADE	DE ACORDO COM O EDITAL																								
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																								
DATA:	27 de fevereiro de 2026																								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	162.747,08	8,76
2	FUNDAÇÃO	176.828,13	9,51
3	ESTRUTURA	316.752,99	17,06
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	158.583,87	8,64
5	COBERTURA	67.840,80	3,66
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.134,20	0,71
7	ESQUADRIAS	177.783,69	9,67
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	64.041,64	3,45
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	88.537,72	4,77
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	13.442,26	0,72
11	REVESTIMENTO DE TETO	27.909,35	1,50
12	PINTURA	68.003,18	3,66
13	MARMORARIA	8.221,76	0,44
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	48.966,08	2,64
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	139.728,44	7,53
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	194.876,32	10,50
17	CLIMATIZAÇÃO	98.524,10	5,31
18	DADOS E VOZ	7.763,97	0,42
19	GASES MEDICINAIS	13.159,94	0,71
20	URBANIZAÇÃO	4.437,45	0,24
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.760,94	0,31
VALOR TOTAL:		1.866.813,81	100,00



Um Milhão Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Treze reais e Oitenta e Um centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde.

DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10%
BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%


MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses
DATA:	27 de fevereiro de 2026

FONTES	VERSÃO
EMOP	2025/07
GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
IOPE	2025/05
ORSE	2025/05
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS				1,00	162.747,08	162.747,08
1.1	CANTEIRO DE OBRAS				1,00	90.686,43	90.686,43
1.1.1	CPU2526	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	Composições Próprias	UNXMES	10,00	883,18	8.831,80
1.1.2	CPU2527	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	Composições Próprias	m²	10,00	246,97	2.469,70
1.1.3	CPU2528	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	Composições Próprias	MES	10,00	2.025,35	20.253,50
1.1.4	CPU2529	BARRACÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	Composições Próprias	m²	6,00	1.287,55	7.725,30
1.1.5	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	545,78	545,78
1.1.6	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	125,27	125,27
1.1.7	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	SINAPI	UN	1,00	1.990,48	1.990,48
1.1.8	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	6,00	428,75	2.572,50
1.1.9	CPU2530	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	Composições Próprias	m³	100,00	133,14	13.314,00
1.1.10	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	330,00	99,57	32.858,10
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				1,00	54.354,46	54.354,46
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00	27.177,23	54.354,46
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				1,00	8.611,94	8.611,94
1.3.1	CPU2531	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	Composições Próprias	UN	1,00	8.611,94	8.611,94
1.4	EQUIPAMENTOS DE APOIO				1,00	9.094,25	9.094,25
1.4.1	CPU1926	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	Composições Próprias	M2XMES	275,00	33,07	9.094,25
2	FUNDAÇÃO				1,00	176.628,13	176.628,13
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	125,00	74,36	9.295,00
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	203,86	15,57	3.174,41
2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	23,34	110,82	2.586,53
2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	SINAPI	M3	36,19	192,99	6.984,30
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	392,10	97,59	38.265,03
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	440,30	21,70	9.554,51
2.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	139,10	18,64	2.592,82
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.010,50	16,14	16.309,47
2.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	650,00	13,72	8.918,00
2.10	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	724,40	10,09	7.309,19

PAULO SERGIO PEREIRA: 3659748372
VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 03777876325

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERBAO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPES</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>196 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FUNTE	VERBAO	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPES	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FUNTE	VERBAO																						
	EMOP	2025/07																						
	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
	IOPES	2025/05																						
ORSE	2025/06																							
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																							
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																							
SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																							
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																							
DATA:	27 de fevereiro de 2026																							

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
2.11	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	655,80	9,27	6.079,26	
2.12	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	SINAPI	58,90	620,32	35.296,20	
2.13	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 09/2024	SINAPI	167,24	1,67	279,29	
2.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	221,86	33,82	7.503,30	
2.15	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	388,18	44,51	17.277,89	
16	CPU2532	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	m³	56,90	91,44	5.202,93
3	ESTRUTURA			1,00	316.762,99	316.762,99	
3.1	PILARES			1,00	52.916,36	52.916,36	
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	283,00	88,48	25.039,84	
3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	680,70	9,85	6.704,89	
3.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	214,40	8,11	1.738,78	
3.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	145,00	7,72	1.119,40	
3.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	403,70	14,12	5.700,24	
3.1.6	CPU2284	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	Composições Próprias	m³	18,60	588,69	10.912,43
3.1.7	CPU2532	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	m³	18,60	91,44	1.700,78
3.2	VIGAS			1,00	111.634,36	111.634,36	
2.1	92461	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	290,80	227,13	66.049,40	
3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	403,80	12,60	5.087,88	
3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	140,30	11,34	1.591,00	
3.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	541,90	9,85	5.337,71	
3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	525,50	8,11	4.261,80	
3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	360,30	7,72	2.781,51	
3.2.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	430,40	14,12	6.077,24	
3.2.8	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	m³	30,10	587,89	17.695,48
3.2.9	CPU2532	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	m³	30,10	91,44	2.752,34
3.3	LAJES			1,00	152.202,27	152.202,27	
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	56,60	98,35	5.566,61	





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FL. Nº 623 RUBRICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), porte tipo 1, no bairro Caiueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92%	L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COMPRAS CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>025 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>196 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/07	COMPRAS CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/06	ORSE	2025/06	SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO																						
EMOP	2025/07																						
COMPRAS CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2025/06																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÚ																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	395,60	13,33	5.273,34
3.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	213,20	11,89	2.534,94
3.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	202,80	10,70	2.169,96
3.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	12,30	9,27	114,02
3.3.6	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	m³	32,80	587,89	19.282,79
3.3.7	CPU2532	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	m³	32,80	91,44	2.999,23
3.3.8	CPU2101	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/fajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	m²	93,94	96,46	9.061,45
3.3.9	CPU2100	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/fajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	m²	358,88	113,08	40.574,97
3.3.10	CPU2102	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/fajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	m²	28,18	150,29	4.235,17
3.3.11	CPU2534	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	Composições Próprias	m²	481,00	19,59	9.422,79
3.3.12	101793	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M3	1.611,35	31,63	50.967,00
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				1,00	168.583,87	168.583,87
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				1,00	106.666,30	106.666,30
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	12,85	63,08	810,57
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	713,84	85,18	60.804,89
4.1.3	CPU2535	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	Composições Próprias	m²	120,96	234,81	28.402,00
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	103,50	72,79	7.533,76
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	69,20	50,58	3.498,75
4.1.6	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024	SINAPI	M	389,71	14,41	5.615,72
4.2	DRYWALL				1,00	51.866,87	51.866,87
4.2.1	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	SINAPI	M2	36,94	108,06	3.991,73
4.2.2	CPU1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	Composições Próprias	m²	180,09	120,56	21.711,65
4.2.3	CPU2285	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	Composições Próprias	m²	84,45	168,37	14.218,64
4.2.4	CPU2286	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	Composições Próprias	m²	66,04	180,87	11.944,65
4.3	DIVISÓRIAS				1,00	60,70	60,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretana Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2028.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERBA</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE5</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBA	EMOP	2025/07	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE5	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTE	VERBA																						
	EMOP	2025/07																						
	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPE5	2025/05																							
ORSE	2025/06																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																							
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																							
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																							
DATA:	27 de fevereiro de 2026																							




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UBRICA	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.1	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021		SINAPI	M2	0,15	338,00	50,70
5	COBERTURA					1,00	67.840,80	67.840,80
5.1	ESTRUTURA					1,00	25.077,30	25.077,30
5.1.1	CPU2898	ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias		KG	391,46	17,87	6.995,39
1.2	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019		SINAPI	M2	359,41	26,25	9.434,51
5.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019		SINAPI	M2	359,41	24,06	8.647,40
5.2	TELHAMENTO					1,00	25.348,85	25.348,85
5.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019		SINAPI	M2	359,41	60,04	21.578,97
5.2.2	CPU3093	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	Composições Próprias		m²	31,60	119,30	3.769,88
5.3	COMPLEMENTOS					1,00	17.414,65	17.414,65
5.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019		SINAPI	M	76,00	160,81	12.221,56
5.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019		SINAPI	M	49,85	49,81	2.483,02
5.3.3	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF 07/2019		SINAPI	M	24,55	110,39	2.710,07
6	IMPERMEABILIZAÇÃO					1,00	13.134,20	13.134,20
6.1	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023		SINAPI	M2	155,67	66,72	10.386,30
6.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023		SINAPI	M2	73,18	37,55	2.747,90
7	ESQUADRIAS					1,00	177.763,69	177.763,69
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA					1,00	42.398,84	42.398,84
7.1.1	PORTAS DE MADEIRA					1,00	42.398,84	42.398,84
7.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019		SINAPI	UN	12,00	1.202,05	14.424,60
7.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019		SINAPI	UN	10,00	1.114,68	11.146,80
7.1.1.3	CPU3139	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20x2,10M	Composições Próprias		UN	1,00	1.915,30	1.915,30
7.1.1.4	CPU3140	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSAS EM MADEIRA COM BATENTE	Composições Próprias		m²	14,39	506,24	7.284,79
7.1.1.5	CPU2425	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,40x2,10M PARA VIDRO	Composições Próprias		UN	1,00	3.800,77	3.800,77
7.1.1.6	CPU3141	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM	Composições Próprias		UN	2,00	1.913,29	3.826,58

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA





OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11879.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FORTE	VERSÃO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONTRATAÇÃO CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	LOPES	2025/05
		ORSE	2025/06
		INFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		PROPR	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		PROPRIA	198 SEM DESONERAÇÃO
			PROPRIA



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				1,00	78.520,36	78.520,36
7.2.1	PORTAS DE ALUMÍNIO				1,00	45.449,04	45.449,04
7.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	9,87	731,48	7.219,70
7.2.1.2	CPU2537	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	Composições Próprias	m²	6,93	1.116,34	7.736,23
7.2.1.3	CPU2686	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	Composições Próprias	m²	20,28	903,54	18.323,79
7.2.1.4	CPU2543	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	Composições Próprias	m²	4,70	1.839,72	7.708,88
7.2.1.5	CPU2541	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	Composições Próprias	m²	2,52	1.770,89	4.462,6
7.2.2	JANELAS DE ALUMÍNIO				1,00	33.071,31	33.071,31
7.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	25,64	688,30	17.648,01
7.2.2.2	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	1,35	787,35	1.062,92
7.2.2.3	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	35,67	402,59	14.360,38
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS				1,00	2.008,03	2.008,03
7.3.1	PORTAS METÁLICAS				1,00	2.008,03	2.008,03
7.3.1.1	CPU2544	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	Composições Próprias	m²	3,15	637,47	2.008,03
7.4	ACESSÓRIOS				1,00	54.826,47	54.826,47
7.4.1	CPU2545	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	Composições Próprias	UN	7,00	455,99	3.191,93
7.4.2	CPU2546	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	7,00	103,05	721,35
7.4.3	CPU2547	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	Composições Próprias	M	233,34	138,69	32.361,92
7.4.4	CPU2548	MOLA AEREA COM CALHA/BRAÇO DESLIZANTE	Composições Próprias	UN	4,00	2.173,08	8.692,32
7.4.5	CPU2549	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	Composições Próprias	UN	23,00	314,29	7.228,67
7.4.6	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019	SINAPI	UN	37,00	60,47	2.237,39
7.4.7	CPU2550	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	Composições Próprias	m²	0,45	973,09	392,89
8	REVESTIMENTO DE PAREDE				1,00	64.041,54	64.041,54
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO				1,00	63.085,54	63.085,54
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	1.453,38	9,84	14.301,25
8.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	1.375,61	26,73	36.770,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajuelo, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
			BDI : 18,92%	L.S. Mes: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBA</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COMPRAS CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPSE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>196 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBA	EMOP	2025/07	COMPRAS CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPSE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTE	VERBA																						
	EMOP	2025/07																						
	COMPRAS CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPSE	2025/05																							
ORSE	2025/06																							
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																							
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																							
SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																							
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																							
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																							
DATA:	27 de fevereiro de 2026																							



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024.		SINAPI	M2	77,77	25,90	2.014,24
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO					1,00	10.956,00	10.956,00
8.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE		SINAPI	M2	110,00	99,60	10.956,00
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO					1,00	88.537,72	88.537,72
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO					1,00	47.157,71	47.157,71
9.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022		SINAPI	M2	393,44	81,98	32.254,21
9.1.2	GPU2552	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM		Composições Próprias	m²	393,44	37,88	14.903,50
9.2	GRANILITE					1,00	35.275,83	35.275,83
9.2.1	GPU2553	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO		Composições Próprias	m²	393,44	89,66	35.275,83
9.3	RODAPÉ					1,00	6.104,18	6.104,18
9.3.1	GPU2555	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA		Composições Próprias	M	260,64	23,42	6.104,18
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO					1,00	13.442,26	13.442,26
10.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO					1,00	13.442,26	13.442,26
10.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022		SINAPI	M2	163,97	81,98	13.442,26
11	REVESTIMENTO DE TETO					1,00	27.909,36	27.909,36
11.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO					1,00	216,13	216,13
11.1.1	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022		SINAPI	M2	4,24	12,14	51,47
11.1.2	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024		SINAPI	M2	4,24	38,60	163,66
11.2	FORRO					1,00	27.694,22	27.694,22
11.2.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS		SINAPI	M2	340,81	81,26	27.694,22
12	PINTURA					1,00	68.003,18	68.003,18
12.1	PAREDES					1,00	52.238,22	52.238,22
12.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023		SINAPI	M2	2.078,46	4,89	10.163,66
12.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023		SINAPI	M2	1.351,77	13,17	17.802,81
12.1.3	104841	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023		SINAPI	M2	1.351,77	10,51	14.207,10
12.1.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023		SINAPI	M2	726,69	13,85	10.064,65
12.2	TETO					1,00	13.322,26	13.322,26
12.2.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023		SINAPI	M2	340,81	25,53	8.700,87
12.2.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023		SINAPI	M2	340,81	13,56	4.621,38
12.3	ESQUADRIAS					1,00	2.442,71	2.442,71
12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021		SINAPI	M2	59,06	21,26	1.255,61
12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021		SINAPI	M2	59,06	20,10	1.187,10


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.908000124-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2025/01	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	SENHOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PM/CE FL. Nº 627 RUBRICA 0	
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	ITEMS:	
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	EMOP:	2025/07
DATA:	27 de fevereiro de 2026	CONINFRA CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs:	2025/05
		ORSE:	2025/06
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SINURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SF Obras:	188 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13	MARMORARIA				1,00	8.221,76	8.221,76
13.1	CPU2556	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM.	Composições Próprias	m²	13,42	612,65	8.221,76
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				1,00	48.966,08	48.966,08
14.1	EQUIPAMENTOS				1,00	198,90	198,90
14.1.1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	99,45	198,90
14.2	LOUÇAS				1,00	12.560,11	12.560,11
14.2.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	540,84	3.245,04
14.2.2	CPU2897	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	Composições Próprias	UN	1,00	1.053,34	1.053,34
14.2.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	13,00	430,94	5.602,22
14.2.4	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	894,99	894,99
14.2.5	CPU2557	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	Composições Próprias	UN	1,00	595,96	595,96
14.2.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	151,80	455,40
14.2.7	CPU3142	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	Composições Próprias	UN	6,00	118,86	713,16
14.3	METAIS E ACESSÓRIOS				1,00	36.207,07	36.207,07
14.3.1	CPU2558	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	Composições Próprias	m²	7,14	1.564,89	11.173,31
14.3.2	CPU2559	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRROR OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	1,00	2.153,60	2.153,60
14.3.3	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	175,22	1.051,32
14.3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	49,89	249,45
14.3.5	CPU2560	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	Composições Próprias	UN	2,00	323,92	647,84
14.3.6	CPU2561	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREAJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	Composições Próprias	UN	6,00	352,37	2.114,22
14.3.7	CPU2562	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF. 1173.C, DECA OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	22,00	255,79	5.627,38
14.3.8	CPU2690	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	Composições Próprias	UN	1,00	405,95	405,95
14.3.9	CPU2563	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	6,00	727,48	4.364,88
14.3.10	CPU3143	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	8,00	201,18	1.609,44
14.3.11	CPU2546	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	8,00	103,05	824,40
14.3.12	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	445,45	1.781,80
14.3.13	CPU2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	Composições Próprias	UN	19,00	121,96	2.317,24
14.3.14	CPU3144	ESTAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCIA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"x4" EMBUTIDA NA PAREDE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	UN	4,00	471,56	1.886,24
15	INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS				1,00	139.728,44	139.728,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretana Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/MSMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
			ORSE	2025/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	189 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.1	HIDRÁULICA					1,00	68.782,62	68.782,62
15.1.1	CPU2565	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"		Composições Próprias	UN	1,00	89,11	89,11
15.1.2	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021		SINAPI	UN	1,00	47,68	47,68
15.1.3	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021		SINAPI	UN	1,00	39,45	39,45
15.1.4	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024		SINAPI	UN	1,00	46,68	46,68
15.1.5	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024		SINAPI	UN	3,00	11,39	34,17
15.1.6	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		SINAPI	UN	17,00	29,18	496,06
15.1.7	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		SINAPI	M	54,40	32,14	1.748,41
15.1.8	CPU2566	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")		Composições Próprias	UN	1,00	974,14	974,14
15.1.9	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021		SINAPI	UN	1,00	39,32	39,32
15.1.10	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021		SINAPI	UN	1,00	163,78	163,78
15.1.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021		SINAPI	UN	24,00	92,69	2.224,56
15.1.12	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021		SINAPI	UN	2,00	88,25	176,50
15.1.13	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020		SINAPI	M	2,00	59,87	119,74
15.1.14	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020		SINAPI	M	1,00	104,51	104,51
15.1.15	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		SINAPI	UN	2,00	8,15	16,30
15.1.16	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		SINAPI	UN	2,00	23,35	46,70
15.1.17	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024		SINAPI	UN	52,00	3,78	196,56
15.1.18	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		SINAPI	UN	1,00	18,00	18,00
15.1.19	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		SINAPI	UN	3,00	9,13	27,39
15.1.20	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		SINAPI	UN	1,00	9,78	9,78
15.1.21	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		SINAPI	UN	1,00	15,50	15,50
15.1.22	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		SINAPI	UN	1,00	7,70	7,70
15.1.23	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		SINAPI	UN	81,00	8,19	663,39
15.1.24	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		SINAPI	UN	1,00	13,61	13,61

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.908000/124-001, conforme especificações técnicas constantes na proposta básica, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0003/2025-01-PM/I-CE	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	ORÇÃO:
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMDP	2025/07
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.1.25	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	25,00	15,31	382,75
15.1.26	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	34,13	34,13
15.1.27	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	298,60	28,54	8.522,04
15.1.28	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	31,40	37,91	1.190,37
15.1.29	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	0,10	15,40	1,54
15.1.30	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	37,00	11,97	442,89
15.1.31	94890	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	1,00	11,78	11,78
15.1.32	104008	TÉ DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	33,20	66,40
15.1.33	89400	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	15,00	22,13	331,95
15.1.34	89627	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	20,33	20,33
15.1.35	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	8,00	17,33	138,64
15.1.36	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	49,00	14,18	693,84
15.1.37	CPU2194	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	Composições Próprias	UN	1,00	17.106,27	17.106,27
15.1.38	CPU3117	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO - BDI = 11,40	Composições Próprias	UN	1,00	25.236,96	25.236,96
15.1.39	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	8,00	17,65	141,20
15.1.40	CPU3146	PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V	Composições Próprias	UN	1,00	824,79	824,79
15.1.41	CPU2570	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	Composições Próprias	CJ	1,00	6.317,70	6.317,70
16.2	SANITÁRIA				1,00	45.808,85	45.808,85
15.2.1	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	53,65	53,65
15.2.2	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN	4,00	615,64	2.462,56
15.2.3	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	17,00	75,68	1.286,56
15.2.4	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	108,58	108,58
15.2.5	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	3,00	23,20	69,60
15.2.6	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	29,00	11,61	336,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2826.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 19,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPES	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	108 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.2.7	86879	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI UN	30,00	10,12	303,60
15.2.8	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRES, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	SINAPI UN	10,00	67,04	670,40
15.2.9	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI UN	8,00	46,04	368,32
15.2.10	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI UN	49,00	14,46	708,54
15.2.11	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI UN	25,00	11,90	297,50
15.2.12	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI UN	25,00	17,71	442,75
15.2.13	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI UN	3,00	25,92	77,76
15.2.14	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI UN	44,00	17,02	748,88
15.2.15	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI UN	29,00	11,68	338,72
15.2.16	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI UN	11,00	45,64	502,04
15.2.17	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI UN	6,00	16,77	100,62
15.2.18	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI UN	1,00	31,52	31,52
15.2.19	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI UN	1,00	43,56	43,56
15.2.20	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022	SINAPI UN	1,00	19,56	19,56
15.2.21	CPU2574	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias M	107,90	122,13	13.177,82
15.2.22	CPU2576	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias M	40,60	60,68	2.463,80
15.2.23	CPU2577	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias M	25,60	111,92	2.865,15
15.2.24	CPU2578	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4), INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias M	60,20	52,19	3.141,83
15.2.25	CPU2579	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias M	17,40	43,28	753,07
15.2.26	CPU2586	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias M	97,30	49,60	4.826,08
15.2.27	89782	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI UN	1,00	16,68	16,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA





OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.906000124-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03 01-PM/MSMS	FORTE	VERSÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.2.28	CPU3147	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100MM	Composições Próprias	UN	8,00	29,94	239,52
15.2.29	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	17,00	8,15	138,55
15.2.30	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	17,00	11,66	198,22
15.2.31	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	17,00	13,61	231,37
15.2.32	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	34,00	10,34	351,56
15.2.33	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	102,00	28,54	2.911,08
15.2.34	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	21,09	21,09
15.2.35	CPU2589	JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM	Composições Próprias	UN	1,00	25,40	25,40
15.2.36	CPU2590	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DN1T)	Composições Próprias	UN	1,00	4.852,38	4.852,38
15.2.37	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,20	404,07	80,81
15.2.38	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	19,00	10,51	199,69
15.2.39	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	17,00	17,96	305,32
15.2.40	89829	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	38,22	38,22
15.3	PLUVIAL				1,00	18.936,11	18.936,11
15.3.1	CPU2591	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	Composições Próprias	un	4,00	776,26	3.105,04
15.3.2	CPU2689	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA	Composições Próprias	UN	2,00	608,56	1.217,12
15.3.3	CPU2857	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	Composições Próprias	UN	2,00	84,30	168,60
15.3.4	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRES, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	3,00	67,04	201,12
15.3.5	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	15,00	46,04	690,60
15.3.6	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	41,18	41,18
15.3.7	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	54,25	54,25
15.3.8	CPU3082	LUVA DUPLA PVC 100MM	Composições Próprias	UN	1,00	110,16	110,16
15.3.9	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	25,47	25,47
15.3.10	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	32,01	32,01
15.3.11	CPU3083	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	84,20	54,71	4.606,58

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/MSMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FORTE	VERBAO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.3.12	CPU2838	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	41,70	66,51	2.773,48
15.3.13	CPU2587	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	6,00	111,70	670,20
15.3.14	CPU2094	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	Composições Próprias	1,00	361,73	361,73
15.3.15	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF 01/2021	SINAPI	10,30	139,44	1.436,23
15.3.16	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	18,00	10,34	186,12
15.3.17	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	109,90	28,54	3.136,54
15.3.18	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	10,00	11,97	119,70
15.4	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)			1,00	6.200,86	6.200,86
15.4.1	CPU2592	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" - PLACA E5	Composições Próprias	5,00	18,34	91,70
15.4.2	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	8,00	345,55	2.764,40
15.4.3	CPU2593	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5	Composições Próprias	8,00	17,14	137,12
15.4.4	CPU2594	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	Composições Próprias	1,00	191,16	191,16
15.4.5	CPU2595	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Composições Próprias	3,00	24,74	74,22
15.4.6	CPU2596	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	Composições Próprias	2,00	17,06	34,12
15.4.7	CPU2598	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - PLACA S2	Composições Próprias	37,00	23,47	868,39
15.4.8	CPU2648	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	Composições Próprias	1,00	208,52	208,52
15.4.9	CPU2599	ABRIGO DE SOBREPÓR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	Composições Próprias	4,00	438,45	1.753,80
15.4.10	CPU2600	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	Composições Próprias	2,00	32,33	64,66
15.4.11	CPU2601	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 18820. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Composições Próprias	1,00	12,77	12,77
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1,00	194.876,32	194.876,32
16.1	INFRAESTRUTURA			1,00	137.013,11	137.013,11
16.1.1	CPU2602	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	Composições Próprias	1,00	2,02	2,02
16.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	292,00	21,58	6.301,36
16.1.3	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	86,00	17,63	1.516,18
16.1.4	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	5,00	21,25	106,25
16.1.5	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	1,00	27,49	27,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 026.02.03.01-PM/2026	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ITEM</th> <th>VERBA</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CAVL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>029 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP OVRM</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		ITEM	VERBA	EMOP	2025/07	CONFR CAVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP OVRM	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
ITEM	VERBA																						
EMOP	2025/07																						
CONFR CAVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP OVRM	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL FL. Nº 633																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.1.6	CPU2603	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	Composições Próprias	UN	185,00	0,66	122,10
16.1.7	CPU2604	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	Composições Próprias	CJ	22,00	7,72	169,84
16.1.8	CPU2605	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	Composições Próprias	UN	22,00	13,73	302,06
16.1.9	CPU2606	PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA	Composições Próprias	UN	104,00	1,97	204,88
16.1.10	CPU2607	SUPORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	Composições Próprias	UN	22,00	6,51	143,22
16.1.11	CPU2608	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	Composições Próprias	M	22,00	25,28	556,16
16.1.12	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	258,00	27,35	7.056,30
16.1.13	92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	152,70	29,06	4.437,46
16.1.14	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	206,40	39,96	8.247,74
16.1.15	92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	10,40	57,77	600,80
16.1.16	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	83,60	10,96	918,25
16.1.17	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1.935,30	3,35	6.483,25
16.1.18	91925	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	3.658,80	4,78	17.489,06
16.1.19	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	677,00	7,33	4.962,41
16.1.20	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	69,90	10,20	712,98
16.1.21	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	188,54	377,08
16.1.22	CPU2612	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	Composições Próprias	UN	3,00	140,71	422,13
16.1.23	CPU2611	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	Composições Próprias	UN	1,00	303,10	303,10
16.1.24	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	8,00	41,28	330,24
16.1.25	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	66,07	66,07
16.1.26	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	58,52	117,04
16.1.27	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	23,00	33,80	777,40
16.1.28	CPU2613	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	Composições Próprias	UN	26,00	22,53	585,78
16.1.29	CPU3148	PLACA CEGA SEM FURO	Composições Próprias	UN	18,00	6,21	111,78
16.1.30	CPU2614	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	Composições Próprias	UN	212,00	10,56	2.238,72
16.1.31	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	34,00	40,30	1.370,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FORTE	VERBA
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.1.32	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		SINAPI	UN	1,00	52,71	52,71
16.1.33	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		SINAPI	UN	10,00	45,16	451,60
16.1.34	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		SINAPI	UN	72,00	51,73	3.724,56
16.1.35	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		SINAPI	UN	22,00	55,51	1.221,22
6.1.38	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		SINAPI	UN	2,00	75,47	150,94
16.1.37	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		SINAPI	UN	85,00	27,93	2.374,05
16.1.38	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		SINAPI	UN	11,00	29,82	328,02
16.1.39	CPU2870	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	Composições Próprias		UN	2,00	123,60	247,20
16.1.40	CPU2693	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	Composições Próprias		UN	2,00	223,09	446,18
16.1.41	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025		SINAPI	UN	1,00	10,71	10,71
16.1.42	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025		SINAPI	UN	37,00	10,71	396,27
16.1.43	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025		SINAPI	UN	5,00	49,25	246,25
16.1.44	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025		SINAPI	UN	32,00	51,36	1.643,52
16.1.45	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025		SINAPI	UN	2,00	57,14	114,28
16.1.46	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025		SINAPI	UN	2,00	62,12	124,24
16.1.47	CPU3149	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	Composições Próprias		UN	2,00	105,91	211,82
16.1.48	CPU3150	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	Composições Próprias		UN	1,00	301,45	301,45
6.1.49	CPU2618	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	Composições Próprias		UN	14,00	511,09	7.155,26
16.1.50	CPU2619	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	Composições Próprias		UN	4,00	480,93	1.923,72
16.1.51	CPU2873	DISPOSITIVO DIF. RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP. 100A	Composições Próprias		UN	1,00	292,12	292,12
16.1.52	CPU2822	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	Composições Próprias		UN	2,00	303,09	606,18
16.1.53	CPU2624	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	Composições Próprias		UN	3,00	15,10	45,30
16.1.54	CPU3151	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	Composições Próprias		UN	1,00	59,18	59,18
16.1.55	CPU3152	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	Composições Próprias		M	29,40	57,84	1.700,49
16.1.56	CPU2894	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	Composições Próprias		UN	22,00	18,49	406,78
16.1.57	CPU3153	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	Composições Próprias		UN	26,00	7,43	193,18
16.1.58	CPU2730	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM	Composições Próprias		UN	1,00	31,46	31,46
16.1.59	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		SINAPI	M	113,60	28,08	3.189,88
16.1.60	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		SINAPI	M	1.099,60	23,89	26.269,44
16.1.61	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021		SINAPI	M	42,90	17,52	751,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTES:	VERBA:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPES	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.1.62	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	133,20	19,25	2.564,10
16.1.63	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	41,40	25,04	1.036,65
16.1.64	CPU2632	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	Composições Próprias	M	1,00	78,74	78,74
16.1.65	CPU2648	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	Composições Próprias	UN	29,00	208,52	6.047,08
16.1.66	CPU2635	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	92,00	15,42	1.418,64
16.1.67	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	UN	2,00	42,07	84,14
16.1.68	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	2.741,45	2.741,45
16.1.69	CPU3154	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFÁSICO 63A FORCELINE	Composições Próprias	UN	1,00	64,98	64,98
16.1.70	CPU3119	BARRAMENTO BIFÁSICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	Composições Próprias	UN	1,00	400,07	400,07
16.1.71	CPU2758	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	Composições Próprias	UN	2,00	425,15	850,30
16.2	ILUMINAÇÃO				1,00	24.613,98	24.613,98
16.2.1	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	18,00	101,60	1.828,80
16.2.2	CPU3155	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	Composições Próprias	UN	25,00	308,66	7.716,50
16.2.3	CPU2639	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 16W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	Composições Próprias	UN	10,00	106,92	1.069,20
16.2.4	CPU2640	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	50,00	214,73	10.736,50
16.2.5	CPU3156	LUMINÁRIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE AÇO	Composições Próprias	UN	6,00	543,83	3.262,98
16.3	SPDA				1,00	33.249,23	33.249,23
16.3.1	CPU2649	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF-TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	Composições Próprias	UN	1,00	370,98	370,98
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF 12/2020	SINAPI	UN	9,00	1.078,34	9.705,06
16.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	9,00	54,81	493,29
16.3.4	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	9,00	103,83	932,67
16.3.5	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	1,00	136,06	136,06
16.3.6	96988	MASTRO 1 1/4", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	2,00	162,64	325,28
16.3.7	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	24,00	29,18	700,32
16.3.8	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	1,00	138,20	138,20
16.3.9	101863	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	SINAPI	UN	1,00	30,82	30,82
16.3.10	CPU2650	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	Composições Próprias	M	265,00	48,88	12.953,20
16.3.11	CPU2651	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	Composições Próprias	M	120,00	56,49	6.778,80
16.3.12	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	10,00	64,83	648,30
16.3.13	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	UN	5,00	7,25	36,25
17	CLIMATIZAÇÃO				1,00	98.524,10	98.524,10
17.1	INFRAESTRUTURA				1,00	74.688,79	74.688,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	PONTE	VERBAO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.1.1	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	98,00	2.528,40
17.1.2	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF 11/2021	SINAPI	M	22,00	993,96
17.1.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF 11/2021	SINAPI	M	84,00	4.775,40
17.1.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	M	8,00	514,72
17.1.5	CPU2652	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	128,00	2.159,36
17.1.6	CPU2653	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	Composições Próprias	UN	16,00	13.622,40
17.1.7	CPU2658	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	KG	636,00	44.106,60
17.1.8	CPU3157	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"	Composições Próprias	M	24,00	1.494,48
17.1.9	CPU3158	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"	Composições Próprias	M	28,00	1.483,16
17.1.10	CPU2658	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	Composições Próprias	UN	25,33	2.304,01
17.1.11	CPU2659	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	Composições Próprias	UN	52,00	181,48
17.1.12	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 09/2023	SINAPI	M	18,00	521,82
17.2	EQUIPAMENTOS				1,00	23.838,31
17.2.1	CPU2661	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 - BDI = 11,40	Composições Próprias	UN	1,00	8.458,20
17.2.2	CPU2988	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 - BDI = 11,40	Composições Próprias	UN	1,00	4.524,03
17.2.3	CPU2683	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P - BDI = 11,40	Composições Próprias	UN	3,00	10.625,85
17.2.4	CPU2665	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A - BDI = 11,40	Composições Próprias	UN	1,00	230,23
18	DADOS E VOZ				1,00	7.763,97
18.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	28,00	604,24
18.2	CPU2611	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	Composições Próprias	UN	4,00	1.212,40
18.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN	18,00	804,96
18.4	91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	82,00	2.302,56
18.5	91835	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	55,70	1.330,67
18.6	91865	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	44,80	862,40
18.7	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	16,00	400,64
18.8	CPU2672	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	Composições Próprias	UN	10,00	246,10
19	GASES MEDICINAIS				1,00	13.169,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S Hora : 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 23/2025-01	BDI : 18,92%	L.S. AMs : 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERBAO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONTRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPES</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>188 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTES	VERBAO	EMOP	2025/07	CONTRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPES	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTES	VERBAO																						
EMOP	2025/07																						
CONTRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPES	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREZADO(A) SENHOR(A) PREFEITO(A):	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRazo DE VALIDADE:	12 (doze) meses																						
PRazo DE EXECUÇÃO:	27 de fevereiro de 2026																						


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	M	100,00	6.443,00
19.2	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	UN	10,00	275,10
19.3	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	UN	50,00	1.021,50
19.4	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	UN	10,00	133,90
19.5	CPU2424	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	Composições Próprias	UN	8,00	1.684,00
19.6	CPU3159	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO - BDI = 11,40	Composições Próprias	UN	1,00	1.096,67
19.7	CPU3160	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO - BDI = 11,40	Composições Próprias	UN	1,00	727,01
19.8	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	M	6,00	386,04
19.9	CPU3161	CORRENTE GALVANIZADA	Composições Próprias	M	4,00	106,96
19.10	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	329,82
19.11	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023	SINAPI	M	40,00	955,60
20	URBANIZAÇÃO				1,00	4.437,45
20.1	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE				1,00	2.214,76
20.1.1	104858	PISO PÓDOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	SINAPI	M2	14,59	2.214,76
20.2	PAISAGISMO				1,00	1.302,79
20.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	SINAPI	M2	72,66	1.302,79
20.3	SINALIZAÇÃO				1,00	919,90
20.3.1	CPU2673	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	Composições Próprias	UN	10,00	919,90
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1,00	5.760,94
21.1	CPU2675	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	Composições Próprias	m²	389,78	5.760,94

VALOR TOTAL: 1.886.813,81

Um Milhão Oitocentas e Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Trinta reais e Oitenta e Um centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11879.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERSÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPR CIVIL	T303 2026/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPSE	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	



1.1.1. CPU2526 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² (UNXMÊS)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A.12.000.0210 99	Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	SP Obras	UNMES	1,00000000	647,64	647,64
TOTAL Material:						647,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	25,22	33,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	30,96	30,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	23,56	31,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						95,03

VALOR SEM ENCARGOS:	707,88
VALOR ENCARGOS:	34,79
VALOR COM ENCARGOS:	742,67
VALOR BDI (18,92%):	140,51
VALOR COM BDI:	883,18

1.1.2. CPU2527 BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO (m²)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	3,62	3,62
100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALÉTES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,00000000	20,13	20,13
92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	0,03000000	2.312,85	69,38
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,00000000	64,06	64,06
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,00000000	50,49	50,49
TOTAL Serviço:						207,66


VALOR SEM ENCARGOS:	187,27
VALOR ENCARGOS:	20,41
VALOR COM ENCARGOS:	207,68
VALOR BDI (18,92%):	39,29
VALOR COM BDI:	246,97

1.1.3. CPU2528 LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M (MÊS)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porta tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 2025/02/03 EM FPM/MS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PRÉFETURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU	FONTE:	VERBA:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPRÁ CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPESE	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	1.703,12	1.703,12
TOTAL Equipamento:						1.703,12
VALOR SEM ENCARGOS:						1.703,12
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						1.703,12
VALOR BDI (18,92%):						322,00
VALOR COM BDI:						2.025,36

1.1.4. CPU2529 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO (m²)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	0,48000000	13,35	6,40
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	10,12000000	8,53	86,32
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,42100000	10,26	4,31
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	1,68000000	10,25	17,22
00020205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,94900000	2,74	13,56
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,26000000	12,53	78,43
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	0,84000000	21,39	17,96
TOTAL Material:						224,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,07500000	24,61	297,16
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,41900000	30,15	253,83
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,05300000	23,56	307,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						858,51
VALOR SEM ENCARGOS:						769,05
VALOR ENCARGOS:						313,66
VALOR COM ENCARGOS:						1.082,71
VALOR BDI (18,92%):						204,84
VALOR COM BDI:						1.287,55

1.1.5. 95648 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVAMENTE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	SINAPI	UN	0,98000000	24,79	24,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	GOV.FRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPESE	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044400	BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	UN	1,00000000	23,11	23,11
00038007	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE	SINAPI	UN	2,00000000	20,95	41,90
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	10,92	0,14
00037957	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	UN	2,00000000	6,73	13,46
00037960	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	UN	2,00000000	47,90	95,80
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	SINAPI	UN	1,00000000	42,63	42,63
00021125	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	SINAPI	M	2,99050000	23,82	71,23
00038029	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	SINAPI	M	0,94440000	60,97	57,58
TOTAL Material:						370,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,64210000	39,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,64210000	49,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					88,81

VALOR SEM ENCARGOS:	424,84
VALOR ENCARGOS (115.10%):	34,11
VALOR COM ENCARGOS:	458,95
VALOR BDI (18.92%):	86,83
VALOR COM BDI:	545,78

1.6. 95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	10,92	0,11
00012769	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	SINAPI	UN	1,00000000	81,90	81,90
TOTAL Material:						82,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43150000	10,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43150000	12,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					23,33

VALOR SEM ENCARGOS:	96,38
VALOR ENCARGOS (115.10%):	8,96
VALOR COM ENCARGOS:	105,34
VALOR BDI (18.92%):	19,93
VALOR COM BDI:	125,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERSÃO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



1.1.7. 101509 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 (UN)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001094	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	13,58	13,58
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5* MM	SINAPI	UN	2,00000000	1,05	2,10
00034643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	35,90	35,90
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	177,41	177,41
00014153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = 18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30* KGF	SINAPI	UN	0,06000000	45,95	2,75
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72* X 72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	4,02	4,02
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	SINAPI	UN	3,00000000	10,46	31,38
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	0,31	0,62
00039996	VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	3,91	0,65
TOTAL Material:						268,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32330000	25,22	8,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91020000	30,96	90,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						98,24

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	622,20	12,07
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	SINAPI	UN	1,00000000	534,56	534,56
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	22,20000000	14,69	326,11
104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	17,20	17,20
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	49,62	96,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/MSMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERSÃO
	PRAZO DE VALIDADE	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO	12 (doze) meses	GONFRA CIVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEB	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	



91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	21,86	21,86
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	1,00000000	20,75	20,75
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2026	SINAPI	1,00000000	78,38	78,38
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	6,05000000	16,38	99,09
98986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	1,00000000	87,15	87,15
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	1,00000000	13,23	13,23

TOTAL Serviço: 1 307,15

VALOR SEM ENCARGOS:	1.453,91
VALOR ENCARGOS (115,10%):	219,89
VALOR COM ENCARGOS:	1.673,80
VALOR BDI (18,92%):	316,68
VALOR COM BDI:	1.990,48

1.1.8. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	SINAPI	M2	1,00000000	297,84	297,84
00005065	SINAPI	KG	0,01130000	19,52	0,22
00005069	SINAPI	KG	0,01320000	10,46	0,13
00004509	SINAPI	M	3,20830000	4,32	13,85
TOTAL Material:					312,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	SINAPI	H	0,37290000	30,15	11,24
88316	SINAPI	H	1,11860000	23,56	26,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					37,59


Serviço	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	SINAPI	M2	0,50000000	21,82	10,91
TOTAL Serviço:					10,91

VALOR SEM ENCARGOS:	344,24
VALOR ENCARGOS (115,10%):	16,30
VALOR COM ENCARGOS:	360,54
VALOR BDI (18,92%):	68,21
VALOR COM BDI:	428,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.908000124-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026/01/001/PMI	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,94%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBAS:
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFRACIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



1.1.9. CPU2530 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL (m³)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	23,56	14,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,13	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
A.05.000.0203 58	Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³	SP Obras	M3	1,00000000	97,83	97,83
TOTAL Serviço:					97,83	

VALOR SEM ENCARGOS:	107,03
VALOR ENCARGOS:	4,93
VALOR COM ENCARGOS:	111,96
VALOR BDI (18,92%):	21,18
VALOR COM BDI:	133,14

1.1.10. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02640000	35,74	0,94
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00660000	37,08	0,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,18	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004491	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	8,53	10,46
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06800000	10,08	0,68
00006194	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	6,09	12,18
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000	38,55	22,56
TOTAL Material:					45,88	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	24,81	12,10
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	30,15	22,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					34,26	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00610000	395,22	2,41
TOTAL Serviço:					2,41	

PAULO
SERGIO
PEREIRA:7
 3653748372

MINICIUS
WAGNER
CAVALCANTE
COSTA:03777
 678325

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBAO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
			ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	189 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	



VALOR SEM ENCARGOS:	69,87
VALOR ENCARGOS (116,10%):	13,86
VALOR COM ENCARGOS:	83,73
VALOR BDI (18,92%):	15,84
VALOR COM BDI:	99,57

1.2.1. 93566 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	146,00	146,00
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	270,51	270,51
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	2,35	2,35
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	15,46	15,46
TOTAL Encargos Complementares:						434,32

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	22.172,51
TOTAL Mão de Obra:					22.172,51


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	246,55
TOTAL Serviço:					246,55

VALOR SEM ENCARGOS:	13.480,79
VALOR ENCARGOS (71,84%):	9.372,59
VALOR COM ENCARGOS:	22.853,38
VALOR BDI (18,92%):	4.323,85
VALOR COM BDI:	27.177,23


1.3.1. CPU2531 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,07000000	444,70
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	57,40000000	1.447,62
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,07000000	528,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	28,70000000	888,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,19600000	603,05
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,37800000	187,25
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,81800000	445,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	100,91400000	2.377,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBA</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FORTE	VERBA	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA	
	FORTE	VERBA																						
	EMOP	2025/07																						
	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2025/05																							
ORSE	2025/06																							
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																							
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																							
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																							
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																							
DATA:	27 de fevereiro de 2026																							

88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,75600000	25,13	320,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7.241,80



VALOR SEM ENCARGOS:	4.590,21
VALOR ENCARGOS:	2.651,59
VALOR COM ENCARGOS:	7.241,80
VALOR BDI (18,92%):	1.370,14
VALOR COM BDI:	8.611,94

1.4.1. CPU1926 LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (M2XMÉS)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	M2XME	1,00000000	19,42	19,42
TOTAL Equipamento:						19,42

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_03/2024	SINAPI	M2	0,41600000	20,17	8,39
TOTAL Serviço:						8,39


VALOR SEM ENCARGOS:	24,57
VALOR ENCARGOS:	3,24
VALOR COM ENCARGOS:	27,81
VALOR BDI (18,92%):	5,.
VALOR COM BDI:	33,07


2.1. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02800000	35,74	1,00
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	37,08	0,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,25

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	21,10	8,70
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	10,26	1,13
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	5,87	4,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.908000124-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2025	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2028.02.03.01-PM/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONFR. CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	



00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,56000000	9,64	5,30
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	20,78	0,53
TOTAL Material:						20,03

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	24,61	17,83
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	30,15	21,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				39,67	

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00400000	395,22	1,58
TOTAL Serviço:				1,58	

VALOR SEM ENCARGOS:	46,82
VALOR ENCARGOS (116,10%):	16,71
VALOR COM ENCARGOS:	62,53
VALOR BDI (18,92%):	11,83
VALOR COM BDI:	74,36

2.2. 90100 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05492820	69,16	3,79
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04869570	141,21	6,87
TOTAL Equipamento Custo Horário:				10,66	

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10362400	23,56	2,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				2,44	
VALOR SEM ENCARGOS:	10,63				
VALOR ENCARGOS (116,10%):	2,47				
VALOR COM ENCARGOS:	13,10				
VALOR BDI (18,92%):	2,47				
VALOR COM BDI:	15,57				

2.3. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.908000124-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																			
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024.03.01-PMISMA	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																			
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																					
	PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	FL. Nº 647																				
	PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	RÚBRICA																				
	DATA:	27 de fevereiro de 2026																					
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VALOR</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR. CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FONTE	VALOR	EMOP	2025/07	CONFR. CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VALOR																						
EMOP	2025/07																						
CONFR. CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEs	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576870	23,56	93,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					93,19	
VALOR SEM ENCARGOS:					60,68	
VALOR ENCARGOS (116.10%):					32,51	
VALOR COM ENCARGOS:					93,19	
VALOR BDI (18.92%):					17,63	
VALOR COM BDI:					110,82	

2.4. 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)

Equipamento-Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	0,73	0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	8,30	0,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,28	

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59500000	82,82	49,27
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59500000	83,26	49,53
TOTAL Material:					98,80	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57900000	30,58	48,16
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63400000	23,56	14,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					63,21	
VALOR SEM ENCARGOS:					138,24	
VALOR ENCARGOS (116.10%):					24,06	
VALOR COM ENCARGOS:					162,29	
VALOR BDI (18.92%):					30,70	
VALOR COM BDI:					192,99	


2.5. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento-Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04400000	35,74	1,57
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01100000	37,08	0,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,97	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 908001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU	FONTES:	VERSÃO:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP:	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	GONFRA CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOFES:	2025/05
		ORSE:	2025/06
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras:	188 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA



Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01670000	6,00	0,10
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,67500000	8,53	5,75
00005074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,01100000	11,49	0,12
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,02900000	12,66	0,36
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,92400000	2,98	2,75
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,15500000	14,14	16,33
TOTAL Material:					25,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58800000	24,61	14,47
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33400000	30,15	40,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				54,69

VALOR SEM ENCARGOS:	60,26
VALOR ENCARGOS (115.10%):	21,81
VALOR COM ENCARGOS:	82,07
VALOR BDI (18.92%):	15,52
VALOR COM BDI:	97,59

2.5. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,14300000	0,16	0,18
TOTAL Material:					0,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09700000	24,77	2,40
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25200000	30,43	7,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				10,06


Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92600 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,00000000	7,72	7,72
TOTAL Serviço:				7,72

VALOR SEM ENCARGOS:	13,64
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,61
VALOR COM ENCARGOS:	18,25
VALOR BDI (18.92%):	3,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2023/01/23/24 PMISMS	FONTE:	VERBA:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	DOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	020 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2023/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR COM BDI:	21,70
-----------------------	--------------

2.7. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,85600000	0,16	0,13
TOTAL Material:						0,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	24,77	1,85
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	30,43	5,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_08/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,45	7,45
TOTAL Serviço:					7,45

VALOR SEM ENCARGOS:	12,29
VALOR ENCARGOS (116,10%):	3,39
VALOR COM ENCARGOS:	15,68
VALOR BDI (18,92%):	2,96
VALOR COM BDI:	18,64

2.8. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	0,16	0,10
TOTAL Material:						0,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	24,77	1,41
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	30,43	4,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,97


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,22	7,22
TOTAL Serviço:					7,22

VALOR SEM ENCARGOS:	11,08
VALOR ENCARGOS (116,10%):	2,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11879.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,64%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

VALOR COM ENCARGOS:	13,58
VALOR BDI (18,92%):	2,66
VALOR COM BDI:	16,14



2.9. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	0,16	0,07
TOTAL Material:						0,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	24,77	1,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	30,43	3,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,60

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,58	6,58
TOTAL Serviço:						6,58

VALOR SEM ENCARGOS:	9,68
VALOR ENCARGOS (116,10%):	1,86
VALOR COM ENCARGOS:	11,54
VALOR BDI (18,92%):	2,18
VALOR COM BDI:	13,72


2.10. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_01/2024 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	0,16	0,05
TOTAL Material:						0,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	24,77	0,61
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	30,43	1,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,55

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	5,60	5,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI: 18,92% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	FONTE: EMOP 2025/07 VERBA: 2025/07
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	DOMÍNIO CIVIL: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	IOPEs: 2025/05 ORSE: 2025/06
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras: 198 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	PRÓPRIA: PRÓPRIA



TOTAL Serviço:	5,60
VALOR SEM ENCARGOS:	7,46
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,04
VALOR COM ENCARGOS:	8,49
VALOR BDI (18.92%):	1,60
VALOR COM BDI:	10,09

2.11. 104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,24500000	0,16	0,03
TOTAL Material:						0,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	24,77	0,47
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	30,43	1,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,96

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	5,52	5,52
TOTAL Serviço:						5,52


VALOR SEM ENCARGOS:	7,00
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,70
VALOR COM ENCARGOS:	7,80
VALOR BDI (18.92%):	1,47
VALOR COM BDI:	9,27

2.12. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	0,54	0,04
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	1,35	0,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,16

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	406,07	499,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
			BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FORTE:	VERBAO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP:	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONFR. CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE:	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE:	2025/06
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras:	108 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA	

TOTAL Material:	499,46
-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33400000	30,58	10,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	23,56	11,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,01

VALOR SEM ENCARGOS:	513,62
VALOR ENCARGOS (116,10%):	8,11
VALOR COM ENCARGOS:	521,63
VALOR BDI (18,92%):	98,69
VALOR COM BDI:	620,32



2.13. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00610340	97,90	0,59
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00252260	247,62	0,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,21


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00862600	23,56	0,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,20

VALOR SEM ENCARGOS:	1,21
VALOR ENCARGOS (116,10%):	0,20
VALOR COM ENCARGOS:	1,41
VALOR BDI (18,92%):	0,26
VALOR COM BDI:	1,67

2.14. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	79,47	0,04
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	279,81	1,51
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	42,65	8,36
TOTAL Equipamento Custo Horário:					9,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
			BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FORTE	VENZO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONTRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	23,56	18,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,53	



VALOR SEM ENCARGOS:	18,89
VALOR ENCARGOS (116,10%):	9,85
VALOR COM ENCARGOS:	28,44
VALOR BDI (18,92%):	5,38
VALOR COM BDI:	33,5

2.15. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000628	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	14,66	21,99
TOTAL Material:					21,99	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09890000	23,76	2,30
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42980000	30,58	13,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,44	

VALOR SEM ENCARGOS:	31,49
VALOR ENCARGOS (116,10%):	5,94
VALOR COM ENCARGOS:	37,43
VALOR BDI (18,92%):	7,
VALOR COM BDI:	44,51

2.16. CPU2532 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS (m³)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	74,81	74,81
TOTAL Material:					74,81	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	29,02	1,13
100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	129,44	1,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,29	

VALOR SEM ENCARGOS:	78,74
VALOR ENCARGOS:	1,16
VALOR COM ENCARGOS:	76,90
VALOR BDI (18,92%):	14,54



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11978.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE VERBÃO	
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR. CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPES	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR COM BDI:	91,44
----------------	-------

3.1.1. 92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	19,82	3,88
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	7,63	5,98
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	20,72	8,14
TOTAL Equipamento:						18,00

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,00	0,06
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	12,66	0,24
TOTAL Material:						0,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13800000	24,61	3,39
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75200000	30,15	22,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,06

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,18800000	159,89	30,05
TOTAL Serviço:						30,05

VALOR SEM ENCARGOS:	80,36
VALOR ENCARGOS (116,10%):	14,06
VALOR COM ENCARGOS:	74,41
VALOR BDI (18,92%):	14,07
VALOR COM BDI:	88,48

3.1.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,16	0,08
TOTAL Material:						0,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Igatu-CE, referente à Proposta 11979.908000124-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COMPR CIVIL</td> <td>7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE5</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>025 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>196 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERBAO	ENOP	2025/07	COMPR CIVIL	7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE5	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBAO																						
ENOP	2025/07																						
COMPR CIVIL	7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPE5	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	24,77	0,15
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	30,43	1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,34

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,58
TOTAL Serviço:					6,58



VALOR SEM ENCARGOS:	7,77
VALOR ENCARGOS (116,10%):	0,63
VALOR COM ENCARGOS:	8,29
VALOR BDI (18,92%):	1,56
VALOR COM BDI:	9,85

3.1.3. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,16
TOTAL Material:					0,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	24,77
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	30,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,80


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	5,60
TOTAL Serviço:					5,60

VALOR SEM ENCARGOS:	6,41
VALOR ENCARGOS (116,10%):	0,41
VALOR COM ENCARGOS:	6,82
VALOR BDI (18,92%):	1,29
VALOR COM BDI:	8,11

3.1.4. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	0,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02 03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CIVL	T301 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

TOTAL Material:	0,32
-----------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	24,77	0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01940000	30,43	0,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,66

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	5,52	5,52
TOTAL Serviço:					5,52



VALOR SEM ENCARGOS:	6,22
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,28
VALOR COM ENCARGOS:	6,50
VALOR BDI (18,92%):	1,22
VALOR COM BDI:	7,72

3.1.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4.2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,16	0,19
TOTAL Material:					0,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	24,77	0,43
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	30,43	3,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,68

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,72	7,72
TOTAL Serviço:					7,72

VALOR SEM ENCARGOS:	9,68
VALOR ENCARGOS (115,10%):	2,20
VALOR COM ENCARGOS:	11,88
VALOR BDI (18,92%):	2,24
VALOR COM BDI:	14,12

3.1.6. CPU2284 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (m³)

Equipamento Cielo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBA:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPES	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	0,54	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	1,35	0,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,19

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1. SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	406,07	447,89
TOTAL Material:						447,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	30,15	6,75
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	30,58	6,84
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	23,56	31,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						45,27



VALOR SEM ENCARGOS:	476,88
VALOR ENCARGOS:	16,37
VALOR COM ENCARGOS:	493,35
VALOR BDI (18,92%):	93,34
VALOR COM BDI:	586,69

3.1.7. CPU2532 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS (m³)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008923	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	74,61	74,61
TOTAL Material:						74,61


Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	29,02	1,13
100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	129,44	1,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,29

VALOR SEM ENCARGOS:	76,74
VALOR ENCARGOS:	1,16
VALOR COM ENCARGOS:	76,90
VALOR BDI (18,92%):	14,54
VALOR COM BDI:	91,44

3.2.1. 92461 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
			BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERBAO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPES	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,00	0,06
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	12,66	0,62
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,48500000	15,25	7,39
TOTAL Material:						8,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	5,90
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30800000	39,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					45,33

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	2,96400000	110,29
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,23600000	27,31
TOTAL Serviço:					137,60



VALOR SEM ENCARGOS:	160,73
VALOR ENCARGOS (115,10%):	30,27
VALOR COM ENCARGOS:	191,00
VALOR BDI (18,92%):	36,13
VALOR COM BDI:	227,13

3.2.2. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,15
TOTAL Material:					0,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	0,31
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	2,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,71

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,45
TOTAL Serviço:					7,45
VALOR SEM ENCARGOS:					9,14
VALOR ENCARGOS (116,10%):					1,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02 03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBA
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2025	IOPEB	2025/05
		ORSE	2023/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR COM ENCARGOS:	10,60
VALOR BDI (18,92%):	2,00
VALOR COM BDI:	12,60

3.2.3. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,16	0,12
TOTAL Material:						0,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00820000	24,77	0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	30,43	1,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,92

Serviço	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,22	7,22
TOTAL Serviço:						7,22

VALOR SEM ENCARGOS:	8,59
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,96
VALOR COM ENCARGOS:	9,54
VALOR BDI (18,92%):	1,80
VALOR COM BDI:	11,34

3.2.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,16	0,08
TOTAL Material:						0,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00840000	24,77	0,15
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	30,43	1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,34

Serviço	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,58	6,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porta tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SEINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Serviço:	6,58
VALOR SEM ENCARGOS:	7,66
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,63
VALOR COM ENCARGOS:	8,29
VALOR BDI (18.92%):	1,56
VALOR COM BDI:	9,85



2.5. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,16	0,05
TOTAL Material:						0,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	24,77	0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	30,43	0,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,88

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	5,60	5,60
TOTAL Serviço:						5,60

VALOR SEM ENCARGOS:	6,41
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,41
VALOR COM ENCARGOS:	6,82
VALOR BDI (18.92%):	1,29
VALOR COM BDI:	8,11

3.2.6. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	0,16	0,03
TOTAL Material:						0,32


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	24,77	0,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01940000	30,43	0,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTES	VERSÃO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	OBRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	5,52	5,52
TOTAL Serviço:						5,52



VALOR SEM ENCARGOS:	6,22
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,28
VALOR COM ENCARGOS:	6,50
VALOR BDI (18,92%):	1,22
VALOR COM BDI:	7,72

3.2.7. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,16	0,19
TOTAL Material:						0,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	24,77	0,43
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	30,43	3,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,68

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,72	7,72
TOTAL Serviço:						7,72


VALOR SEM ENCARGOS:	9,68
VALOR ENCARGOS (115,10%):	2,20
VALOR COM ENCARGOS:	11,88
VALOR BDI (18,92%):	2,24
VALOR COM BDI:	14,12

3.2.8. CPU2283 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (m³)

Equipamento Custo Horário	DESCR. EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,54	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,35	0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,23

Material	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora : 115,10%
			BDI : 18,92%	L.S. Mês : 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2028.02.03.01-PM/MSM	FONTE:	VERSÃO:
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP:	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	GOINFRA CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPES:	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE:	2025/06
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras:	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA	

00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	406,07	447,89
TOTAL Material:						447,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	30,15	3,76
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	30,58	23,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	23,56	19,46

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 46,24

VALOR SEM ENCARGOS:	477,12
VALOR ENCARGOS:	17,24
VALOR COM ENCARGOS:	494,36
VALOR BDI (18,92%):	93,53
VALOR COM BDI:	587,89



3.2.9. CPU2532 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS (m³)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008823 ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	74,61	74,61

TOTAL Material: 74,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	29,02	1,13
100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	129,44	1,16

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 2,29

VALOR SEM ENCARGOS:	75,74
VALOR ENCARGOS:	1,16
VALOR COM ENCARGOS:	76,90
VALOR BDI (18,92%):	14,54
VALOR COM BDI:	91,44


3.3.1. 92515 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040291 LOCAÇÃO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	SINAPI	UNXME	0,05000000	647,50	32,37

TOTAL Equipamento: 32,37

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,00	0,06


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMUSMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERSÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPRAS CAVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPES	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	SINAPI	M	0,03800000	98,30	3,73
TOTAL Material:						3,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	24,61	4,57
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01600000	30,15	30,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					35,20

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,24500000	46,34	11,35
TOTAL Serviço:					11,35



VALOR SEM ENCARGOS:	68,93
VALOR ENCARGOS (115.10%):	13,78
VALOR COM ENCARGOS:	82,71
VALOR BDI (18.92%):	15,64
VALOR COM BDI:	98,36


3.3.2. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	0,16	0,33
TOTAL Material:					0,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	24,77	0,33
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	30,43	2,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,87

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,72	7,72
TOTAL Serviço:					7,72

VALOR SEM ENCARGOS:	9,33
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,88
VALOR COM ENCARGOS:	11,21
VALOR BDI (18.92%):	2,12
VALOR COM BDI:	13,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRAS:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE: VERBAO EMOP: 2025/07 GOMFRA CIVIL: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	IOPE5: 2025/05 ORSE: 2025/08 SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SP Obras: 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA: PRÓPRIA
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	

3.3.3. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33300000	0,16	0,21
TOTAL Material:						0,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00980000	24,77	0,24
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05970000	30,43	1,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,05

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,45	7,45
TOTAL Serviço:						7,45



VALOR SEM ENCARGOS:	8,79
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,21
VALOR COM ENCARGOS:	10,00
VALOR BDI (18.92%):	1,89
VALOR COM BDI:	11,89

3.3.4. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	0,16	0,11
TOTAL Material:						0,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00660000	24,77	0,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	30,43	1,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,38

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,22	7,22
TOTAL Serviço:						7,22

VALOR SEM ENCARGOS:	8,25
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,75
VALOR COM ENCARGOS:	9,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBA</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COMPR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBA	EMOP	2025/07	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBA																						
EMOP	2025/07																						
COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



VALOR BDI (18,92%):	1,70
VALOR COM BDI:	10,70

3.3.5. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	0,16	0,05
TOTAL Material:						0,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	24,77	0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02580000	30,43	0,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,88

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,58	6,58
TOTAL Serviço:						6,58

VALOR SEM ENCARGOS:	7,35
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,45
VALOR COM ENCARGOS:	7,80
VALOR BDI (18,92%):	1,47
VALOR COM BDI:	9,27

3.3.6. CPU2283 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (m³)


Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,54	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,35	0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,23

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA Ø E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	406,07	447,89
TOTAL Material:						447,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	30,15	3,76
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	30,58	23,02

PAULO SERGIO PEREIRA 3653748372
VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA 03777678525

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2028.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERSÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	23,56	19,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						46,24



VALOR SEM ENCARGOS:	477,12
VALOR ENCARGOS:	17,24
VALOR COM ENCARGOS:	494,36
VALOR BDI (18,92%):	93,53
VALOR COM BDI:	587,89

3.3.7. CPU2532 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS (m³)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008823 ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	74,61	74,61
TOTAL Material:					74,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776 ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	29,02	1,13
100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	129,44	1,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,29

VALOR SEM ENCARGOS:	76,74
VALOR ENCARGOS:	1,16
VALOR COM ENCARGOS:	76,90
VALOR BDI (18,92%):	14,54
VALOR COM BDI:	91,44

3.3.8. CPU2101 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto (m²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C.06.000.0220 11 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m²	SP Obras	M2	1,00000000	50,05	50,05
TOTAL Material:					50,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	30,58	12,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	23,56	18,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					31,07

VALOR SEM ENCARGOS:	69,78
VALOR ENCARGOS:	11,34
VALOR COM ENCARGOS:	81,12
VALOR BDI (18,92%):	15,34
VALOR COM BDI:	96,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03 01-PMI/SMS
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses
DATA:	27 de fevereiro de 2026

DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
FONTE	VERSO
EMOP	2025/07
CONTRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
IOPES	2025/05
ORSE	2025/06
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
SILRB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA

3.3.9. CPU2100 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto (m²)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C.06.000.0220 12 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kg/m²	SP Obras	M2	1,00000000	64,01	64,01
TOTAL Material:					64,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	30,58	12,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	23,56	18,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					31,07



VALOR SEM ENCARGOS:	83,74
VALOR ENCARGOS:	11,34
VALOR COM ENCARGOS:	95,08
VALOR BDI (18,92%):	17,98
VALOR COM BDI:	113,06

3.3.10. CPU2102 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto (m²)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C.06.000.0220 13 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kg/m²	SP Obras	M2	1,00000000	91,42	91,42
TOTAL Material:					91,42


Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	30,58	13,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	23,56	21,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					34,96

VALOR SEM ENCARGOS:	113,61
VALOR ENCARGOS:	12,77
VALOR COM ENCARGOS:	126,38
VALOR BDI (18,92%):	23,91
VALOR COM BDI:	150,29

3.3.11. CPU2534 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR (m²)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
112236 Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	ORSE	m2	1,00000000	1,27	1,27
TOTAL Material:					1,27

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	30,43	15,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92% L.S. Hora : 115,10% L.S. Mes : 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	FONTE: VERBA EMOP: 2025/07 GOINFRA CIVIL: T303.2023/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	IOPE: 2025/05 ORSE: 2025/06
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras: 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA: PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,21
VALOR SEM ENCARGOS:	10,56
VALOR ENCARGOS:	5,92
VALOR COM ENCARGOS:	16,48
VALOR BDI (18.92%):	3,11
VALOR COM BDI:	19,59



3.12. 101793 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M3)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00800000	12,66	0,10
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10900000	15,25	1,66
TOTAL Material:						1,76

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	24,61	3,69
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21200000	30,15	6,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,08

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101791	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020	SINAPI	M	0,54500000	27,09	14,76
TOTAL Serviço:						14,76

VALOR SEM ENCARGOS:	22,19
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,41
VALOR COM ENCARGOS:	26,60
VALOR BDI (18.92%):	5,03
VALOR COM BDI:	31,63

4.1.1. 103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FURADO NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	1,61	21,89
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	33,40	0,18
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	1,67	0,70
TOTAL Material:						22,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	30,58	18,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.0080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	VERSÃO:	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP:	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONTRATAÇÃO CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE:	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE:	2025/08
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras:	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	23,56	6,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					24,99	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	511,33	5,31
TOTAL Serviço:					5,31	



VALOR SEM ENCARGOS:	43,02
VALOR ENCARGOS (115,10%):	10,1
VALOR COM ENCARGOS:	53,06
VALOR BDI (18,92%):	10,03
VALOR COM BDI:	63,08

4.1.2. 103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037593	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FURADO NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	2,04	27,74
00037365	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	33,40	0,33
00034547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,65	1,11
TOTAL Material:					29,18	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86000000	30,58	26,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	23,56	10,1
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					36,42	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01180000	511,33	6,03
TOTAL Serviço:					6,03	

VALOR SEM ENCARGOS:	57,19
VALOR ENCARGOS (115,10%):	14,44
VALOR COM ENCARGOS:	71,63
VALOR BDI (18,92%):	13,56
VALOR COM BDI:	85,18

4.1.3. CPU2535 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (m²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9060001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FORTE	VERBAO		
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPES	2025/05		
		ORSE	2025/06			
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO			
		SURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO			
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO			
		PRÓPRIA	PRÓPRIA			

Material	Descrição	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00400000	94,28	0,37
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,47000000	0,54	0,79
111639	Cobogo cimento, (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm	ORSE	un	11,12000000	8,50	94,52
TOTAL Material:						95,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,88000000	30,58	57,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,88000000	23,56	44,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					101,78	

VALOR SEM ENCARGOS:	169,57
VALOR ENCARGOS:	37,89
VALOR COM ENCARGOS:	197,46
VALOR BDI (18,92%):	37,35
VALOR COM BDI:	234,81



4.1.4. 93191 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)						
Material	Descrição	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	5,34000000	2,71	14,47
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	8,53	1,73
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16920000	15,25	2,58
TOTAL Material:						18,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24800000	30,58	7,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	23,56	2,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,50	


Serviço	Descrição	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	486,85	0,92
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	7,22	5,70
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,02800000	904,02	25,31
TOTAL Serviço:						31,93

VALOR SEM ENCARGOS:	61,99
VALOR ENCARGOS (116,10%):	9,22
VALOR COM ENCARGOS:	61,21
VALOR BDI (18,92%):	11,68
VALOR COM BDI:	72,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.908000124-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,94%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBÃO:
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2026/07
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	OPES	2026/05
		ORSE	2026/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



4.1.5. 93199 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000658 CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6138)	SINAPI	UN	5,34000000	1,53	8,17
TOTAL Material:					8,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13800000	30,58	4,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	23,56	1,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,75

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	486,85	0,92
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022	SINAPI	KG	0,79000000	7,22	5,70
89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,02800000	785,15	21,98
TOTAL Serviço:					28,60

VALOR SEM ENCARGOS:	36,36
VALOR ENCARGOS (116,10%):	6,17
VALOR COM ENCARGOS:	42,52
VALOR BDI (18,92%):	8,04
VALOR COM BDI:	50,56


4.1.6. 93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	30,58	8,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	23,56	1,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,18

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00400000	486,85	1,94
TOTAL Serviço:					1,94

VALOR SEM ENCARGOS:	8,00
VALOR ENCARGOS (116,10%):	4,12
VALOR COM ENCARGOS:	12,12
VALOR BDI (18,92%):	2,29
VALOR COM BDI:	14,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRAS:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/MSMS	BDI: 16,92%	L.S. Mês: 71,94%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBA:	
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFERA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPES	2025/05	
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	195 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	



4.2.1. 96359 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,23	0,57
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	2,15	1,70
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	2,70	2,96
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,10	2,01
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	0,24	0,13
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	6,76	6,16
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	7,67	22,34
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 23* MM E COMP HASTE = 27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02960000	38,85	1,14
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	15,62	32,89
TOTAL Material:						69,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59500000	27,54	16,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	23,56	4,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,97

VALOR SEM ENCARGOS:	82,76
VALOR ENCARGOS (116,10%):	8,11
VALOR COM ENCARGOS:	90,87
VALOR BDI (18,92%):	17,19
VALOR COM BDI:	108,06


4.2.2. CPU1942 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (m²)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,23	0,57
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	2,15	1,70
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	2,70	2,96
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,10	2,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Igatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.01.00.00.00.00	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU	FONTES:	VERBA:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOFES	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA




Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	0,24	0,13
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	6,76	6,16
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	7,67	22,34
00037586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇÃO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02960000	38,85	1,14
00039417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	20,61	43,40
TOTAL Materiais:						80,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59500000	27,54	16,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	23,56	4,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,97

VALOR SEM ENCARGOS:	93,27
VALOR ENCARGOS:	8,11
VALOR COM ENCARGOS:	101,38
VALOR BDI (18,92%):	19,18
VALOR COM BDI:	120,66

4.2.3. CPU2285 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. (m²)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,23	0,57
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	2,15	1,70
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	2,70	2,96
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,10	2,01
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	0,24	0,13
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	6,76	6,16
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	7,67	22,34
00037586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇÃO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02960000	38,85	1,14
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	15,62	32,89
TOTAL Materiais:						69,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cejueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA:	27/02/2026	L.S. Hora:	115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI:	18,92%	L.S. Mês:	71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FORNTE:	VENIAO		
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP:	2025/07		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONTRA CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE:	2025/05		
			ORSE:	2025/06		
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO			
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO			
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO			
		SP Obras:	198 SEM DESONERAÇÃO			
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA			

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59500000	27,54	16,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	23,56	4,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,97

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01979 Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	ORSE	m2	1,02000000	49,73	50,72
TOTAL Serviço:					50,72

VALOR SEM ENCARGOS:	133,48
VALOR ENCARGOS:	8,11
VALOR COM ENCARGOS:	141,59
VALOR BDI (18,92%):	26,78
VALOR COM BDI:	168,37



4.2.4. CPU2286 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. (m²)

Materiais	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,23	0,57
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	2,15	1,70
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	2,70	2,96
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,10	2,01
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	0,24	0,13
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	6,76	6,16
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	7,67	22,34
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = '23' MM E COMP HASTE = '27' MM (ACAO INDIRECTA)	SINAPI	CENTO	0,02960000	38,85	1,14
00039417 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	20,61	43,40
TOTAL Materiais:					80,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59500000	27,54	16,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	23,56	4,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,97


Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/MS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAS
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

S01979	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	ORSE	m2	1,02000000	49,73	50,72
TOTAL Serviço:						50,72



VALOR SEM ENCARGOS:	143,99
VALOR ENCARGOS:	8,11
VALOR COM ENCARGOS:	152,10
VALOR BDI (18,92%):	28,77
VALOR COM BDI:	180,87

4.3.1. 102257 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,22300000	35,74	43,71
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04200000	37,08	1,55
TOTAL Equipamento Custo Horário:						45,26

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	39,59	20,98
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	3,06	2,96
00010698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	SINAPI	M2	1,05000000	154,54	162,26
TOTAL Material:						186,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26500000	29,93	37,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	23,56	14,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						52,77

VALOR SEM ENCARGOS:	246,10
VALOR ENCARGOS (116,10%):	39,13
VALOR COM ENCARGOS:	284,23
VALOR BDI (18,92%):	63,77
VALOR COM BDI:	338,00


5.1.1. CPU2898 ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00119820	197,08	0,23
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00144230	369,21	0,53
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FORTE	VERBAO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONTRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (BTOLA).	SINAPI	KG	0,18521480	5,97	1,10
00001334	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SINAPI	KG	0,07443920	7,00	0,52
00011977	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	0,01690840	11,06	0,18
00010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI	KG	0,83134600	6,79	5,64
TOTAL Material:						7,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00190830	23,58	0,04
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00969680	27,54	0,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,30	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,22189560	20,16	4,47
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,22189560	9,31	2,06
TOTAL Serviço:					6,53	

VALOR SEM ENCARGOS:	14,27
VALOR ENCARGOS:	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	15,03
VALOR BDI (18,92%):	2,84
VALOR COM BDI:	17,87

5.1.2. 100383 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93274	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,00430000	84,79	0,36
93272	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00300000	119,31	0,35
TOTAL Equipamento Custo Horário					0,71	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55600000	10,79	5,99
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,12000000	10,26	1,23
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22200000	22,83	5,06
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,09900000	28,52	2,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAZU	VERBA:	
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP:	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONTRATAÇÃO CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE:	2025/05
		ORSE:	2025/06
		SEINFRA:	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras:	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA



TOTAL Material:	15,10
VALOR SEM ENCARGOS:	19,51
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,99
VALOR COM ENCARGOS:	22,50
VALOR BDI (18.92%):	4,17
VALOR COM BDI:	26,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05900000	24,61	1,45
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16000000	30,15	4,82

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,27
---	------

5.1.3. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00640000	30,03	0,19
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00460000	31,06	0,14

TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,33
---	------

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03000000	10,33	0,30
00004425 VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,63400000	22,83	14,47

TOTAL Material:	14,77
------------------------	-------

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06500000	24,61	1,59
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11800000	30,15	3,55

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,14
---	------

VALOR SEM ENCARGOS:	18,14
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,10
VALOR COM ENCARGOS:	20,24
VALOR BDI (18.92%):	3,82
VALOR COM BDI:	24,06

5.2.1. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	------	-------------	----------------	-------