


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERSÃO:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPES	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2023/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00690000	30,03	0,20
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00500000	31,06	0,15
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,35

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001807	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,27000000	0,14	0,17
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,27000000	2,21	2,80
00007184	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,27500000	31,54	40,21
TOTAL Material:						43,18

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	23,56	3,53
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	29,86	3,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,96

VALOR SEM ENCARGOS:	47,78
VALOR ENCARGOS (115,10%):	2,71
VALOR COM ENCARGOS:	50,49
VALOR BDI (18,92%):	9,55
VALOR COM BDI:	60,04


2.2. CPU3093 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM (m²)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1070113	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm	INDISPONÍVEL	M2	1,05000000	95,55	100,32
TOTAL Material:						100,32

VALOR SEM ENCARGOS:	100,32
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	100,32
VALOR BDI (18,92%):	18,98
VALOR COM BDI:	119,30

5.3.1. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	30,03	0,54
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	31,06	0,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI: 18,92% L.S. Mês: 71,84%																			
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>OCINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERBAO	EMOP	2025/07	OCINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2023/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA
FONTES	VERBAO																					
EMOP	2025/07																					
OCINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
IOPE	2025/05																					
ORSE	2023/06																					
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																					
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																					
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																					
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																					
PRÓPRIA	PRÓPRIA																					
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																					
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																					
DATA:	27 de fevereiro de 2026																					



TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,94
----------------------------------	------

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	62,70	65,83
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	10,08	0,25
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	51,69	0,25
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,16100000	29,96	4,82
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	178,56	32,1
TOTAL Material:						103,2

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	23,56	14,91
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53900000	29,86	16,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,00

VALOR SEM ENCARGOS:	123,37
VALOR ENCARGOS (116,10%):	11,86
VALOR COM ENCARGOS:	135,23
VALOR BDI (18,92%):	25,58
VALOR COM BDI:	160,81

5.3.2. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	30,03	0,54
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	31,06	0,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,94

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	10,08	0,06
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	51,69	0,06
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	17,78	18,66
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	29,96	5,93
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	178,56	8,03
TOTAL Material:						32,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	23,56	4,87
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	29,86	3,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMISMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GCINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FORTE	VERBAO	EMOP	2025/07	GCINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FORTE	VERBAO																						
EMOP	2025/07																						
GCINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPE	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



VALOR SEM ENCARGOS:	38,51
VALOR ENCARGOS (116.10%):	3,38
VALOR COM ENCARGOS:	41,89
VALOR BDI (18.92%):	7,92
VALOR COM BDI:	49,81

5.3.3. 94451 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00280000	30,03	0,07
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00180000	31,06	0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,12

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001807	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	4,20000000	0,14	0,58
00007216	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	SINAPI	UN	1,02900000	77,04	79,27
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	4,20000000	2,21	9,28
TOTAL Material:					89,13	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	23,56	1,76
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06100000	29,86	1,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,58	

VALOR SEM ENCARGOS:	91,48
VALOR ENCARGOS (116.10%):	1,37
VALOR COM ENCARGOS:	92,83
VALOR BDI (18.92%):	17,56
VALOR COM BDI:	110,39

6.1. 98556 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000135	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	KG	4,61540000	2,86	13,20
00004030	VEU DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	SINAPI	M2	1,35130000	5,49	7,41
TOTAL Material:					20,61	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERBA</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTES	VERBA	EMOP	2025/07	CONINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTES	VERBA																						
EMOP	2025/07																						
CONINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22280000	23,76	5,29
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98810000	30,58	30,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						35,50



VALOR SEM ENCARGOS:	42,47
VALOR ENCARGOS (115.10%):	13,64
VALOR COM ENCARGOS:	56,11
VALOR BDI (18.92%):	10,61
VALOR COM BDI:	66,72

6.2. 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135 ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	KG	3,46150000	2,86	9,89
TOTAL Material:					9,89


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13620000	23,76	3,23
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60390000	30,58	18,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,69

VALOR SEM ENCARGOS:	23,25
VALOR ENCARGOS (115.10%):	8,33
VALOR COM ENCARGOS:	31,58
VALOR BDI (18.92%):	5,99
VALOR COM BDI:	37,57

7.1.1.1. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	9,71	99,04
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	371,40	371,40
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	135,29	135,29
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	405,08	405,08
TOTAL Serviço:					1.010,81

VALOR SEM ENCARGOS:	884,88
----------------------------	--------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRAS:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI: 18,92% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMISMS	FONTE: EMOP 2025/07 VERBA: 2025/07
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CONINFRA CIVIL: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	IOPEs: 2025/05 ORSE: 2025/06
	PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SEINFRA: 020 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras: 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA: PRÓPRIA



VALOR ENCARGOS (116.10%):	125,93
VALOR COM ENCARGOS:	1.010,81
VALOR BDI (18.92%):	191,24
VALOR COM BDI:	1.202,05

7.1.1.2. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Quantidade	Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	9,71	97,10
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	371,40	371,40
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	135,29	135,29
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	333,55	333,55
TOTAL Serviço:						937,34

VALOR SEM ENCARGOS:	813,64
VALOR ENCARGOS (116.10%):	123,70
VALOR COM ENCARGOS:	937,34
VALOR BDI (18.92%):	177,34
VALOR COM BDI:	1.114,68

7.1.1.3. CPU3139 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	INDISPONÍVEL	M	5,75000000	270,99
1001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	INDISPONÍVEL	M	11,16000000	520,50
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01600000	1,50
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	6,91200000	3,38
1080106	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	622,70
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03000000	0,34
00038027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,11000000	1,12
1002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	INDISPONÍVEL	UN	8,00000000	6,80
TOTAL Material:					1.427,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,95100000	72,62
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,79400000	110,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTES:	VERSÃO:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SEINFRA CIVIL	T903 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOFES	2025/06
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	183,25
VALOR SEM ENCARGOS:	1.641,66
VALOR ENCARGOS:	66,92
VALOR COM ENCARGOS:	1.810,58
VALOR BDI (18,92%):	304,72
VALOR COM BDI:	1.916,30

7.1.1.4. CPU3140 PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE (m²)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D.04.000.0300 03 Porta lisa de correr suspensa em madeira Curupixá, freijo, com batente e trilho na parte superior	SP Obras	M2	1,00000000	381,96	381,96
TOTAL Material:					381,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	29,16	43,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					43,74

VALOR SEM ENCARGOS:	408,78
VALOR ENCARGOS:	16,92
VALOR COM ENCARGOS:	425,70
VALOR BDI (18,92%):	80,64
VALOR COM BDI:	506,24

7.1.1.5. CPU2425 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10M PARA VIDRO (UN)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008624 ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	INDISPONÍVEL	M	5,80000000	47,13	263,92
1001349 ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	INDISPONÍVEL	M	11,20000000	46,64	522,36
00005028 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E * 3,5" CM	SINAPI	M2	2,94000000	735,97	2.163,75
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,11000000	10,25	1,12
00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03000000	11,54	0,34
1002203 TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	INDISPONÍVEL	UN	8,00000000	0,85	6,80
TOTAL Material:					2.958,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,79400000	24,61	93,37
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,95300000	29,16	144,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					237,79

VALOR SEM ENCARGOS:	3.106,63
----------------------------	----------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/MSMS	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR ENCARGOS:	89,45
VALOR COM ENCARGOS:	3.196,08
VALOR BDI (18,92%):	604,69
VALOR COM BDI:	3.800,77

7.1.1.6. CPU3141 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM (UN)

Quantidade	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	INDISPONÍVEL	M	6,27000000	47,13	295,50
1001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	INDISPONÍVEL	M	12,54000000	46,64	584,86
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01600000	94,28	1,50
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	6,91200000	0,49	3,38
00011451	DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,00000000	70,75	141,50
1000699	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x2,10m	INDISPONÍVEL	UN	2,00000000	170,80	341,60
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03000000	11,36	0,34
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,11000000	10,25	1,12
1002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	INDISPONÍVEL	UN	10,00000000	0,85	8,50
TOTAL Material:						1.378,30

Quantidade	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67900000	24,81	90,54
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,80300000	29,16	140,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						230,59

VALOR SEM ENCARGOS:	1.522,15
VALOR ENCARGOS:	86,74
VALOR COM ENCARGOS:	1.608,89
VALOR BDI (18,92%):	304,40
VALOR COM BDI:	1.913,29

7.2.1.1. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Quantidade	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,64	3,08
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	24,28	166,32
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	404,18	404,18
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	29,96	26,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	VERBA:	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP:	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	OBRA CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE:	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE:	2025/06
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2023/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB:	2023/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras:	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA

TOTAL Material:	600,03
-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	30,58	10,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17790000	23,56	4,19

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,08
------------------------------------------------	-------



VALOR SEM ENCARGOS:	609,39
VALOR ENCARGOS (116,10%):	5,72
VALOR COM ENCARGOS:	615,1
VALOR BDI (18,92%):	116,37
VALOR COM BDI:	731,48

7.2.1.2. CPU2537 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (m²)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00720000	93,07	0,67
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,03000000	0,54	1,09
H.05.000.0311 20 Porta em alumínio anodizado fosco L 30, tipo veneziana de giro, completa com batente e ferragem, sob medida com referência 90 cm x 185 cm	SP Obras	M2	1,00000000	774,56	774,56

TOTAL Material:	776,32
-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	30,58	91,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	23,56	70,68

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	162,42
------------------------------------------------	--------

VALOR SEM ENCARGOS:	878,29
VALOR ENCARGOS:	60,45
VALOR COM ENCARGOS:	938,74
VALOR BDI (18,92%):	177,60
VALOR COM BDI:	1.116,34

7.2.1.3. CPU2686 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER (m²)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00022 ALUMÍNIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM	EMOP	KG	23,00000000	26,00	598,00

TOTAL Material:	598,00
-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	30,37	91,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	23,56	70,68

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	161,79
------------------------------------------------	--------

VALOR SEM ENCARGOS:	699,67
---------------------	--------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE: EMOP 2025/07 VERBA: GOV.FRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	IOPES 2025/05 ORSE 2025/06
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SINAPI 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA PRÓPRIA



VALOR ENCARGOS:	60,12
VALOR COM ENCARGOS:	759,79
VALOR BDI (18.92%):	143,75
VALOR COM BDI:	903,54

7.2.1.4. CPU2543 PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA (m²)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00500000	94,28	0,47
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	2,40000000	0,49	1,17
1087929	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	INDISPONÍVEL	M2	1,00000000	932,43	932,43
1008644	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO	INDISPONÍVEL	M	2,20000000	83,30	183,26
TOTAL Material:						1.117,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,74300000	24,77	117,48
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,74300000	30,37	144,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						261,52

VALOR SEM ENCARGOS:	1.280,96
VALOR ENCARGOS:	97,89
VALOR COM ENCARGOS:	1.378,85
VALOR BDI (18.92%):	260,87
VALOR COM BDI:	1.639,72

7.2.1.5. CPU2541 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR (m²)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00200000	94,28	0,18
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	1,20000000	0,49	0,58
1001328	PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25	INDISPONÍVEL	M2	1,00000000	591,76	591,76
TOTAL Material:						592,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,43200000	24,77	431,79
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,30600000	30,37	464,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						896,63

VALOR SEM ENCARGOS:	1.164,48
VALOR ENCARGOS:	334,67
VALOR COM ENCARGOS:	1.489,15
VALOR BDI (18.92%):	281,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porta tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 90600124-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.04-PRIMAIS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBA</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVIL</td> <td>T303.2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORBE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>188 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBA	EMOP	2025/07	CONFR CIVIL	T303.2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORBE	2025/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBA																						
EMOP	2025/07																						
CONFR CIVIL	T303.2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2025/05																						
ORBE	2025/06																						
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

VALOR COM BDI:	1.770,89
----------------	----------

7.2.2.1. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	243,97	508,26
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,19	4,63
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16875000	19,79	23,12
TOTAL Material:						536,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01041390	30,58	30,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50520690	23,56	11,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						42,79


VALOR SEM ENCARGOS:	562,59
VALOR ENCARGOS (116.10%):	16,21
VALOR COM ENCARGOS:	578,80
VALOR BDI (18.92%):	109,60
VALOR COM BDI:	688,30

7.2.2.2. 100674 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	604,23	604,23
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	0,19	3,30
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16880000	19,79	23,13
TOTAL Material:						630,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74224930	30,58	22,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37112470	23,56	8,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,43

VALOR SEM ENCARGOS:	650,19
VALOR ENCARGOS (116.10%):	11,90
VALOR COM ENCARGOS:	662,09
VALOR BDI (18.92%):	125,26
VALOR COM BDI:	787,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE: VERBA EMOP: 2025/07 CONTRA CIVIL: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	IOPE: 2025/05 ORSE: 2025/06
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras: 198 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	PRÓPRIA: PRÓPRIA

7.2.2.3. 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS. BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,55600000	561,28	312,07
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	7,30000000	0,19	1,38
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,60107140	19,79	11,89
TOTAL Material:						325,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31187730	30,58	9,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15593860	23,56	3,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,20

VALOR SEM ENCARGOS:	333,54
VALOR ENCARGOS (115.10%):	6,00
VALOR COM ENCARGOS:	339,54
VALOR BDI (18.92%):	64,05
VALOR COM BDI:	402,59




7.3.1.1. CPU2544 PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE (m²)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	93,07	0,93
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,60000000	0,54	2,48
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,01000000	82,82	0,82
112929	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	ORSE	m2	1,00000000	414,28	414,28
TOTAL Material:						418,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38000000	30,58	72,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90000000	23,56	44,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						117,54

VALOR SEM ENCARGOS:	492,03
VALOR ENCARGOS:	44,02
VALOR COM ENCARGOS:	536,05
VALOR BDI (18.92%):	101,42
VALOR COM BDI:	637,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRAS:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajuelo, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%		
			BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE:	VERBA:		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP:	2025/07		
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONTRA CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE:	2025/05		
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE:	2025/08		
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO			
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO			
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO			
		SP Obras:	186 SEM DESONERAÇÃO			
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA			

7.4.1. CPU2545 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H.08.000.0316 58	Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	300,75	300,75
TOTAL Material:						300,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	24,77	37,16
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	30,37	45,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						82,70



VALOR SEM ENCARGOS:	352,49
VALOR ENCARGOS:	30,96
VALOR COM ENCARGOS:	383,45
VALOR BDI (18,92%):	72,54
VALOR COM BDI:	455,99

7.4.2. CPU2546 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102052	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	77,49	77,49
TOTAL Material:						77,49


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	30,58	9,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,17

VALOR SEM ENCARGOS:	83,08
VALOR ENCARGOS:	3,58
VALOR COM ENCARGOS:	86,66
VALOR BDI (18,92%):	16,39
VALOR COM BDI:	103,05

7.4.3. CPU2547 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001809	ALIZAR ALUMINIO PARA CAIXILHO PINT.ELETROSTATICA BRANCA	INDISPONÍVEL	M	1,10000000	18,12	19,93
TOTAL Material:						19,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75400000	24,77	43,44
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75400000	30,37	53,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERBÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERBÃO	EMOP	2025/07	CONFR CIVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTE	VERBÃO																					
	EMOP	2025/07																					
	CONFR CIVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPEs	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	96,70
VALOR SEM ENCARGOS:	80,43
VALOR ENCARGOS:	36,20
VALOR COM ENCARGOS:	116,63
VALOR BDI (18,92%):	22,06
VALOR COM BDI:	138,69



7.4.4. CPU2548 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1036546	MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	1.783,00	1.783,00
TOTAL Material:						1.783,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	24,61	20,30
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	29,16	24,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						44,36

VALOR SEM ENCARGOS:	1.810,76
VALOR ENCARGOS:	16,60
VALOR COM ENCARGOS:	1.827,36
VALOR BDI (18,92%):	345,73
VALOR COM BDI:	2.173,09

7.4.5. CPU2649 FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H.08.000.035019	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável e rozeta, ref. Victória Ecoinox 882 IXE externa da Pado ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	183,64	183,64
TOTAL Material:						183,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	24,61	36,91
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	29,16	43,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						80,65

VALOR SEM ENCARGOS:	234,10
VALOR ENCARGOS:	30,19
VALOR COM ENCARGOS:	264,29
VALOR BDI (18,92%):	60,00
VALOR COM BDI:	314,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,94%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>ENOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA CIVIL</td> <td>7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>108 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	ENOP	2025/07	SEINFRA CIVIL	7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	108 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO																						
ENOP	2025/07																						
SEINFRA CIVIL	7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPE	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	108 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2025																						

7.4.6. 100709 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002420	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1,00000000	13,35	13,35
TOTAL Material:					13,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91600000	29,18	26,7
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45800000	23,56	10,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					37,50




VALOR SEM ENCARGOS:	36,74
VALOR ENCARGOS (115.10%):	14,11
VALOR COM ENCARGOS:	50,85
VALOR BDI (18.92%):	9,62
VALOR COM BDI:	60,47

7.4.7. CPU2550 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO (m²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	M	2,97700000	47,13	140,30
1001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	M	5,95300000	46,64	277,64
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00400000	94,28	0,37
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	1,79300000	0,49	0,
1001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	KG	0,03700000	21,90	0,81
1002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	UN	1,86000000	0,85	1,58
TOTAL Material:					421,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,29900000	24,61	81,18
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,91800000	29,18	114,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,16500000	30,58	66,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,16500000	23,56	51,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					312,62

VALOR SEM ENCARGOS:	617,19
VALOR ENCARGOS:	117,00
VALOR COM ENCARGOS:	734,19
VALOR BDI (18.92%):	138,90
VALOR COM BDI:	873,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA.	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERSÃO		
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05		
		ORSE	2025/06			
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO			
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO			
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO			
		PRÓPRIA	PRÓPRIA			

8.1.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	30,58	5,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	23,56	1,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,62

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	450,12	1,66
TOTAL Serviço:					1,66

VALOR SEM ENCARGOS:	5,66
VALOR ENCARGOS (118.10%):	2,72
VALOR COM ENCARGOS:	8,28
VALOR BDI (18.92%):	1,66
VALOR COM BDI:	9,84



8.1.2. 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29710000	30,58	9,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	23,56	3,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,57

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	511,33	9,91
TOTAL Serviço:					9,91


VALOR SEM ENCARGOS:	16,68
VALOR ENCARGOS (118.10%):	5,80
VALOR COM ENCARGOS:	22,48
VALOR BDI (18.92%):	4,25
VALOR COM BDI:	26,73

8.1.3. 87553 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28050000	30,58	8,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14020000	23,56	3,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,87

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Igatu-CE, referente à Proposta 11979,9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU	FONTE	VERSÃO
	PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	ENOP	2025/07
	PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CIVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SEMFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	511,33	9,91
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	------------	--------	------

TOTAL Serviço: 9,91



VALOR SEM ENCARGOS:	16,25
VALOR ENCARGOS (116,10%):	5,83
VALOR COM ENCARGOS:	21,78
VALOR BDI (18,92%):	4,12
VALOR COM BDI:	26,5

8.2.1. 104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	0,87	5,95
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	5,11	0,72
00010515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08640000	43,16	46,88
TOTAL Material:					53,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74070000	30,44	22,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	23,56	7,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					30,21

VALOR SEM ENCARGOS:	72,30
VALOR ENCARGOS (116,10%):	11,
VALOR COM ENCARGOS:	83,76
VALOR BDI (18,92%):	15,84
VALOR COM BDI:	99,60

8.1.1. 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,09850000	353,88	34,83
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	6,00	0,01
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	10,26	0,24
00004509 SARRAFO 2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	4,92	1,08
00004517 SARRAFO 2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,98	0,59
00007158 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	18,94	20,48
TOTAL Material:					57,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92% L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERBAO	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTE	VERBAO																					
	EMOP	2025/07																					
	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPEs	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13010000	30,15	3,92
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08740000	30,58	2,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21760000	23,56	5,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,71

VALOR SEM ENCARGOS:	64,57
VALOR ENCARGOS (116,10%):	4,37
VALOR COM ENCARGOS:	68,94
VALOR BDI (18,92%):	13,04
VALOR COM BDI:	81,98



9.1.2. CPU2552 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM (m²)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	30,58	12,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	23,56	9,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100490	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	408,69	10,21
TOTAL Serviço:						10,21
VALOR SEM ENCARGOS:						22,97
VALOR ENCARGOS:						8,89
VALOR COM ENCARGOS:						31,86
VALOR BDI (18,92%):						6,02
VALOR COM BDI:						37,88


9.2.1. CPU2553 PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO (m²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,00000000	0,54	5,40
TOTAL Material:						5,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103077	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	ORSE	m2	1,00000000	70,00	70,00
TOTAL Serviço:						70,00
VALOR SEM ENCARGOS:						75,40
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						75,40
VALOR BDI (18,92%):						14,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L. S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L. S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBAS</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COMPR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/08</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>029 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBAS	EMOP	2025/07	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/08	SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBAS																						
EMOP	2025/07																						
COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPE	2025/05																						
ORSE	2025/08																						
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



VALOR COM BDI:	89,66
----------------	-------

9.3.1. CPU2555 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,00000000	0,54	1,62
TOTAL Material:					1,62

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112112 Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana	ORSE	m	1,00000000	18,08	18,08
TOTAL Serviço:					18,08


VALOR SEM ENCARGOS:	19,70
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	19,70
VALOR BDI (18,92%):	3,72
VALOR COM BDI:	23,42

10.1.1. 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,09850000	353,68	34,83
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	6,00	0,01
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	10,26	0,24
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	4,32	1,08
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,98	0,59
00007156 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	18,94	20,48
TOTAL Material:					57,23

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13010000	30,15	3,92
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08740000	30,58	2,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21760000	23,56	5,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,71


VALOR SEM ENCARGOS:	64,57
VALOR ENCARGOS (116,10%):	4,37
VALOR COM ENCARGOS:	68,94
VALOR BDI (18,92%):	13,04
VALOR COM BDI:	81,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92%	L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026 02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERBAO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONTRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obra	196 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

11.1.1. 87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03890000	30,56	1,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	23,56	0,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,52

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	5.794,42	8,69
TOTAL Serviço:					8,69



VALOR SEM ENCARGOS:	9,54
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,67
VALOR COM ENCARGOS:	10,21
VALOR BDI (18.92%):	1,93
VALOR COM BDI:	12,14

11.1.2. 90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53250000	30,56	16,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26620000	23,56	6,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,55

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	511,33	9,91
TOTAL Serviço:					9,91

VALOR SEM ENCARGOS:	22,88
VALOR ENCARGOS (115.10%):	9,58
VALOR COM ENCARGOS:	32,46
VALOR BDI (18.92%):	6,14
VALOR COM BDI:	38,60

11.2.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	13,55	0,50
00038432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42760000	2,15	3,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERSÃO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SEINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IDPES	2025/05
		ORSE	2023/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,69260000	2,70	1,87
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,64690000	0,10	0,96
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22670000	0,24	0,29
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	28,19	0,34
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	1,87	2,29
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	4,98	17,66
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	15,62	16,92
TOTAL Material:						43,89

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	27,54	13,18
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	23,56	11,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,45



VALOR SEM ENCARGOS:	59,17
VALOR ENCARGOS (116.10%):	9,17
VALOR COM ENCARGOS:	68,34
VALOR BDI (18.92%):	12,92
VALOR COM BDI:	81,26


12.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	8,77	1,46
TOTAL Material:						1,46

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	32,25	2,14
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	23,56	0,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,66

VALOR SEM ENCARGOS:	3,15
VALOR ENCARGOS (116.10%):	0,97
VALOR COM ENCARGOS:	4,12
VALOR BDI (18.92%):	0,77
VALOR COM BDI:	4,89

12.1.2. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.908001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA:	27/02/2026	L.S. Hora:	115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI:	18,92%	L.S. Mês:	71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTES:	VERBAO		
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CNL	T003 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05		
		ORSE	2025/06			
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO			
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO			
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO			
		PRÓPRIA	PRÓPRIA			

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	0,55	0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	1,66	1,20
TOTAL Material:						1,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	32,25	7,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	23,56	1,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,86

VALOR SEM ENCARGOS:	7,48
VALOR ENCARGOS (118.10%):	3,60
VALOR COM ENCARGOS:	11,08
VALOR BDI (18.92%):	2,09
VALOR COM BDI:	13,17



12.1.3. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONÔMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	8,66	2,31
TOTAL Material:						2,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	32,25	5,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	23,56	1,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,53

VALOR SEM ENCARGOS:	6,46
VALOR ENCARGOS (118.10%):	2,38
VALOR COM ENCARGOS:	8,84
VALOR BDI (18.92%):	1,67
VALOR COM BDI:	10,51


12.1.4. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	4,95	5,48
TOTAL Material:						5,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	32,25	4,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	23,56	1,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>OCINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERSO	EMOP	2025/07	OCINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERSO																						
EMOP	2025/07																						
OCINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPE	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



VALOR SEM ENCARGOS:	9,40
VALOR ENCARGOS (116.10%):	2,25
VALOR COM ENCARGOS:	11,65
VALOR BDI (18.92%):	2,20
VALOR COM BDI:	13,85

12.2.1. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	0,55	0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	1,66	1,20
TOTAL Material:						1,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	32,25	16,29
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	23,56	3,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,25

VALOR SEM ENCARGOS:	14,10
VALOR ENCARGOS (116.10%):	7,37
VALOR COM ENCARGOS:	21,47
VALOR BDI (18.92%):	4,06
VALOR COM BDI:	25,53

12.2.2. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	8,66	2,31
TOTAL Material:						2,31


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	32,25	7,32
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	29,56	1,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,10

VALOR SEM ENCARGOS:	8,09
VALOR ENCARGOS (116.10%):	3,32
VALOR COM ENCARGOS:	11,41
VALOR BDI (18.92%):	2,15
VALOR COM BDI:	13,56

12.3.1. 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA	Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COMPR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/07	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO																						
	EMOP	2025/07																						
	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2025/05																							
ORSE	2025/06																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																							
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																							
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																							
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																							
DATA:	27 de fevereiro de 2026																							

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02760000	17,85	0,49
00043653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	L	0,49608000	16,40	8,13
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	0,55	0,22
TOTAL Material:						8,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310	SINAPI	H	0,28060000	32,25	9,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,04

VALOR SEM ENCARGOS:	14,56
VALOR ENCARGOS (115,10%):	3,32
VALOR COM ENCARGOS:	17,88
VALOR BDI (18,92%):	3,38
VALOR COM BDI:	21,26



12.3.2. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	17,85	0,24
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	31,39	4,40
TOTAL Material:						4,64


Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310	SINAPI	H	0,38050000	32,25	12,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,27

VALOR SEM ENCARGOS:	12,39
VALOR ENCARGOS (115,10%):	4,62
VALOR COM ENCARGOS:	16,91
VALOR BDI (18,92%):	3,19
VALOR COM BDI:	20,10

13.1. CPU2556 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM (m²)

Material	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
107119	Granito branco Siena e= 2cm	ORSE	m2	1,00000000	459,26	459,26
109964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	0,60000000	15,34	9,20
TOTAL Material:						468,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88309	SINAPI	H	0,65000000	30,58	19,87
88316	SINAPI	H	1,14000000	23,56	26,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					46,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																									
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																					
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																					
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORNTE</th> <th>VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>185 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FORNTE	VERBAO	EMOP	2025/07	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	185 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA		
	FORNTE	VERBAO																							
	EMOP	2025/07																							
	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																							
IOPEs	2025/05																								
ORSE	2025/06																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																								
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																								
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																								
SP Obras	185 SEM DESONERAÇÃO																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA																								
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																								
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																								
DATA:	27 de fevereiro de 2026																								



VALOR SEM ENCARGOS:	498,06
VALOR ENCARGOS:	17,12
VALOR COM ENCARGOS:	515,18
VALOR BDI (18,92%):	97,47
VALOR COM BDI:	612,65

14.1.1. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001388 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	66,93	66,93
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,96	0,06
TOTAL Material:					66,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44670000	29,86	13,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	23,56	3,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,64

VALOR SEM ENCARGOS:	77,16
VALOR ENCARGOS (118,10%):	6,47
VALOR COM ENCARGOS:	83,63
VALOR BDI (18,92%):	15,82
VALOR COM BDI:	99,45


14.2.1. 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	49,64	49,64
86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	405,16	405,16
TOTAL Serviço:					454,80

VALOR SEM ENCARGOS:	439,73
VALOR ENCARGOS (118,10%):	15,07
VALOR COM ENCARGOS:	454,80
VALOR BDI (18,92%):	86,04
VALOR COM BDI:	540,84

14.2.2. CPU2897 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.12.000.069 555 Anel de borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4)	SP Obras	UN	1,00000000	13,61	13,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE EMOP 2025/07 GOINFRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	IOPE 2025/05 ORSE 2025/06
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA PRÓPRIA

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00011761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	63,38	63,38
O.10.000.090 733	Bacia sifonafa com caixa de descarga acoplada de louça branca - infantil, referência Icasa, Celite ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	646,67	646,67
O.12.000.069 503	Bolsa de borracha para bacia sifonada	SP Obras	UN	1,00000000	6,67	6,67
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	0,25000000	8,53	2,13
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	23,20	46,40
O.12.000.066 053	Tube de ligação com canopla para sanitários	SP Obras	UN	1,00000000	28,58	28,58
TOTAL Material:						807,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	24,23	48,46
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	29,86	29,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					78,32



VALOR SEM ENCARGOS:	856,11
VALOR ENCARGOS:	29,66
VALOR COM ENCARGOS:	885,78
VALOR BDI (18,92%):	167,58
VALOR COM BDI:	1.053,34

1.2.3. 86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,70	9,70
86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	278,69	278,69
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,77	9,77
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	55,71	55,71
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	8,51	8,51
TOTAL Serviço:					362,38

VALOR SEM ENCARGOS:	341,67
VALOR ENCARGOS (116,10%):	20,71
VALOR COM ENCARGOS:	362,38
VALOR BDI (18,92%):	68,56
VALOR COM BDI:	430,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,94%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTES VERSÃO	
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONPRA CIVIL	7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPES	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEMPRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

14.2.4. 86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN	1,00000000	9,77	9,77
86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN	1,00000000	607,63	607,63
86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN	1,00000000	73,57	73,57
86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN	1,00000000	61,63	61,63
TOTAL Serviço:					752,60




VALOR SEM ENCARGOS:	719,76
VALOR ENCARGOS (118,10%):	32,84
VALOR COM ENCARGOS:	752,60
VALOR BDI (18,92%):	142,39
VALOR COM BDI:	894,99

14.2.5. CPU2557 LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	2	UN	2,00000000	0,20	0,40
1026550 CONJUNTO PARAFUSO AÇO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXAÇÃO DE BACIA/MICTÓRIOS	2	UN	2,00000000	9,10	18,20
1069506 ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM	1	UN	1,00000000	27,59	27,59
1069512 FITA DE VEDAÇÃO 18MM X 50M	0,84	M	0,84000000	0,17	0,14
00036521 LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	1	UN	1,00000000	122,62	122,62
00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	1	UN	1,00000000	174,90	174,90
00038643 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	1	UN	1,00000000	43,72	43,72
TOTAL Material:					387,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	2,10000000	24,23	50,88
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	2,10000000	29,86	62,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					113,58

VALOR SEM ENCARGOS:	457,53
VALOR ENCARGOS:	43,62
VALOR COM ENCARGOS:	501,15
VALOR BDI (18,92%):	94,81
VALOR COM BDI:	595,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO		
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05		
		ORSE	2025/06			
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO			
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO			
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO			
		PRÓPRIA	PRÓPRIA			

14.2.6. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES '50 X 35' CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	77,06	77,06
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	36,08	19,01
TOTAL Material:						96,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84580000	29,93	25,31
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	23,56	6,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,58



VALOR SEM ENCARGOS:	116,67
VALOR ENCARGOS (115,10%):	11,98
VALOR COM ENCARGOS:	127,65
VALOR BDI (18,92%):	24,15
VALOR COM BDI:	151,80

14.2.7. CPU3142 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.10.000.065 544	Cuba de louça de embutir redonda, de 36cm, branca, ref. Icasa, Deca ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	54,87	54,87
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,50000000	36,08	18,04
TOTAL Material:						72,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,23	12,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,04

VALOR SEM ENCARGOS:	89,56
VALOR ENCARGOS:	10,39
VALOR COM ENCARGOS:	99,95
VALOR BDI (18,92%):	18,91
VALOR COM BDI:	118,86

14.3.1. CPU2558 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO (m²)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	0,33000000	27,07	8,93


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Igatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERBA</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T303.2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBA	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	T303.2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBA																						
EMOP	2025/07																						
GOINFRA CIVIL	T303.2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPE	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C.04.000.0205 30	Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm	SP Obras	M3	0,05000000	327,75	16,38
00039397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	SINAPI	L	0,10000000	14,87	1,48
00005061	PRÉGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,20000000	10,08	2,01
E.18.000.0365 19	Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga 18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - instalado	SP Obras	M2	1,00000000	1.041,25	1.041,25
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,00000000	4,08	20,40
00010917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	1,05000000	5,71	5,95
TOTAL Material:						1.098,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	24,77	2,47
88239 AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	24,61	36,91
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	30,43	3,04
88262 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	30,15	45,22
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	30,58	61,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	23,56	70,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					219,48




VALOR SEM ENCARGOS:	1.234,33
VALOR ENCARGOS:	81,59
VALOR COM ENCARGOS:	1.315,92
VALOR BDI (18,92%):	248,97
VALOR COM BDI:	1.564,89

14.3.2. CPU2559 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR (UN)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113989	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	ORSE	un	1,00000000	1.800,16	1.800,16
TOTAL Material:						1.800,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,23	4,84
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	29,86	5,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,81

VALOR SEM ENCARGOS:	1.806,82
VALOR ENCARGOS:	4,15
VALOR COM ENCARGOS:	1.810,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI: 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFINRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERBA	EMOP	2025/07	CONFINRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FUNTE	VERBA																					
	EMOP	2025/07																					
	CONFINRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPE	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

VALOR BDI (18,92%):	342,63
VALOR COM BDI:	2.163,60

14.3.3. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	118,80	118,80
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	36,08	10,73
TOTAL Material:						129,53

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	29,93	14,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	23,56	3,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,82

VALOR SEM ENCARGOS:	140,59
VALOR ENCARGOS (115,10%):	6,76
VALOR COM ENCARGOS:	147,35
VALOR BDI (18,92%):	27,87
VALOR COM BDI:	175,22



14.3.4. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,96	0,06
00007804	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	36,22	36,22
TOTAL Material:						36,28

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	29,86	4,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	23,56	1,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,68

VALOR SEM ENCARGOS:	39,76
VALOR ENCARGOS (115,10%):	2,21
VALOR COM ENCARGOS:	41,96
VALOR BDI (18,92%):	7,93
VALOR COM BDI:	49,89

14.3.5. CPU2560 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA (UN)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11978.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GERENÇA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ICPES</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/07	GERENÇA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	ICPES	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO																						
EMOP	2025/07																						
GERENÇA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
ICPES	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

B.07.000.0695 52	Fita teflon de 18 mm	SP Obras	M	0,28000000	0,14	0,03
O.11.000.066 025	Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador	SP Obras	UN	1,00000000	251,30	251,30
TOTAL Material:						251,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	12,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	8,5
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,06



VALOR SEM ENCARGOS:	264,39
VALOR ENCARGOS:	6,00
VALOR COM ENCARGOS:	272,39
VALOR BDI (18.92%):	51,53
VALOR COM BDI:	323,92

14.3.6. CPU2561 TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.07.000.0695 52	Fita teflon de 18 mm	SP Obras	M	0,94000000	0,13
O.11.000.066 028	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo; ref. Certiva, Solucenter, Profliux ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	220,46
TOTAL Material:					220,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	33,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	41,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					75,72

VALOR SEM ENCARGOS:	267,23
VALOR ENCARGOS:	29,08
VALOR COM ENCARGOS:	296,31
VALOR BDI (18.92%):	56,06
VALOR COM BDI:	352,37

14.3.7. CPU2562 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,50000000	0,09
110053	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	188,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.5080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026 BDI: 18,92%	L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERBAO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	GONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

TOTAL Material:	188,39
-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,56	11,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					26,71

VALOR SEM ENCARGOS:	205,04
VALOR ENCARGOS:	10,06
VALOR COM ENCARGOS:	215,10
VALOR BDI (18,92%):	40,69
VALOR COM BDI:	255,79



14.3.8. CPU2690 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, (INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA (UN))

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,50000000	0,19	0,09
112610 Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	213,64	213,64
TOTAL Material:					213,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,89000000	23,56	91,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					106,57

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00045334 FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	SINAPI	UN	1,00000000	21,07	21,07
TOTAL Serviço:					21,07

VALOR SEM ENCARGOS:	303,45
VALOR ENCARGOS:	37,92
VALOR COM ENCARGOS:	341,37
VALOR BDI (18,92%):	64,58
VALOR COM BDI:	406,95

14.3.9. CPU2563 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109833 Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	596,74	596,74
100981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,42000000	0,19	0,07
TOTAL Material:					596,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-----------------------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FORTE:	VENHA:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEB	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,93



VALOR SEM ENCARGOS:	606,79
VALOR ENCARGOS:	5,95
VALOR COM ENCARGOS:	611,74
VALOR BDI (18,92%):	115,74
VALOR COM BDI:	727,48

14.3.10. CPU3143 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113877	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	160,01
TOTAL Material:					160,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	9,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,17

VALOR SEM ENCARGOS:	165,60
VALOR ENCARGOS:	3,58
VALOR COM ENCARGOS:	169,18
VALOR BDI (18,92%):	32,00
VALOR COM BDI:	201,18

14.3.11. CPU2546 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	77,49
TOTAL Material:					77,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	9,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,17

VALOR SEM ENCARGOS:	83,08
VALOR ENCARGOS:	3,58
VALOR COM ENCARGOS:	86,66
VALOR BDI (18,92%):	16,39
VALOR COM BDI:	103,05

14.3.12. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFRÁ CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	EMOP	2025/07	CONFRÁ CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTES	VERSÃO																					
	EMOP	2025/07																					
	CONFRÁ CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPE	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	236,03	236,03
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	17,20	103,20
TOTAL Material:						339,23

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	28,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	7,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					35,35

VALOR SEM ENCARGOS:	360,86
VALOR ENCARGOS (115,10%):	13,73
VALOR COM ENCARGOS:	374,59
VALOR BDI (18,92%):	70,87
VALOR COM BDI:	445,46



14.3.13. CPU2105 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA (UN)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1003389	ADESIVO PARA PVC bsnaga de 75 gramas	INDISPONÍVEL	UN	0,10000000	1,59	
00011731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	SINAPI	UN	1,00000000	8,43	
00021059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	SINAPI	UN	1,00000000	40,61	
1000386	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	INDISPONÍVEL	UN	0,20000000	5,21	
TOTAL Material:						55,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86400000	20,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86400000	25,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					46,72

VALOR SEM ENCARGOS:	84,62
VALOR ENCARGOS:	17,94
VALOR COM ENCARGOS:	102,56
VALOR BDI (18,92%):	19,40
VALOR COM BDI:	121,96

14.3.14. CPU3144 ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCIA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE, FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
13302	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR, C/INTER.DE EMBUTIRC/COM.DE CHAMADAS, EMERG.PRES.FIX.SOBRE CX.4"X4" EMB.PAREDE	EMOP	UN	1,00000000	369,28	
TOTAL Material:						369,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,70%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	ENOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	30,96	15,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,56	11,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,26



VALOR SEM ENCARGOS:	386,37
VALOR ENCARGOS:	10,17
VALOR COM ENCARGOS:	396,54
VALOR BDI (18,92%):	75,1
VALOR COM BDI:	471,66

15.1.1. CPU2565 ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1062248	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	20,49	20,49
1062090	JUNTA RAPID P/PEÇA F.FUNDIDO JR SMU 50mm	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	48,56	48,56
TOTAL Material:						69,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	24,23	2,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	29,86	3,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,89


VALOR SEM ENCARGOS:	72,67
VALOR ENCARGOS:	2
VALOR COM ENCARGOS:	74,94
VALOR BDI (18,92%):	14,17
VALOR COM BDI:	89,11

15.1.2. 103039 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	10,92	0,20
00011672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	25,67	25,67
TOTAL Material:						25,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26330000	24,23	6,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26330000	29,86	7,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,23

VALOR SEM ENCARGOS:	34,64
----------------------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L. S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L. S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COMINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>188 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBÃO	EMOP	2025/07	COMINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FORTE	VERBÃO																					
	EMOP	2025/07																					
	COMINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPEs	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



VALOR ENCARGOS (115.10%):	5,46
VALOR COM ENCARGOS:	40,10
VALOR BDI (18.92%):	7,58
VALOR COM BDI:	47,68

15.1.3. 94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,07140000	15,77	1,12
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01140000	1,22	0,01
00011677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	24,95	24,95
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	54,78	0,98
TOTAL Material:						27,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11330000	24,23	2,74
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11330000	29,86	3,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,12

VALOR SEM ENCARGOS:	30,82
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,36
VALOR COM ENCARGOS:	33,18
VALOR BDI (18.92%):	6,27
VALOR COM BDI:	39,45

15.1.4. 94681 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,02120000	48,35	1,02
00001925	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	28,40	28,40
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,22	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	54,78	1,64
TOTAL Material:						29,08


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18850000	24,23	4,56
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18850000	29,86	5,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,18

VALOR SEM ENCARGOS:	38,35
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.908000124-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,94%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERSÃO:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SEINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR COM ENCARGOS:	39,26
VALOR BDI (18,92%):	7,42
VALOR COM BDI:	46,68

15.1.5. 94662 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	3,45	3,45
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	48,35	0,39
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00960000	10,92	0,10
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	54,78	0,60
TOTAL Material:						4,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09340000	24,23	2,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09340000	29,86	2,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,04	


VALOR SEM ENCARGOS:	7,84
VALOR ENCARGOS (116,10%):	1,94
VALOR COM ENCARGOS:	9,58
VALOR BDI (18,92%):	1,81
VALOR COM BDI:	11,29

15.1.6. 103986 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	48,35	0,79
00001959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,10	10,10
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	1,22	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	54,78	1,20
TOTAL Material:						12,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22940000	24,23	5,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22940000	29,86	6,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,39	

VALOR SEM ENCARGOS:	19,79
VALOR ENCARGOS (116,10%):	4,76
VALOR COM ENCARGOS:	24,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																									
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																					
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																					
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFRACVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	EMOP	2025/07	CONFRACVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA		
	FONTES	VERSÃO																							
	EMOP	2025/07																							
	CONFRACVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																							
IOPE	2025/05																								
ORSE	2025/06																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																								
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																								
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																								
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA																								
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																								
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																								
DATA:	27 de fevereiro de 2026																								

VALOR BDI (18,92%):	4,64
VALOR COM BDI:	29,18

15.1.7. 103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTES	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03120000	1,22	0,03
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-8648)	SINAPI	M	1,04930000	11,95	12,53
TOTAL Material:					12,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	24,23	6,48
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	29,86	7,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,47



VALOR SEM ENCARGOS:	21,47
VALOR ENCARGOS (115,10%):	6,56
VALOR COM ENCARGOS:	27,03
VALOR BDI (18,92%):	5,11
VALOR COM BDI:	32,14

15.1.8. CPU2566 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2) (UN)


Material	FONTES	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.09.000.063 552 Hidrômetro em bronze, diâmetro 40 mm (1 1/2)	SP Obras	UN	1,00000000	754,26	754,26
TOTAL Material:					754,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	24,23	29,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	29,86	35,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					64,90

VALOR SEM ENCARGOS:	794,24
VALOR ENCARGOS:	24,92
VALOR COM ENCARGOS:	819,16
VALOR BDI (18,92%):	154,98
VALOR COM BDI:	974,14


15.1.9. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTES	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	10,92	0,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026		L.S. Hora: 115,10%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMVMS	BDI: 18,92%		L.S. Mês: 71,84%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FORTE EMOP 2025/07 SINIFRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO IOPE 2025/05 ORSE 2025/06 SEINFRA 029 SEM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/07 SEM DESONERAÇÃO SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA PRÓPRIA			
	PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL				
	PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses				
	DATA:	27 de fevereiro de 2026				

00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	27,00	27,00
TOTAL Material:						27,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	24,23	2,67
88287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	29,86	3,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,96



VALOR SEM ENCARGOS:	30,78
VALOR ENCARGOS (116,10%):	2,29
VALOR COM ENCARGOS:	33,07
VALOR BDI (18,92%):	6,25
VALOR COM BDI:	39,32

15.1.10. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	10,92	0,20
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	117,30	117,30
TOTAL Material:					117,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	24,23	9,06
88287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	29,86	11,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,23


VALOR SEM ENCARGOS:	129,96
VALOR ENCARGOS (116,10%):	7,77
VALOR COM ENCARGOS:	137,73
VALOR BDI (18,92%):	26,05
VALOR COM BDI:	163,78

15.1.11. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	10,92	0,11
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	65,89	65,89
TOTAL Material:					66,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	24,23	5,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajuelro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
			BDI : 18,92%	L.S. MAs: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONTRATA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	29,86	6,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,95



VALOR SEM ENCARGOS:	73,36
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,89
VALOR COM ENCARGOS:	77,95
VALOR BDI (18.92%):	14,74
VALOR COM BDI:	92,69

15.1.12. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA. EM PTFE. ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	10,92	0,11
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	62,15	62,15
TOTAL Material:					62,26	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	24,23	5,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	29,86	6,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,95	

VALOR SEM ENCARGOS:	69,82
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,89
VALOR COM ENCARGOS:	74,21
VALOR BDI (18.92%):	14,04
VALOR COM BDI:	88,25

15.1.13. 92365 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	38,37	39,86
TOTAL Material:					39,86	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19400000	24,23	4,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19400000	29,86	5,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,49	

VALOR SEM ENCARGOS:	46,31
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,04
VALOR COM ENCARGOS:	50,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTES:	VERBA:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONTRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEB	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR BDI (18,92%):	9,52
VALOR COM BDI:	69,87

15.1.14. 92338 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007701 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	68,68	71,35
TOTAL Material:					71,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30600000	24,23	7,41
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30600000	29,86	9,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,54

VALOR SEM ENCARGOS:	81,83
VALOR ENCARGOS (115,10%):	6,36
VALOR COM ENCARGOS:	87,89
VALOR BDI (18,92%):	16,62
VALOR COM BDI:	104,51

16.1.15. 89373 LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	48,35	0,28
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	1,22	0,39
00003868 LUIVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,08	1,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	54,78	0,38
TOTAL Material:					1,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	24,23	2,28
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	29,86	2,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,09

VALOR SEM ENCARGOS:	4,90
VALOR ENCARGOS (115,10%):	1,96
VALOR COM ENCARGOS:	6,86
VALOR BDI (18,92%):	1,29
VALOR COM BDI:	8,15


15.1.16. 89593 LUIVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
			BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FORTE	VERBAO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/06
	DATA	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Corim	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01290000	48,35	0,62
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01610000	1,22	0,01
00003871	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,14	14,14
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	54,78	0,90
TOTAL Material:						15,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07350000	24,23	1,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07350000	29,86	2,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,97



VALOR SEM ENCARGOS:	18,11
VALOR ENCARGOS (115,10%):	1,53
VALOR COM ENCARGOS:	19,64
VALOR BDI (18,92%):	3,71
VALOR COM BDI:	23,35

15.1.17. 94656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	0,69	0,69
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00350000	48,35	0,16
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	10,92	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	54,78	0,21
TOTAL Material:						1,11


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03840000	24,23	0,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03840000	29,86	1,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,07

VALOR SEM ENCARGOS:	2,38
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,80
VALOR COM ENCARGOS:	3,18
VALOR BDI (18,92%):	0,80
VALOR COM BDI:	3,78

15.1.18. 104002 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

PAULO SERGIO PEREIRA 7 3653748372
 VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA 03777 678325

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																								
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPES</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERBAO	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPES	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FORTE	VERBAO																						
	EMOP	2025/07																						
	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
	IOPES	2025/05																						
ORSE	2025/06																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																							
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																							
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							
PRazo DE VALIDADE:	DE ACÓRDO COM O EDITAL																							
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																							
DATA:	27 de fevereiro de 2026																							

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000111	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	6,52	6,52
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01290000	48,35	0,62
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04350000	1,22	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	54,78	0,90
TOTAL Material:						8,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13060000	24,23	3,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13060000	29,86	3,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,05	



VALOR SEM ENCARGOS:	12,43
VALOR ENCARGOS (115,10%):	2,71
VALOR COM ENCARGOS:	15,14
VALOR BDI (18,92%):	2,86
VALOR COM BDI:	18,00

15.1.19. 103948 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	48,35	0,39
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,73	0,73
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03710000	1,22	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	54,78	0,52
TOTAL Material:						1,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	24,23	2,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	29,86	3,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,00	

VALOR SEM ENCARGOS:	5,37
VALOR ENCARGOS (115,10%):	2,31
VALOR COM ENCARGOS:	7,68
VALOR BDI (18,92%):	1,45
VALOR COM BDI:	9,13

15.1.20. 103966 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	48,35	0,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.908001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBÃO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	OBRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEB	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,28	3,28
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01490000	1,22	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	54,78	0,82
TOTAL Material:						4,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06590000	24,23	1,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06590000	29,86	1,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,55	



VALOR SEM ENCARGOS:	6,87
VALOR ENCARGOS (115,10%):	1,36
VALOR COM ENCARGOS:	8,23
VALOR BDI (18,92%):	1,55
VALOR COM BDI:	9,78

15.1.21. 104003 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)


Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01290000	48,35	0,62
00000820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,42	4,42
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04350000	1,22	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	54,78	0,90
TOTAL Material:						5,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13060000	24,23	3,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13060000	29,86	3,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,05	

VALOR SEM ENCARGOS:	10,33
VALOR ENCARGOS (115,10%):	2,71
VALOR COM ENCARGOS:	13,04
VALOR BDI (18,92%):	2,46
VALOR COM BDI:	15,50

15.1.22. 89490 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	48,35	0,34
00001927	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,89	1,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajuelo, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026		L.S. Hora: 115,10%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%		L.S. Mês: 71,84%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTES: EMOP: 2025/07 GOINFRA CIVIL: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO IOPE: 2025/05 ORSE: 2025/06 SEINFRA: 026 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras: 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA: PRÓPRIA			
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses				
	DATA:	27 de fevereiro de 2026				

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	1,22	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	54,78	0,43
					TOTAL Material:	2,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	24,23	1,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	29,86	2,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,81



VALOR SEM ENCARGOS:	5,01
VALOR ENCARGOS (115,10%):	1,47
VALOR COM ENCARGOS:	6,48
VALOR BDI (18,92%):	1,22
VALOR COM BDI:	7,70

15.1.23. 89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)


Material	FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	48,35	0,34
00001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,30	2,30
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	1,22	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	54,78	0,43
					TOTAL Material:	3,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	24,23	1,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	29,86	2,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,81

VALOR SEM ENCARGOS:	5,42
VALOR ENCARGOS (115,10%):	1,47
VALOR COM ENCARGOS:	6,89
VALOR BDI (18,92%):	1,30
VALOR COM BDI:	8,19


15.1.24. 89384 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	48,35	0,34
00038025	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,17	5,17
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,22	0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																									
	OBRA:	Contratação da empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																					
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																					
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPES</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERBAO	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPES	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA		
	FUNTE	VERBAO																							
	EMOP	2025/07																							
	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																							
IOPES	2025/05																								
ORSE	2025/06																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																								
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																								
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																								
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA																								
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																								
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																								
DATA:	27 de fevereiro de 2026																								

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	54,78	0,43
					TOTAL Material:	5,98

Mão de Obra com Encargos Complementares	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	24,23	2,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	29,86	3,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,47



VALOR SEM ENCARGOS:	9,36
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,10
VALOR COM ENCARGOS:	11,46
VALOR BDI (18.92%):	2,16
VALOR COM BDI:	13,61

15.1.25. 89530 LUYA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	48,35	0,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	1,22	0,01
00003873	LUYA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,56	9,56
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	54,78	0,43
					TOTAL Material:	10,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04710000	24,23	1,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04710000	29,86	1,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,54
					VALOR SEM ENCARGOS:	11,90
					VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,98
					VALOR COM ENCARGOS:	12,88
					VALOR BDI (18.92%):	2,43
					VALOR COM BDI:	15,31

15.1.26. 89577 LUYA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	48,35	0,79
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	1,22	0,02
00003847	LUYA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	22,12	22,12
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	54,78	1,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,94%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBA</th> </tr> <tr> <td>ENOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFRÁ CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>188 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBA	ENOP	2025/07	CONFRÁ CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBA																						
ENOP	2025/07																						
CONFRÁ CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

TOTAL Material:	24,13
-----------------	-------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	24,23	2,05
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	29,86	2,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,57



VALOR SEM ENCARGOS:	26,90
VALOR ENCARGOS (115,10%):	1,70
VALOR COM ENCARGOS:	28,70
VALOR BDI (18,92%):	5,43
VALOR COM BDI:	34,13

15.1.27. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	1,22	0,10
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,21	3,36
TOTAL Material:					3,46


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	24,23	9,20
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	29,86	11,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,54

VALOR SEM ENCARGOS:	16,11
VALOR ENCARGOS (115,10%):	7,89
VALOR COM ENCARGOS:	24,00
VALOR BDI (18,92%):	4,64
VALOR COM BDI:	28,64

15.1.28. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10560000	1,22	0,12
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	6,93	7,27
TOTAL Material:					7,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	24,23	10,97
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	29,86	13,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					24,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI: 18,92% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	FONTE: EMOP 2025/07 VERBA: BOINFRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	IOPEs: 2025/05 ORSE: 2025/06
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras: 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA: PRÓPRIA



VALOR SEM ENCARGOS:	22,48
VALOR ENCARGOS (115.10%):	9,40
VALOR COM ENCARGOS:	31,88
VALOR BDI (18.92%):	6,03
VALOR COM BDI:	37,91

15.1.29. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	10,90	11,43
TOTAL Material:						11,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02820000	24,23	0,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02820000	29,86	0,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,52

VALOR SEM ENCARGOS:	12,36
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,59
VALOR COM ENCARGOS:	12,96
VALOR BDI (18.92%):	2,45
VALOR COM BDI:	15,40


15.1.30. 89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (JN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01080000	48,35	0,51
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00920000	1,22	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	54,78	0,65
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	0,93	0,93
TOTAL Material:						2,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	24,23	3,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	29,86	4,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,97

VALOR SEM ENCARGOS:	7,00
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,07
VALOR COM ENCARGOS:	10,07
VALOR BDI (18.92%):	1,90
VALOR COM BDI:	11,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
			BDI: 18,92%	L.S. M8s: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	ENOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONTRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOFES	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	



15.1.31. 94690 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	48,35	0,68
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01260000	1,22	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	54,78	0,90
00007140	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	2,91	2,91
TOTAL Material:						4,50


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10020000	24,23	2,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10020000	29,86	2,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,41

VALOR SEM ENCARGOS:	7,83
VALOR ENCARGOS (115,10%):	2,08
VALOR COM ENCARGOS:	9,91
VALOR BDI (18,92%):	1,
VALOR COM BDI:	11,78

15.1.32. 104008 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01940000	48,35	0,93
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06900000	1,22	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02480000	54,78	1,35
00007130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	11,45	11,45
TOTAL Material:						13,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26100000	24,23	6,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26100000	29,86	7,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	FONTE EMOP 2025/07 GOINFRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	IOPEB 2025/05 ORSE 2025/06
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	PROPRIA PROPRIA



VALOR SEM ENCARGOS:	22,60
VALOR ENCARGOS (115.10%):	5,42
VALOR COM ENCARGOS:	27,92
VALOR BDI (18.92%):	8,28
VALOR COM BDI:	33,20

15.1.33. 89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01240000	48,35	0,59
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05720000	1,22	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	54,78	0,78
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,17	5,17
TOTAL Material:						6,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	24,23	5,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	29,86	6,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,01

VALOR SEM ENCARGOS:	13,99
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,62
VALOR COM ENCARGOS:	18,61
VALOR BDI (18.92%):	3,62
VALOR COM BDI:	22,13

15.1.34. 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	48,35	0,85
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	1,22	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	54,78	1,23
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,88	7,88
TOTAL Material:						9,98

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	24,23	3,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	29,86	3,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERBA</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/08</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBA	EMOP	2025/07	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/08	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBA																						
EMOP	2025/07																						
CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2025/05																						
ORSE	2025/08																						
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



VALOR SEM ENCARGOS:	14,36
VALOR ENCARGOS (116,10%):	2,74
VALOR COM ENCARGOS:	17,10
VALOR BDI (18,92%):	3,23
VALOR COM BDI:	20,33

15.1.35. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	48,35	0,28
00003524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,23	6,23
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,22	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	54,78	0,38
TOTAL Material:						6,93


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	24,23	3,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	29,86	4,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,65

VALOR SEM ENCARGOS:	11,64
VALOR ENCARGOS (116,10%):	2,94
VALOR COM ENCARGOS:	14,58
VALOR BDI (18,92%):	2,
VALOR COM BDI:	17,33

15.1.36. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	48,35	0,28
00020147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,14	4,14
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	1,22	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	54,78	0,38
TOTAL Material:						4,83

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	24,23	3,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	29,86	3,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE VERSÃO EMOP 2025/07 GOINFRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO IOPEs 2025/05 ORSE 2025/06 SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/07 SEM DESONERAÇÃO SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras 194 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA PRÓPRIA
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	



VALOR SEM ENCARGOS:	9,19
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,72
VALOR COM ENCARGOS:	11,91
VALOR BDI (18.92%):	2,26
VALOR COM BDI:	14,16

5.1.37. CPU2194 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701060	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	PRÓPRIA	UN	1,00000000	14.152,57	14.152,57
TOTAL Material:						14.152,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,26000000	24,23	127,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50600000	29,86	104,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						232,12

VALOR SEM ENCARGOS:	14.296,31
VALOR ENCARGOS:	88,38
VALOR COM ENCARGOS:	14.384,69
VALOR BDI (18.92%):	2.721,58
VALOR COM BDI:	17.106,27

5.1.38. CPU3117 RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	60,70000000	5,67	344,16
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	8,18000000	5,98	48,91
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	9,87000000	5,36	52,90
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,04000000	11,67	0,46
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	1,43000000	16,64	23,79
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	2,66000000	94,28	250,78
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	906,95000000	0,54	489,75
1283	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	GOINFRA CIVIL	l	1,80000000	9,99	17,98
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,24500000	82,82	103,11
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,24500000	83,26	103,65
1858	PONTALETE 3x3"	GOINFRA CIVIL	m	0,09000000	6,85	0,61
00005071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	SINAPI	KG	0,03000000	10,26	0,30
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,68000000	10,26	6,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 908000124-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,94%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE:	VERBA:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	ENOP	202507
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	GOINFRA CIVIL	7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	202505
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	202506
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	202507 SEM DESONERAÇÃO
		SHURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

H673	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 15M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	18.467,79	18.467,79
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,25000000	4,32	9,72
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,83000000	14,14	96,57
TOTAL Material:						20.017,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,49000000	23,76	273,
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,64000000	30,49	171,62
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,10000000	30,15	183,91
88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,17000000	31,51	162,90
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,92000000	30,58	364,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	62,86000000	23,56	1.480,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2.636,92	




VALOR SEM ENCARGOS:	21.693,40
VALOR ENCARGOS:	960,97
VALOR COM ENCARGOS:	22.654,37
VALOR BDI (11,40%):	2.582,69
VALOR COM BDI:	25.236,96

15.1.39. 89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	48,35	0,45
00001957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,00	5,00
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	1,22	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	54,78	0,60
TOTAL Material:					6,09	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	24,23	3,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	29,86	4,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,76	

VALOR SEM ENCARGOS:	11,48
VALOR ENCARGOS (115,10%):	3,37
VALOR COM ENCARGOS:	14,85
VALOR BDI (18,92%):	2,80
VALOR COM BDI:	17,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																										
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																						
			BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																						
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPES</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SILURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FORTE	VERBAO	EMOP	2025/07	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPES	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SILURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA			
	FORTE	VERBAO																								
	EMOP	2025/07																								
	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																								
IOPES	2025/05																									
ORSE	2025/06																									
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																									
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																									
SILURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																									
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																									
PRÓPRIA	PRÓPRIA																									
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																									
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																									
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																									
DATA:	27 de fevereiro de 2026																									

15.1.40. CPU3146 PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113650	Pressurizador até 12mca/160w/220v	ORSE	Un	1,00000000	651,38	651,38
TOTAL Material:						651,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	30,96	15,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,56	11,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						42,19



VALOR SEM ENCARGOS:	677,45
VALOR ENCARGOS:	16,12
VALOR COM ENCARGOS:	693,57
VALOR BDI (18,92%):	131,22
VALOR COM BDI:	824,79

15.1.41. CPU2570 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS (CJ)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M.04.000.065 082	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	5.222,14	5.222,14
TOTAL Material:						5.222,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	24,23	60,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	29,86	29,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						90,43

VALOR SEM ENCARGOS:	5.278,48
VALOR ENCARGOS:	34,09
VALOR COM ENCARGOS:	6.312,57
VALOR BDI (18,92%):	1.005,13
VALOR COM BDI:	6.317,70

15.2.1. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	48,35	1,41
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	19,73	19,73
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	1,22	0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERSÃO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPES	2025/06
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	54,78	2,41
TOTAL Material:						23,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	24,23	9,66
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	29,86	11,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,56

VALOR SEM ENCARGOS:	36,84
VALOR ENCARGOS (118.10%):	8,28
VALOR COM ENCARGOS:	46,12
VALOR BDI (18.92%):	8,83
VALOR COM BDI:	53,66




15.2.2. 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	69,16	1,23
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	141,21	1,22
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	6,00	0,03
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	8,53	1,00
00005069 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	10,46	0,13
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	2,98	0,41
00008193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	15,25	6,73
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	0,44	58,00
TOTAL Material:					66,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	30,58	155,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	23,56	94,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					250,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRAS:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.0080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI: 18,92% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE: EMOP 2025/07 VERSÃO: 2025/07
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	SEINFRA CIVIL: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	IOPEB: 2025/05 ORSE: 2025/06
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras: 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA: PRÓPRIA

88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	463,90	53,62
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	421,57	6,23
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	385,12	28,65
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	2.337,46	104,71
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	6,99	5,68
					TOTAL Serviço:	198,87

VALOR SEM ENCARGOS:	385,87
VALOR ENCARGOS (116,10%):	132,13
VALOR COM ENCARGOS:	517,70
VALOR BDI (18,92%):	97,94
VALOR COM BDI:	615,64



15.2.3. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 65 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	48,35	1,41
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	36,93	36,93
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	1,22	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	54,78	2,41
					TOTAL Material:	40,76

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	24,23	10,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	29,86	12,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,88

VALOR SEM ENCARGOS:	64,86
VALOR ENCARGOS (116,10%):	8,79
VALOR COM ENCARGOS:	63,64
VALOR BDI (18,92%):	12,04
VALOR COM BDI:	75,68

15.2.4. 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,06680000	48,35	3,22
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	56,55	56,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueira, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	EMOP	2025/07
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CONFRACIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	IOPEs	2025/05
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	ORSE	2025/06
DATA:	27 de fevereiro de 2026	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01840000	1,22	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,10400000	54,78	5,69
TOTAL Material:						65,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	24,23	11,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	29,86	14,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,82	



VALOR SEM ENCARGOS:	81,39
VALOR ENCARGOS (116,10%):	9,92
VALOR COM ENCARGOS:	91,31
VALOR BDI (18,92%):	17,27
VALOR COM BDI:	108,58

15.2.5. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	48,35	0,23
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	1,22	0,04
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	9,90	9,90
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	54,78	0,41
TOTAL Material:					10,58	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	24,23	4,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	29,86	4,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,93	

VALOR SEM ENCARGOS:	16,07
VALOR ENCARGOS (115,10%):	3,44
VALOR COM ENCARGOS:	19,51
VALOR BDI (18,92%):	3,69
VALOR COM BDI:	23,20

15.2.6. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	2,96	0,09
00044945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	6,54	6,54



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Material:	6,63
-----------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	29,86	2,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	23,56	0,62

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,14
------------------------------------------------	------

VALOR SEM ENCARGOS:	8,54
VALOR ENCARGOS (115,10%):	1,23
VALOR COM ENCARGOS:	9,77
VALOR BDI (18,92%):	1,84
VALOR COM BDI:	11,61



15.2.7. 88879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	2,96	0,09
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	3,84	3,84

TOTAL Material:	3,93
-----------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	29,86	3,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	23,56	0,91

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,58
------------------------------------------------	------

VALOR SEM ENCARGOS:	6,73
VALOR ENCARGOS (115,10%):	1,78
VALOR COM ENCARGOS:	8,51
VALOR BDI (18,92%):	1,81
VALOR COM BDI:	10,12


15.2.8. 104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	3,37	3,37
00001858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	43,87	43,87
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06250000	19,95	1,24

TOTAL Material:	48,48
-----------------	-------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25240000	23,79	6,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Igatu-CE, referente à Proposta 11979.906001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/MSMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	GOMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEB	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08080000	23,56	1,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,90



VALOR SEM ENCARGOS:	53,46
VALOR ENCARGOS (118.10%):	2,92
VALOR COM ENCARGOS:	56,38
VALOR BDI (18.92%):	10,68
VALOR COM BDI:	67,06

15.2.9. 89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,04	6,08
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	18,61	18,61
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	19,95	2,29
TOTAL Material:						26,98

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	24,23	5,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	29,86	6,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,74


VALOR SEM ENCARGOS:	34,70
VALOR ENCARGOS (118.10%):	4,61
VALOR COM ENCARGOS:	39,31
VALOR BDI (18.92%):	7,32
VALOR COM BDI:	46,63

15.2.10. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	48,35	0,47
00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,01	4,01
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	54,78	0,82
TOTAL Material:						5,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	24,23	3,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	29,86	3,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,86

PAULO SERGIO PEREIRA 3853748372
 VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA 678325

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2028.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERBAO	EMOP	2025/07	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTE	VERBAO																					
	EMOP	2025/07																					
	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPEs	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

VALOR SEM ENCARGOS:	9,52
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,64
VALOR COM ENCARGOS:	12,16
VALOR BDI (18.92%):	2,30
VALOR COM BDI:	14,46



15.2.11. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	SINAPI	UN	0,00990000	48,35	0,47
00003516	SINAPI	UN	1,00000000	1,86	1,86
00020083	SINAPI	UN	0,01500000	54,78	0,82
TOTAL Material:					3,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	H	0,12700000	24,23	3,07
88267	SINAPI	H	0,12700000	29,86	3,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,86

VALOR SEM ENCARGOS:	7,37
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,64
VALOR COM ENCARGOS:	10,01
VALOR BDI (18.92%):	1,89
VALOR COM BDI:	11,90

15.2.12. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	SINAPI	UN	2,00000000	1,72	3,44
00003518	SINAPI	UN	1,00000000	3,02	3,02
00020078	SINAPI	UN	0,05000000	19,95	0,99
TOTAL Material:					7,45


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	H	0,13790000	24,23	3,34
88267	SINAPI	H	0,13790000	29,86	4,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,45

VALOR SEM ENCARGOS:	12,03
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.908001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/MSMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>DOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE5</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>029 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>188 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERBAO	EMOP	2025/07	DOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE5	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBAO																						
EMOP	2025/07																						
DOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPE5	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



VALOR COM ENCARGOS:	14,90
VALOR BDI (18,92%):	2,81
VALOR COM BDI:	17,71

15.2.13. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,53	5,00
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,32	6,32
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE '400' GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	19,95	1,49
TOTAL Material:					12,87	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	24,23	4,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	29,86	4,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,93	


VALOR SEM ENCARGOS:	18,36
VALOR ENCARGOS (116,10%):	3,44
VALOR COM ENCARGOS:	21,80
VALOR BDI (18,92%):	4,12
VALOR COM BDI:	25,92

15.2.14. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000298	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,72	3,44
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,44	2,44
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE '400' GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	19,95	0,99
TOTAL Material:					6,87	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	24,23	3,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	29,86	4,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,45	

VALOR SEM ENCARGOS:	11,45
VALOR ENCARGOS (116,10%):	2,87
VALOR COM ENCARGOS:	14,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11978.908001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMISMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPES</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERBAO	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPES	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTES	VERBAO																					
	EMOP	2025/07																					
	GOINFRA CIVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPES	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						


VALOR BDI (18,92%):	2,70
VALOR COM BDI:	17,02

15.2.15. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	48,35	0,47
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,68	1,68
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	54,78	0,82
TOTAL Material:						2,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	24,23	3,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	29,86	3,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,88

VALOR SEM ENCARGOS:	7,19
VALOR ENCARGOS (116,10%):	2,64
VALOR COM ENCARGOS:	9,83
VALOR BDI (18,92%):	1,85
VALOR COM BDI:	11,68




***5.2.16. 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)**


Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,04	6,08
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,72	1,72
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	15,22	15,22
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	19,95	2,79
TOTAL Material:						25,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	24,23	5,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	29,86	6,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,57

VALOR SEM ENCARGOS:	33,54
VALOR ENCARGOS (116,10%):	4,84
VALOR COM ENCARGOS:	38,38
VALOR BDI (18,92%):	7,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2028	L.S. Hora: 115,10%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>188 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	EMOP	2025/07	SEINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA	
	FORTE	VERSÃO																						
	EMOP	2025/07																						
	SEINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPE	2025/05																							
ORSE	2025/06																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																							
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																							
SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																							
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																							
DATA:	27 de fevereiro de 2026																							



VALOR COM BDI: **45,64**

15.2.17. 89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	48,35	0,71
00003886 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,01	3,01
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	1,22	0,13
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	54,78	1,23
TOTAL Material:					4,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	24,23	4,10
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	29,86	5,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,15


VALOR SEM ENCARGOS:	10,69
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,52
VALOR COM ENCARGOS:	14,11
VALOR BDI (18.92%):	2,66
VALOR COM BDI:	16,77

15.2.18. 104360 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000298 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,72	1,72
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,53	5,06
00003669 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,88	10,88
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,10000000	19,95	1,99
TOTAL Material:					19,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	24,23	3,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	29,86	3,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,86

VALOR SEM ENCARGOS:	23,87
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,84
VALOR COM ENCARGOS:	26,61
VALOR BDI (18.92%):	5,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI: 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERBÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERBÃO	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTE	VERBÃO																					
	EMOP	2025/07																					
	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPEs	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

VALOR COM BDI:	31,62
----------------	-------

15.2.19. 89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5698)	SINAPI	UN	3,00000000	2,53	7,59
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,90	14,90
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	19,95	2,24
TOTAL Material:						24,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	24,23	5,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	29,86	6,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,90

VALOR SEM ENCARGOS:	32,06
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,57
VALOR COM ENCARGOS:	36,63
VALOR BDI (18.92%):	6,93
VALOR COM BDI:	43,56



15.2.20. 89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020086	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,25	2,25
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,74	2,74
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06250000	19,95	1,24
00020045	REDUÇÃO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,43	7,43
TOTAL Material:						13,66


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05160000	24,23	1,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05160000	29,86	1,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,79

VALOR SEM ENCARGOS:	15,37
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,08
VALOR COM ENCARGOS:	16,45
VALOR BDI (18.92%):	3,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTES:	VERSÃO:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	ENOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SEMIFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR COM BDI: 19,66

15.2.21. CPU2574 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,57	3,57
O.12.000.069 527 Lubrificante para anel de neoprene	SP Obras	KG	0,02300000	15,34	0,35
O.02.000.069 514 Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,04600000	35,46	1,63
O.02.000.062 561 Tubo de PVC rígido PxB com viola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100mm	SP Obras	M	1,30000000	28,97	37,66
TOTAL Material:					43,21


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	24,23	26,65
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	29,86	32,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					59,49

VALOR SEM ENCARGOS:	79,85
VALOR ENCARGOS:	22,85
VALOR COM ENCARGOS:	102,70
VALOR BDI (18,92%):	19,43
VALOR COM BDI:	122,70

15.2.22. CPU2576 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,25	2,25
O.12.000.069 527 Lubrificante para anel de neoprene	SP Obras	KG	0,01000000	15,34	0,15
O.02.000.069 514 Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,04600000	35,46	1,63
O.02.000.062 558 Tubo de PVC rígido PxB com viola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50mm	SP Obras	M	1,40000000	10,40	14,56
TOTAL Material:					18,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	24,23	14,53
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	29,86	17,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					32,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Igatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERBA	EMOP	2025/07	CONFR CIVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FUNTE	VERBA																					
	EMOP	2025/07																					
	CONFR CIVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPE	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

VALOR SEM ENCARGOS:	38,68
VALOR ENCARGOS:	12,46
VALOR COM ENCARGOS:	51,03
VALOR BDI (18,92%):	9,65
VALOR COM BDI:	60,68



15.2.23. CPU2577 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,33000000	2,74	6,38
O.12.000.069 527	Lubrificante para anel de neoprene	SP Obras	KG	0,02300000	15,34	0,35
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,04600000	35,46	1,63
O.02.000.062 580	Tubo de PVC rígido PxB com viola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75mm	SP Obras	M	1,40000000	18,77	26,27
TOTAL Material:						34,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	24,23	26,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	29,86	32,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						59,49

VALOR SEM ENCARGOS:	71,27
VALOR ENCARGOS:	22,86
VALOR COM ENCARGOS:	94,12
VALOR BDI (18,92%):	17,80
VALOR COM BDI:	111,92

15.2.24. CPU2578 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.0695 13	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,00500000	55,65	0,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07400000	1,22	0,08
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,00700000	35,46	0,24
O.02.000.062 504	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4')	SP Obras	M	1,50000000	10,84	16,26
TOTAL Material:						16,85


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,23	12,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VALORES:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEB	2025/06
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,88	14,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,04



VALOR SEM ENCARGOS:	33,60
VALOR ENCARGOS:	10,39
VALOR COM ENCARGOS:	43,89
VALOR BDI (18,92%):	8,30
VALOR COM BDI:	52,

15.2.25. CPU2579 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.0695 13 Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,00500000	55,65	0,27
00020084 ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,71	1,71
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	1,22	0,08
O.02.000.069 514 Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,00700000	35,46	0,24
O.02.000.062 530 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, série normal, DN 40mm	SP Obras	M	1,50000000	4,71	7,06
TOTAL Material:					9,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,23	12,11
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,88	14,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,04

VALOR SEM ENCARGOS:	26,01
VALOR ENCARGOS:	10,39
VALOR COM ENCARGOS:	36,40
VALOR BDI (18,92%):	6,88
VALOR COM BDI:	43,28

15.2.26. CPU2586 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.0695 13 Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,00500000	55,65	0,27
00020084 ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,71	1,71
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	1,22	0,08
O.02.000.069 514 Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,00700000	35,46	0,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE EMOP 2025/07 GOV.FRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	IOPEB 2025/06 ORSE 2025/06
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SINAPI 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras 196 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA PRÓPRIA

0.02.000.062 554	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40mm	SP Obras	M	1,50000000	8,25	12,37
TOTAL Material:						14,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,23	12,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,04	

VALOR SEM ENCARGOS:	31,32
VALOR ENCARGOS:	10,39
VALOR COM ENCARGOS:	41,71
VALOR BDI (18,92%):	7,89
VALOR COM BDI:	49,60



15.2.27. 89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	48,35	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	1,22	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	54,78	1,23
00007116	TE PVC SOLDÁVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,93	2,93
TOTAL Material:					4,88	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	24,23	4,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	29,86	5,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,15	

VALOR SEM ENCARGOS:	10,61
VALOR ENCARGOS (116,10%):	3,52
VALOR COM ENCARGOS:	14,03
VALOR BDI (18,92%):	2,66
VALOR COM BDI:	16,68

15.2.28. CPU3147 VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM (UN)						
Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,02500000	53,91	1,34
00008138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	9,50	9,50
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,04000000	51,92	2,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/MSMS	FORNITURA	VERBA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	DOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPES	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURS	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Material:	12,91
-----------------	-------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNITURA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	29,86	6,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	23,56	5,41

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,27
------------------------------------------------	-------



VALOR SEM ENCARGOS:	20,56
VALOR ENCARGOS:	4,
VALOR COM ENCARGOS:	25,18
VALOR BDI (18,92%):	4,76
VALOR COM BDI:	29,94

15.2.29. 89373 LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORNITURA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	48,35	0,28
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	1,22	0,03
00003868 LUIVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,08	1,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	54,78	0,38

TOTAL Material:	1,77
-----------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNITURA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	24,23	2,28
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	29,86	2,81

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,09
------------------------------------------------	------

VALOR SEM ENCARGOS:	4,90
VALOR ENCARGOS (115,10%):	1,96
VALOR COM ENCARGOS:	6,86
VALOR BDI (18,92%):	1,29
VALOR COM BDI:	8,15

15.2.30. 104014 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORNITURA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	48,35	0,45
00000834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,82	2,82
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03650000	1,22	0,04
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	54,78	0,60

TOTAL Material:	3,91
-----------------	------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cejueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMISMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBA</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>DOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPES</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/08</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>188 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBA	EMOP	2025/07	DOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPES	2025/05	ORSE	2025/08	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBA																						
EMOP	2025/07																						
DOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPES	2025/05																						
ORSE	2025/08																						
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	24,23	2,64
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	29,86	3,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,90
VALOR SEM ENCARGOS:					7,54
VALOR ENCARGOS (115,10%):					2,27
VALOR COM ENCARGOS:					9,81
VALOR BDI (18,92%):					1,86
VALOR COM BDI:					11,66



15.2.31. 89384 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	48,35	0,34
00038025 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,17	5,17
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,22	0,04
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	54,78	0,43
TOTAL Material:					5,98

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	24,23	2,45
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	29,86	3,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,47
VALOR SEM ENCARGOS:					9,35
VALOR ENCARGOS (115,10%):					2,10
VALOR COM ENCARGOS:					11,45
VALOR BDI (18,92%):					2,16
VALOR COM BDI:					13,61

15.2.32. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	48,35	0,34
00003529 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,56	0,56
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	1,22	0,03
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	54,78	0,43
TOTAL Material:					1,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-----------------------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mes: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COMPR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE5</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/07	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE5	2025/06	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO																						
EMOP	2025/07																						
COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPE5	2025/06																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACÓRDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	24,23	3,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	29,86	4,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,34



VALOR SEM ENCARGOS:	6,88
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,82
VALOR COM ENCARGOS:	9,70
VALOR BDI (18.92%):	1,64
VALOR COM BDI:	10,34

15.2.33. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	1,22	0,10
00009868 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,21	3,36
TOTAL Material:					3,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	24,23	9,20
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	29,86	11,34

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		20,54
VALOR SEM ENCARGOS:	18,11	
VALOR ENCARGOS (115.10%):	7,8	
VALOR COM ENCARGOS:	24,00	
VALOR BDI (18.92%):	4,64	
VALOR COM BDI:	28,64	

15.2.34. 88882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	2,98	0,12
00006148 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	12,58	12,58
TOTAL Material:					12,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13580000	29,86	4,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04270000	23,56	1,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,04
VALOR SEM ENCARGOS:	16,78	
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,96	