



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
			BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONTRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPES	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	1.703,12	1.703,12

TOTAL Equipamento: 1.703,12

VALOR SEM ENCARGOS:	1.703,12
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.703,12
VALOR BDI (18,92%):	322,23
VALOR COM BDI:	2.025,35



CPU2529 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO (m²)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	0,48000000	13,35	6,40
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	10,12000000	8,53	86,32
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,42100000	10,26	4,31
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	1,68000000	10,25	17,22
00020205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,94900000	2,74	13,56
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,26000000	12,53	78,43
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	0,84000000	21,39	17,96
TOTAL Material:						224,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,07500000	24,61	297,16
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,41900000	30,15	253,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,05300000	23,56	307,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						858,51

VALOR SEM ENCARGOS:	769,06
VALOR ENCARGOS:	313,66
VALOR COM ENCARGOS:	1.082,71
VALOR BDI (18,92%):	204,84
VALOR COM BDI:	1.287,55

CPU2530 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL (m³)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	23,56	14,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FORTE	VERBÃO	
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPRÁ CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05	
			ORSE	2025/06	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO		
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,13
--	-------

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A.05.000.0203 58	Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³	SP Obras	M3	1,00000000	97,83	97,83

TOTAL Serviço:	97,83
----------------	-------

VALOR SEM ENCARGOS:	107,03
---------------------	--------

VALOR ENCARGOS:	4,93
-----------------	------

VALOR COM ENCARGOS:	111,96
---------------------	--------

VALOR BDI (18,92%):	21,18
---------------------	-------

VALOR COM BDI:	133,14
----------------	--------



CPU2531 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,07000000	24,61	444,70
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	57,40000000	25,22	1.447,62
88261	CARPINEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,07000000	29,16	526,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	28,70000000	30,96	888,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,19600000	29,86	603,05
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,37800000	29,36	187,25
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,81800000	32,25	445,63
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	100,91400000	23,56	2.377,53
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,75600000	25,13	320,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7.241,80
--	----------

VALOR SEM ENCARGOS:	4.590,21
---------------------	----------

VALOR ENCARGOS:	2.651,59
-----------------	----------

VALOR COM ENCARGOS:	7.241,80
---------------------	----------

VALOR BDI (18,92%):	1.370,14
---------------------	----------

VALOR COM BDI:	8.611,94
----------------	----------


CPU1926 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEGAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (M2XMÊS)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEGAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	M2XME	1,00000000	19,42	19,42

TOTAL Equipamento:	19,42
--------------------	-------

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2028.02.03.01-PM/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTES	VERSÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEB	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	M2	0,41600000	20,17	8,39
-------	--	--------	----	------------	-------	------

TOTAL Serviço:		8,39
VALOR SEM ENCARGOS:		24,57
VALOR ENCARGOS:		3,24
VALOR COM ENCARGOS:		27,81
VALOR BDI (18,92%):		5,26
VALOR COM BDI:		33,07



CPU2532 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS (m³)						
Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1008823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES CONCRETO	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	74,61	74,61
TOTAL Material:						74,61

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	29,02	1,13
100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	129,44	1,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,29
VALOR SEM ENCARGOS:						76,74
VALOR ENCARGOS:						1,16
VALOR COM ENCARGOS:						76,90
VALOR BDI (18,92%):						14,54
VALOR COM BDI:						91,44

CPU2284 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (m³)						
Equipamento Custo Horário	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	0,54	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	1,35	0,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,19

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	406,07	447,89
TOTAL Material:						447,89

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	30,15	6,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERSÃO:
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	ENOP	2025/07
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFRA CNL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	30,58	6,84
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	23,56	31,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						45,27
VALOR SEM ENCARGOS:						476,98
VALOR ENCARGOS:						16,37
VALOR COM ENCARGOS:						493,35
VALOR BDI (18,92%):						93,34
VALOR COM BDI:						586,69



CPU2532 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS (m³)						
Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	74,61	74,61
TOTAL Material:						74,61


Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	29,02	1,13
100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	129,44	1,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,29
VALOR SEM ENCARGOS:						75,74
VALOR ENCARGOS:						1,16
VALOR COM ENCARGOS:						76,90
VALOR BDI (18,92%):						14,54
VALOR COM BDI:						91,44

CPU2283 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (m³)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,54	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,35	0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,23

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	406,07	447,89
TOTAL Material:						447,89

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	30,15	3,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	30,58	23,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	23,56	19,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	46,24

VALOR SEM ENCARGOS:	477,12
VALOR ENCARGOS:	17,24
VALOR COM ENCARGOS:	494,36
VALOR BDI (18,92%):	93,53
VALOR COM BDI:	587,89



GPU2832 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS (m³)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	74,61	74,61
					TOTAL Material:	74,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	29,02	1,13
100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	129,44	1,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,29

VALOR SEM ENCARGOS:	75,74
VALOR ENCARGOS:	1,16
VALOR COM ENCARGOS:	76,90
VALOR BDI (18,92%):	14,54
VALOR COM BDI:	91,44

GPU2283 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (m³)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,54	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,35	0,16
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,23

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	406,07	447,89
					TOTAL Material:	447,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	30,15	3,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajuaró, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,94%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE:	VERSÃO:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEB	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	30,58	23,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	23,56	19,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						46,24
VALOR SEM ENCARGOS:						477,12
VALOR ENCARGOS:						17,24
VALOR COM ENCARGOS:						494,36
VALOR BDI (18,92%):						93,63
VALOR COM BDI:						587,99



CPU2532 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS (m³)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008823 ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	INDISPONIVEL	UN	1,00000000	74,81	74,81
TOTAL Material:					74,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	29,02	1,13
100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	129,44	1,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,29
VALOR SEM ENCARGOS:					75,74
VALOR ENCARGOS:					1,16
VALOR COM ENCARGOS:					76,90
VALOR BDI (18,92%):					14,54
VALOR COM BDI:					91,44

CPU2101 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto (m²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C.06.000.0220 11 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kg/m²	SP Obras	M2	1,00000000	50,05	50,05
TOTAL Material:					50,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	30,58	12,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	23,56	18,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					31,07
VALOR SEM ENCARGOS:					69,78
VALOR ENCARGOS:					11,34
VALOR COM ENCARGOS:					81,12
VALOR BDI (18,92%):					16,34
VALOR COM BDI:					97,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 19,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MÓDALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/08</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/07	CONFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/08	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO																					
	EMOP	2025/07																					
	CONFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPEs	2025/05																					
ORSE	2025/08																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

CPU2100 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto (m ²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C.06.000.0220 12	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m ²	SP Obras	M2	1,00000000	64,01	64,01
TOTAL Material:						64,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	30,58	12,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	23,56	18,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,07

VALOR SEM ENCARGOS:	83,74
VALOR ENCARGOS:	11,34
VALOR COM ENCARGOS:	95,08
VALOR BDI (18,92%):	17,98
VALOR COM BDI:	113,06



CPU2102 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto (m ²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C.06.000.0220 13	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m ²	SP Obras	M2	1,00000000	91,42	91,42
TOTAL Material:						91,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	30,58	13,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	23,56	21,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						34,96

VALOR SEM ENCARGOS:	113,61
VALOR ENCARGOS:	12,77
VALOR COM ENCARGOS:	126,38
VALOR BDI (18,92%):	23,91
VALOR COM BDI:	150,29


CPU2534 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M ²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR (m ²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112236	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m ²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	ORSE	m2	1,00000000	1,27	1,27
TOTAL Material:						1,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	30,43	15,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2028	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	FORTE	VERBA:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONFRA CIVIL	T303.2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEB	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2028	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,21
VALOR SEM ENCARGOS:	10,66
VALOR ENCARGOS:	5,92
VALOR COM ENCARGOS:	16,48
VALOR BDI (18,92%):	3,11
VALOR COM BDI:	19,59

CPU2635 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (m²)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00400000	94,28	0,37
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,47000000	0,54	0,79
111639 Cobogo cimento, (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm	ORSE	un	11,12000000	8,50	94,52
TOTAL Material:					95,68


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,88000000	30,58	57,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,88000000	23,56	44,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					101,78

VALOR SEM ENCARGOS:	169,87
VALOR ENCARGOS:	37,89
VALOR COM ENCARGOS:	197,46
VALOR BDI (18,92%):	37,35
VALOR COM BDI:	234,81

CPU1942 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (m²)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,23	0,57
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	2,15	1,70
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	2,70	2,96
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,10	2,01
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	0,24	0,13
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	6,76	6,16
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	7,67	22,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBA
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

00037586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02960000	38,85	1,14
00039417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	20,61	43,40
TOTAL Material:						80,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59500000	16,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	4,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,97

VALOR SEM ENCARGOS:	93,27
VALOR ENCARGOS:	8,11
VALOR COM ENCARGOS:	101,38
VALOR BDI (18,92%):	19,18
VALOR COM BDI:	120,56




CPU2285 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL, COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. (m²)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,57
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	1,70
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	2,96
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	2,01
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	0,13
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	6,16
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	22,34
00037586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02960000	1,14
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	32,89
TOTAL Material:					69,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59500000	16,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	4,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,97

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, da responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
			BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	PONTE	VERBAO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	DOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEB	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

S01979	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	ORSE	m2	1,02000000	49,73	50,72
TOTAL Serviço:						50,72



VALOR SEM ENCARGOS:	133,48
VALOR ENCARGOS:	8,11
VALOR COM ENCARGOS:	141,59
VALOR BDI (18,92%):	26,78
VALOR COM BDI:	168,37

CPU2286 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. (m²)


Materia	QTD	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039431		FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,23	0,57
00039432		FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	2,15	1,70
00039434		MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	2,70	2,96
00039435		PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,10	2,01
00039443		PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	0,24	0,13
00039419		PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	6,76	6,16
00039422		PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	7,67	22,34
00037586		PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02960000	38,85	1,14
00039417		PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	20,61	43,40
TOTAL Material:						80,41	


Mão de Obra com Encargos Complementares	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59500000	27,54	16,38
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	23,56	4,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,97	

Serviço	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S01979	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	ORSE	m2	1,02000000	49,73	50,72
TOTAL Serviço:					50,72	

VALOR SEM ENCARGOS:	143,99
VALOR ENCARGOS:	8,11
VALOR COM ENCARGOS:	152,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
			BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2028.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERBAO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE	DE ACORDO COM O EDITAL	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE5	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06	
		SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	



VALOR BDI (18,92%):	28,77
VALOR COM BDI:	180,87

CPU2898 ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARA FUSÃO, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (KG)

Equipamento	Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI CHI	0,00119820	197,08	0,23
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI CHP	0,00144230	369,21	0,53
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,76

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI KG	0,18521480	5,97	1,10
00001334	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SINAPI KG	0,07443920	7,00	0,52
00011977	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI UN	0,01690840	11,06	0,18
00010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI KG	0,83134600	6,79	5,64
TOTAL Material:					7,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,00190830	23,58	0,04
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,00969680	27,54	0,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,30

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI M2	0,22189560	20,16	4,47
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI M2	0,22189560	9,31	2,06
TOTAL Serviço:					6,53

VALOR SEM ENCARGOS:	14,27
VALOR ENCARGOS:	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	15,03
VALOR BDI (18,92%):	2,84
VALOR COM BDI:	17,87

CPU3093 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM (m²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1070113	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2, 10x6,0mx10mm	INDISPONÍVEL M2	1,05000000	95,55	100,32
TOTAL Material:					100,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE:	VERBA:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPES	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR SEM ENCARGOS:	100,32
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	100,32
VALOR BDI (18,92%):	18,98
VALOR COM BDI:	119,30

CPU3139 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1006624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	INDISPONÍVEL	M	5,75000000	47,13	270,99
1001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	INDISPONÍVEL	M	11,16000000	46,64	520,50
00000367	AREIA GRÓSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01600000	94,28	1,50
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	6,91200000	0,49	3,38
1080106	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	622,70	622,70
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03000000	11,36	0,34
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,11000000	10,25	1,12
1002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	INDISPONÍVEL	UN	8,00000000	0,85	6,80
TOTAL Material:						1.427,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,95100000	24,61	72,62
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,79400000	29,16	110,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						183,25


VALOR SEM ENCARGOS:	1.641,66
VALOR ENCARGOS:	68,92
VALOR COM ENCARGOS:	1.610,58
VALOR BDI (18,92%):	304,72
VALOR COM BDI:	1.915,30

CPU3140 PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE (m²)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D.04.000.0300 03	Porta lisa de correr suspensa em madeira Curupixá, freijo, com batente e trilho na parte superior	SP Obras	M2	1,00000000	381,96	381,96
TOTAL Material:						381,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	29,16	43,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,74

VALOR SEM ENCARGOS:	408,78
----------------------------	--------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92% L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2026/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>196 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERBAO	EMOP	2025/07	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FUNTE	VERBAO																					
	EMOP	2025/07																					
	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPEB	2025/05																					
	ORSE	2025/06																					
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



VALOR ENCARGOS:	16,92
VALOR COM ENCARGOS:	426,70
VALOR BDI (18,92%):	80,64
VALOR COM BDI:	506,24

CPU2425 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10M PARA VIDRO (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008624	ADJELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	INDISPONÍVEL	M	5,60000000	47,13	263,92
1001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	INDISPONÍVEL	M	11,20000000	46,64	522,36
00005028	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = 3,5" CM	SINAPI	M2	2,94000000	735,97	2.163,75
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,11000000	10,25	1,12
00039026	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03000000	11,54	0,34
1002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	INDISPONÍVEL	UN	8,00000000	0,85	6,80
TOTAL Material:						2.958,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,79400000	24,61	93,37
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,95300000	29,16	144,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						237,79

VALOR SEM ENCARGOS:	3.106,63
VALOR ENCARGOS:	89,45
VALOR COM ENCARGOS:	3.196,08
VALOR BDI (18,92%):	604,69
VALOR COM BDI:	3.800,77

CPU3141 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-DEM (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008624	ADJELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	INDISPONÍVEL	M	6,27000000	47,13	295,50
1001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	INDISPONÍVEL	M	12,54000000	46,64	584,86
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01600000	94,28	1,50
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	6,91200000	0,49	3,38
00011451	DOBRODICA TIPO VAI-E-DEM EM AÇO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,00000000	70,75	141,50
1000699	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x2,10m	INDISPONÍVEL	UN	2,00000000	170,80	341,60
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03000000	11,36	0,34
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,11000000	10,25	1,12
1002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	INDISPONÍVEL	UN	10,00000000	0,85	8,50


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	VERSIÃO	2025/07
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	COMPRAS CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	IOPEs	2025/05
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	ORSE	2025/06
DATA:	27 de fevereiro de 2026	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	186 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Material:	1.376,30
------------------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67900000	24,81	90,54
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,80300000	29,16	140,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					230,59



VALOR SEM ENCARGOS:	1.522,15
VALOR ENCARGOS:	86,7
VALOR COM ENCARGOS:	1.608,89
VALOR BDI (18,92%):	304,40
VALOR COM BDI:	1.913,29


CPU2537 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (m²)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00720000	93,07	0,67
00001378 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,03000000	0,54	1,09
H.05.000.0311 20 Porta em alumínio anodizado fosco L 30, tipo veneziana de giro, completa com batente e ferragem, sob medida com referência 90 cm x 185 cm	SP Obras	M2	1,00000000	774,56	774,56
TOTAL Material:					776,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	30,58	91,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	23,56	70,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					162,42


VALOR SEM ENCARGOS:	878,29
VALOR ENCARGOS:	60,46
VALOR COM ENCARGOS:	938,74
VALOR BDI (18,92%):	177,60
VALOR COM BDI:	1.116,34

CPU2686 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER (m²)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00022 ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM	EMOP	KG	23,00000000	26,00	598,00
TOTAL Material:					598,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	30,37	91,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	23,56	70,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					161,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI: 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMISMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COMPR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	EMOP	2025/07	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FORTE	VERSÃO																					
	EMOP	2025/07																					
	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPE	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

VALOR SEM ENCARGOS:	699,67
VALOR ENCARGOS:	60,12
VALOR COM ENCARGOS:	759,79
VALOR BDI (18,92%):	143,75
VALOR COM BDI:	903,54



CPU2543 PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA (m²)						
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00500000	94,28	0,47
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	2,40000000	0,49	1,17
1087329	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	INDISPONÍVEL	M2	1,00000000	932,43	932,43
1008644	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO	INDISPONÍVEL	M	2,20000000	83,30	183,26
TOTAL Material:						1.117,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,74300000	24,77	117,48
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,74300000	30,37	144,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						261,52

VALOR SEM ENCARGOS:	1.280,96
VALOR ENCARGOS:	97,89
VALOR COM ENCARGOS:	1.378,86
VALOR BDI (18,92%):	260,87
VALOR COM BDI:	1.639,72

CPU2541 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR (m²)						
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00200000	94,28	0,18
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	1,20000000	0,49	0,58
1001328	PORTA 1 FOLHA LAMBRI ALUMINIO NATURAL LINHA 25	INDISPONÍVEL	M2	1,00000000	591,76	591,76
TOTAL Material:						592,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,43200000	24,77	431,79
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,30600000	30,37	464,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						896,63

VALOR SEM ENCARGOS:	1.154,48
VALOR ENCARGOS:	334,87
VALOR COM ENCARGOS:	1.489,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERSÃO:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2025	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR BDI (18,92%):	281,74
VALOR COM BDI:	1.770,89

CPU2544 PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE (m²)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	93,07	0,93
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,60000000	0,54	2,49
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,01000000	82,82	0,82
112929 Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	ORSE	m2	1,00000000	414,28	414,28
TOTAL Material:					418,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38000000	30,58	72,78
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90000000	23,56	44,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					117,54

VALOR SEM ENCARGOS:	492,03
VALOR ENCARGOS:	44,02
VALOR COM ENCARGOS:	536,05
VALOR BDI (18,92%):	101,42
VALOR COM BDI:	637,47

CPU2545 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H.08.000.0316 58 Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	300,75	300,75
TOTAL Material:					300,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	24,77	37,15
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	30,37	45,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					82,70

VALOR SEM ENCARGOS:	352,49
VALOR ENCARGOS:	30,98
VALOR COM ENCARGOS:	383,46
VALOR BDI (18,92%):	72,84
VALOR COM BDI:	456,30

CPU2546 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBAO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPESE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBAO	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPESE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTE	VERBAO																						
	EMOP	2025/07																						
	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPESE	2025/05																							
ORSE	2025/06																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																							
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																							
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																							
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																							
DATA:	27 de fevereiro de 2026																							

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1.1/4" - Jackwal ou similar	un	1,00000000	77,49	77,49
TOTAL Material:					77,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	30,58	9,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,17



VALOR SEM ENCARGOS:	83,08
VALOR ENCARGOS:	3,58
VALOR COM ENCARGOS:	86,66
VALOR BDI (18,92%):	16,39
VALOR COM BDI:	103,05

GPU2547 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001609	ALIZAR ALUMINIO PARA CAIXILHO PINT.ELETROSTATICA BRANCA	M	1,10000000	18,12	19,93
TOTAL Material:					19,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75400000	24,77	43,44
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75400000	30,37	53,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					96,70


VALOR SEM ENCARGOS:	80,43
VALOR ENCARGOS:	36,20
VALOR COM ENCARGOS:	116,63
VALOR BDI (18,92%):	22,06
VALOR COM BDI:	138,69


GPU2548 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1036546	MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE	UN	1,00000000	1.783,00	1.783,00
TOTAL Material:					1.783,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82500000	24,81	20,30
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82500000	29,16	24,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					44,35

VALOR SEM ENCARGOS:	1.810,75
---------------------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																								
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11879.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COMFRA CIVIL</td> <td>7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ICOPES</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>025 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/07	COMFRA CIVIL	7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	ICOPES	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO																						
	EMOP	2025/07																						
	COMFRA CIVIL	7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
ICOPES	2025/05																							
ORSE	2025/06																							
SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO																							
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																							
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																							
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																							
DATA:	27 de fevereiro de 2026																							



VALOR ENCARGOS:	16,60
VALOR COM ENCARGOS:	1.827,35
VALOR BDI (18.92%):	346,73
VALOR COM BDI:	2.173,08

CPU2549 FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H.08.000.0350 19	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável e rozeta, ref. Victória Ecoinox 882 IXE externa da Pado ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	183,64	183,64
TOTAL Material:						183,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	24,61	36,91
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	29,16	43,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						80,65


VALOR SEM ENCARGOS:	234,10
VALOR ENCARGOS:	30,19
VALOR COM ENCARGOS:	264,29
VALOR BDI (18.92%):	50,00
VALOR COM BDI:	314,29

CPU2550 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO (m²)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	INDISPONÍVEL	M	2,97700000	47,13	140,30
1001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	INDISPONÍVEL	M	5,95300000	46,64	277,64
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00400000	94,28	0,37
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	1,79300000	0,49	0,87
1001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	INDISPONÍVEL	KG	0,03700000	21,90	0,81
1002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	INDISPONÍVEL	UN	1,86000000	0,85	1,58
TOTAL Material:						421,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,29900000	24,61	81,18
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,91800000	29,16	114,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,16500000	30,58	66,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,16500000	23,56	51,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						312,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERSÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPRÁ CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
			ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	



VALOR SEM ENCARGOS:	617,19
VALOR ENCARGOS:	117,00
VALOR COM ENCARGOS:	734,19
VALOR BDI (18,92%):	138,90
VALOR COM BDI:	873,09

CPU2552 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM (m²)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	30,58	12,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	23,56	9,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,65

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100490 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	408,69	10,21
TOTAL Serviço:					10,21

VALOR SEM ENCARGOS:	22,97
VALOR ENCARGOS:	8,89
VALOR COM ENCARGOS:	31,86
VALOR BDI (18,92%):	6,02
VALOR COM BDI:	37,88

CPU2553 PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO (m²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,00000000	0,54	5,40
TOTAL Material:					5,40

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103077 Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	ORSE	m2	1,00000000	70,00	70,00
TOTAL Serviço:					70,00

VALOR SEM ENCARGOS:	75,40
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	75,40
VALOR BDI (18,92%):	14,26
VALOR COM BDI:	89,66

CPU2555 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,00000000	0,54	1,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	PONTE	VERBAO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPES	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Material:	1,62
-----------------	------

Serviço	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112112	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana	ORSE	m	1,00000000	18,08

TOTAL Serviço:	18,08
----------------	-------

VALOR SEM ENCARGOS:	19,70
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	19,70
VALOR BDI (18,92%):	3,7
VALOR COM BDI:	23,42



GPU2556 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM (m²)

Material	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107119	Granito branco Siena e= 2cm	ORSE	m2	1,00000000	459,26
109964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	0,60000000	9,20

TOTAL Material:	468,46
-----------------	--------


Mão de Obra com Encargos Complementares	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	19,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	26,85

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	46,72
--	-------

VALOR SEM ENCARGOS:	498,06
VALOR ENCARGOS:	17,12
VALOR COM ENCARGOS:	515,
VALOR BDI (18,92%):	97,47
VALOR COM BDI:	612,85

GPU2897 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL (UN)

Material	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.12.000.069 555	Anel de borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4')	SP Obras	UN	1,00000000	13,61
00011761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	63,38
O.10.000.090 733	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada de louça branca infantil, referência Icaasa, Celite ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	846,67
O.12.000.069 503	Bolsa de borracha para bacia sifonada	SP Obras	UN	1,00000000	6,67
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	0,25000000	2,13
00004364	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	46,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026 02.03 01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBA:	
	PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP:	2025/07	
	PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPR. CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE:	2025/05	
		ORSE:	2025/05		
		SEINFRA:	026 SEM DESONERAÇÃO		
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO		
		SP Obras:	198 SEM DESONERAÇÃO		
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA		

O.12.000.066 053	Tubo de ligação com canopla para sanitários	SP Obras	UN	1,00000000	28,58	28,58
TOTAL Material:						807,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	24,23	48,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	29,86	29,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					78,32	



VALOR SEM ENCARGOS:	866,11
VALOR ENCARGOS:	29,65
VALOR COM ENCARGOS:	895,76
VALOR BDI (18,92%):	167,58
VALOR COM BDI:	1.063,34


CPU257 LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
1026550	CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXAÇÃO DE BACIA/MICTÓRIOS	IOPE	UN	2,00000000	9,10	18,20
1069506	ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM	IOPE	UN	1,00000000	27,59	27,59
1069512	FITA DE VEDAÇÃO 18MM X 50M	IOPE	M	0,84000000	0,17	0,14
00036521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30" CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	122,62	122,62
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	174,90	174,90
00036643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	43,72	43,72
TOTAL Material:						387,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10000000	24,23	50,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10000000	29,86	62,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					113,58	

VALOR SEM ENCARGOS:	467,53
VALOR ENCARGOS:	43,62
VALOR COM ENCARGOS:	501,15
VALOR BDI (18,92%):	94,81
VALOR COM BDI:	595,96


CPU3142 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBA
	PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR. CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ICOPES	2025/05
			ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	186 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

0.10.000.065 544	Cuba de louça de embutir redonda, de 36cm, branca, ref. Icasa, Deca ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	54,87	54,87
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,50000000	36,08	18,04
TOTAL Material:						72,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,23	12,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,0




VALOR SEM ENCARGOS:	89,66
VALOR ENCARGOS:	10,39
VALOR COM ENCARGOS:	99,95
VALOR BDI (18,92%):	18,91
VALOR COM BDI:	118,86

CPU2558 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO (m²)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	0,33000000	27,07	8,93
C.04.000.0205 30	Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1 cm	SP Obras	M3	0,05000000	327,75	16,38
00039397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	SINAPI	L	0,10000000	14,87	1,48
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,20000000	10,08	2,02
E.18.000.0365 19	Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga 18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - instalado	SP Obras	M2	1,00000000	1.041,25	1.041,25
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,00000000	4,08	20,40
00010917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-80, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	1,05000000	5,71	5,99
TOTAL Material:						1.096,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	24,77	2,47
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	24,61	36,91
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	30,43	3,04
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	30,15	45,22
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	30,58	61,16
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	23,56	70,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						219,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GONFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERBA	EMOP	2025/07	GONFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/05	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTES	VERBA																					
	EMOP	2025/07																					
	GONFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPEs	2025/05																					
ORSE	2025/05																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA	27 de fevereiro de 2026																						

VALOR SEM ENCARGOS:	1.234,33
VALOR ENCARGOS:	81,59
VALOR COM ENCARGOS:	1.315,92
VALOR BDI (18,92%):	248,97
VALOR COM BDI:	1.564,89



CPU2559 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR (UN)

Material	DESCR	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113989	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	ORSE	un	1,00000000	1.800,16	1.800,16
TOTAL Material:						1.800,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,23	4,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	29,86	5,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,81


VALOR SEM ENCARGOS:	1.806,82
VALOR ENCARGOS:	4,16
VALOR COM ENCARGOS:	1.810,97
VALOR BDI (18,92%):	342,63
VALOR COM BDI:	2.153,60

CPU2560 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA (UN)

Material	DESCR	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.07.000.0695 52	Fita teflon de 18 mm	SP Obras	M	0,28000000	0,14	0,03
O.11.000.066 025	Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador	SP Obras	UN	1,00000000	251,30	251,30
TOTAL Material:						251,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,23	12,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	29,86	8,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,06

VALOR SEM ENCARGOS:	264,39
VALOR ENCARGOS:	8,00
VALOR COM ENCARGOS:	272,39
VALOR BDI (18,92%):	51,53
VALOR COM BDI:	323,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.908001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI: 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VALORES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>OPES</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>196 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VALORES	EMOP	2025/07	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	OPES	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FORTE	VALORES																					
	EMOP	2025/07																					
	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	OPES	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

CPU2561 TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.07.000.0695 52	Fita teflon de 18 mm	SP Obras	M	0,94000000	0,14	0,13
O.11.000.066 028	Torneira misturador clinica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo; ref. Certiva, Solucenter, Proflux ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	220,46	220,46
TOTAL Material:						220,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	24,23	33,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	29,86	41,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					75,72	



VALOR SEM ENCARGOS:	267,23
VALOR ENCARGOS:	29,08
VALOR COM ENCARGOS:	296,31
VALOR BDI (18,92%):	56,06
VALOR COM BDI:	352,37

CPU2562 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,50000000	0,19	0,09
110053	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	188,30	188,30
TOTAL Material:						188,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,56	11,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					26,71	

VALOR SEM ENCARGOS:	205,04
VALOR ENCARGOS:	10,06
VALOR COM ENCARGOS:	215,10
VALOR BDI (18,92%):	40,69
VALOR COM BDI:	255,79

CPU2690 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,50000000	0,19	0,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FORTE	VERBAO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

112610	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	213,64	213,64
TOTAL Material:						213,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,89000000	23,56	91,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						106,57

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00045334	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	SINAPI	UN	1,00000000	21,07	21,07
TOTAL Serviço:						21,07



VALOR SEM ENCARGOS:	303,48
VALOR ENCARGOS:	37,92
VALOR COM ENCARGOS:	341,37
VALOR BDI (18,92%):	64,58
VALOR COM BDI:	405,95

GPU263 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109833	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	596,74	596,74
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,42000000	0,19	0,07
TOTAL Material:						596,81


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,93

VALOR SEM ENCARGOS:	605,79
VALOR ENCARGOS:	5,95
VALOR COM ENCARGOS:	611,74
VALOR BDI (18,92%):	115,74
VALOR COM BDI:	727,48

GPU3143 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113877	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	160,01	160,01
TOTAL Material:						160,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	30,58	9,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FORMA:	EMOP 2025/07	
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	COMPRAS CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPESE:	2025/05	
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE:	2025/06	
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO		
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO		
		SP Obras:	198 SEM DESONERAÇÃO		
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA		



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,17
VALOR SEM ENCARGOS:	165,60
VALOR ENCARGOS:	3,58
VALOR COM ENCARGOS:	169,18
VALOR BDI (18,92%):	32,00
VALOR COM BDI:	201,18

CPU2546 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102062 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	77,49	77,49
TOTAL Material:					77,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88308 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	30,58	9,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,17
VALOR SEM ENCARGOS:					83,08
VALOR ENCARGOS:					3,58
VALOR COM ENCARGOS:					86,66
VALOR BDI (18,92%):					16,39
VALOR COM BDI:					103,05

CPU2105 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003389 ADESIVO PARA PVC bsnaga de 75 gramas	INDISPONÍVEL	UN	0,10000000	15,90	1,59
00011731 GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	SINAPI	UN	1,00000000	8,43	8,43
00021059 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	SINAPI	UN	1,00000000	40,81	40,81
1000386 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	INDISPONÍVEL	UN	0,20000000	26,05	5,21
TOTAL Material:					55,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86400000	24,23	20,93
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86400000	29,86	25,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					46,72
VALOR SEM ENCARGOS:					84,62
VALOR ENCARGOS:					17,94
VALOR COM ENCARGOS:					102,56
VALOR BDI (18,92%):					19,40
VALOR COM BDI:					121,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																									
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																					
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026 02.03.01-PM/MSMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																					
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONTRATAÇÃO CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	EMOP	2025/07	CONTRATAÇÃO CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA		
	FONTES	VERSÃO																							
	EMOP	2025/07																							
	CONTRATAÇÃO CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																							
IOPEB	2025/05																								
ORSE	2025/06																								
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																								
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																								
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																								
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA																								
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																								
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																								
DATA:	27 de fevereiro de 2026																								

CPU3144 ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCIA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE. FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
13302	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR, C/INTERRUPTOR DE EMBUTIR/COM. DE CHAMADAS, EMERG.PRES.FIX.SOBRE CX.4"X4" EMB.PAREDE	UN	1,00000000	369,28	369,28	
					TOTAL Material:	369,28

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	30,96	15,48	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	23,56	11,78	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	27,26



VALOR SEM ENCARGOS:	386,37
VALOR ENCARGOS:	10,17
VALOR COM ENCARGOS:	396,54
VALOR BDI (18,92%):	75,02
VALOR COM BDI:	471,56

CPU2865 ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2" (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1062248	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm	UN	1,00000000	20,49	20,49	
1062090	JUNTA RAPID P/PEÇA F.FUNDIDO JR SMU 50mm	UN	1,00000000	48,56	48,56	
					TOTAL Material:	69,05


Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10900000	24,23	2,64	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10900000	29,86	3,25	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,89

VALOR SEM ENCARGOS:	72,67
VALOR ENCARGOS:	2,27
VALOR COM ENCARGOS:	74,94
VALOR BDI (18,92%):	14,17
VALOR COM BDI:	89,11

CPU2566 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2") (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0.09.000.063 552	Hidrômetro em bronze, diâmetro 40 mm (1 1/2")	UN	1,00000000	754,28	754,28	
					TOTAL Material:	754,28

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueira, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBA
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
			ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	24,23	29,07
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	29,86	35,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						64,90
VALOR SEM ENCARGOS:						794,24
VALOR ENCARGOS:						24,92
VALOR COM ENCARGOS:						819,16
VALOR BDI (18,92%):						154,99
VALOR COM BDI:						974,14



CPU2194 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
6701060	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	PROPRIA	UN	1,00000000	14.152,57	14.152,57
TOTAL Material						14.152,57

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,26000000	24,23	127,44
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50600000	29,86	104,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						232,12
VALOR SEM ENCARGOS:						14.298,31
VALOR ENCARGOS:						88,38
VALOR COM ENCARGOS:						14.384,69
VALOR BDI (18,92%):						2.721,14
VALOR COM BDI:						17.106,27

CPU3117 RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	60,70000000	5,67	344,16
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	8,18000000	5,98	48,91
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	9,87000000	5,36	52,90
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,04000000	11,67	0,46
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	1,43000000	16,64	23,79
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	2,66000000	94,28	250,78
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	906,95000000	0,54	489,75
1283	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	GOINFRA CIVIL	l	1,80000000	9,99	17,98
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,24500000	82,82	103,11
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,24500000	83,26	103,65

PAULO SERGIO PEREIRA
 3653748372
VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA
 03777
 678325

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/MSMS	FONTE	VERBAO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1858	PONTALETE 3x3"	GOINFRA CIVIL	m	0,09000000	6,85	0,81
00005071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	SINAPI	KG	0,03000000	10,26	0,30
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,68000000	10,26	6,97
H673	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 15M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	18.467,79	18.467,79
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,25000000	4,32	9,72
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,83000000	14,14	96,57
TOTAL Material:						20.017,45


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,49000000	23,78	273,00
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,64000000	30,43	171,62
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,10000000	30,15	183,91
88291 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,17000000	31,51	162,90
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,92000000	30,58	364,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	62,86000000	23,56	1.480,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2.636,92



VALOR SEM ENCARGOS:	21.693,40
VALOR ENCARGOS:	980,97
VALOR COM ENCARGOS:	22.674,37
VALOR BDI (11,40%):	2.582,59
VALOR COM BDI:	25.236,96

CPU3146 PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113650	Pressurizador até 12mca/160w/220v	ORSE	Un	1,00000000	651,38	651,38
TOTAL Material:						651,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	30,96	15,48
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,56	11,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					42,19
VALOR SEM ENCARGOS:					677,45
VALOR ENCARGOS:					16,12
VALOR COM ENCARGOS:					693,57
VALOR BDI (18,92%):					131,22
VALOR COM BDI:					824,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11978.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%		
			BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTES:	VERBA:		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07		
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE	2025/05		
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06		
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO			
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO			
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO			
		PRÓPRIA	PRÓPRIA			

CPU2570 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS (CJ)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M.04.000.065 082	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	5.222,14	5.222,14
TOTAL Material:						5.222,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	24,23	60,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	29,86	29,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						90,43



VALOR SEM ENCARGOS:	6.278,48
VALOR ENCARGOS:	34,09
VALOR COM ENCARGOS:	6.312,57
VALOR BDI (18,92%):	1.005,13
VALOR COM BDI:	6.317,70

CPU2574 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,57	3,57
O.12.000.069 527	Lubrificante para anel de neoprene	SP Obras	KG	0,02300000	15,34	0,35
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,04600000	35,46	1,65
O.02.000.062 561	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100mm	SP Obras	M	1,30000000	28,97	37,66
TOTAL Material:						43,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	24,23	26,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	29,86	32,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						59,49

VALOR SEM ENCARGOS:	79,85
VALOR ENCARGOS:	22,85
VALOR COM ENCARGOS:	102,70
VALOR BDI (18,92%):	19,43
VALOR COM BDI:	122,13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE:	VERBAO:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

GPU2576 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,25	2,25
O.12.000.069 527	Lubrificante para anel de neoprene	SP Obras	KG	0,01000000	15,34	0,15
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,04600000	35,46	1,63
O.02.000.062 558	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50mm	SP Obras	M	1,40000000	10,40	14,56
TOTAL Material:						18,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	24,23	14,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	29,86	17,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,44

VALOR SEM ENCARGOS:	38,58
VALOR ENCARGOS:	12,45
VALOR COM ENCARGOS:	51,03
VALOR BDI (18,92%):	9,66
VALOR COM BDI:	60,68



GPU2577 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,33000000	2,74	6,38
O.12.000.069 527	Lubrificante para anel de neoprene	SP Obras	KG	0,02300000	15,34	0,35
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,04600000	35,46	1,63
O.02.000.062 560	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75mm	SP Obras	M	1,40000000	18,77	26,27
TOTAL Material:						34,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	24,23	26,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	29,86	32,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						59,49


VALOR SEM ENCARGOS:	71,27
VALOR ENCARGOS:	22,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses
DATA:	27 de fevereiro de 2026

DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
FONTE	VERSÃO
EMOP	2025/07
CONFRACIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
IOPEs	2025/05
ORSE	2025/06
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR COM ENCARGOS:	94,12
VALOR BDI (18,92%):	17,80
VALOR COM BDI:	111,92

CPU2578 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.0695 13	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,00500000	55,65	0,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	1,22	0,08
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,00700000	35,46	0,24
O.02.000.062 504	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4')	SP Obras	M	1,50000000	10,84	16,26
TOTAL Material:						16,85


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,23	12,11
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,04

VALOR SEM ENCARGOS:	33,60
VALOR ENCARGOS:	10,39
VALOR COM ENCARGOS:	43,99
VALOR BDI (18,92%):	8,37
VALOR COM BDI:	52,11

CPU2579 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.0695 13	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,00500000	55,65	0,27
00020084	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,71	1,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	1,22	0,08
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,00700000	35,46	0,24
O.02.000.062 530	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, série normal, DN 40mm	SP Obras	M	1,50000000	4,71	7,06
TOTAL Material:						9,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,23	12,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2028.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VENÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFERA CIVIL</td> <td>T003 2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2023/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VENÇÃO	EMOP	2025/07	CONFERA CIVIL	T003 2026/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTE	VENÇÃO																					
	EMOP	2025/07																					
	CONFERA CIVIL	T003 2026/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPEs	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2023/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
-------	--	--------	---	------------	-------	-------

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 27,04

VALOR SEM ENCARGOS:	26,01
VALOR ENCARGOS:	10,39
VALOR COM ENCARGOS:	36,40
VALOR BDI (18,92%):	6,88
VALOR COM BDI:	43,28



CPU2586 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.0695 13	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,00500000	55,85	0,27
00020084	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,71	1,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	1,22	0,08
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,00700000	35,46	0,24
O.02.000.062 554	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40mm	SP Obras	M	1,50000000	8,25	12,37
TOTAL Material:						14,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,23	12,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,04

VALOR SEM ENCARGOS:	31,32
VALOR ENCARGOS:	10,39
VALOR COM ENCARGOS:	41,71
VALOR BDI (18,92%):	7,89
VALOR COM BDI:	49,60

CPU3147 VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,02500000	53,91	1,34
00008138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	9,50	9,50
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,04000000	51,92	2,07
TOTAL Material:						12,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBA:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	ENOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	29,86	6,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	23,56	5,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,27



VALOR SEM ENCARGOS:	20,66
VALOR ENCARGOS:	4,62
VALOR COM ENCARGOS:	25,18
VALOR BDI (18.92%):	4,76
VALOR COM BDI:	29,94

GPU2589 JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01400000	53,91	0,75
00020149 JOELHO. PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,35	5,35
102036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00600000	51,92	0,31
TOTAL Material:					6,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	29,86	8,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	23,56	6,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,95


VALOR SEM ENCARGOS:	16,73
VALOR ENCARGOS:	6,86
VALOR COM ENCARGOS:	23,59
VALOR BDI (18.92%):	4,04
VALOR COM BDI:	27,63

GPU2590 CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103801 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	2,16000000	568,92	1.228,86
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	15,00000000	93,19	1.397,85
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	20,30000000	70,76	1.436,42
101817 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	5,00000000	3,45	17,25
TOTAL Serviço:					4.080,38

VALOR SEM ENCARGOS:	3.030,16
VALOR ENCARGOS:	1.050,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92%	L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFERA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SILURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	EMOP	2025/07	CONFERA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SILURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA	
	FORTE	VERSÃO																						
	EMOP	2025/07																						
	CONFERA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
	IOPEs	2025/05																						
ORSE	2025/06																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																							
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SILURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																							
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																							
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																							
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																							
DATA:	27 de fevereiro de 2026																							

VALOR COM ENCARGOS:	4.080,38
VALOR BDI (18,92%):	772,00
VALOR COM BDI:	4.852,38

CPU2591 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP = 0,12M DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102602 Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm	OBSE	un	1,00000000	135,06	135,06
TOTAL Material:					135,06

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00000000	517,70	517,70
TOTAL Serviço:					517,70

VALOR SEM ENCARGOS:	520,63
VALOR ENCARGOS:	132,13
VALOR COM ENCARGOS:	652,76
VALOR BDI (18,92%):	123,60
VALOR COM BDI:	776,26

CPU2689 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	2,80000000	128,78	360,58
87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	2,40000000	8,75	21,00
94975 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02520000	421,25	10,61
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,70400000	93,19	65,60
104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	2,40000000	22,48	53,95
TOTAL Serviço:					511,74

VALOR SEM ENCARGOS:	376,46
VALOR ENCARGOS:	136,29
VALOR COM ENCARGOS:	511,74
VALOR BDI (18,92%):	96,82
VALOR COM BDI:	608,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBA:
FRASE DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPRACIVIL	7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

CPU2857 RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003694	RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 100mm 4"	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	12,21	12,21
TOTAL Material:						12,21

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85100000	24,23	20,61
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27500000	29,86	38,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						58,68



VALOR SEM ENCARGOS:	48,18
VALOR ENCARGOS:	22,71
VALOR COM ENCARGOS:	70,89
VALOR BDI (18,92%):	13,41
VALOR COM BDI:	84,30

CPU3082 LUYA DUPLA PVC 100MM (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	SINAPI	UN	0,33300000	24,79	8,25
1006044	LUYA DE CORRER PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	14,59	14,59
1000386	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	INDISPONÍVEL	UN	0,66600000	26,05	17,34
TOTAL Material:						40,18


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97000000	24,23	23,50
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97000000	29,86	28,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						52,46

VALOR SEM ENCARGOS:	72,49
VALOR ENCARGOS:	20,15
VALOR COM ENCARGOS:	92,64
VALOR BDI (18,92%):	17,62
VALOR COM BDI:	110,16

CPU3083 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0.02.000.062 581	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 100mm	SP Obras	M	1,05000000	18,07	18,97
TOTAL Material:						18,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBAO:
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP:	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	GOINFRA CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE:	2025/05
		ORSE:	2025/06	
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB:	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras:	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,23	12,11
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,86	14,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,04

VALOR SEM ENCARGOS:	36,62
VALOR ENCARGOS:	10,39
VALOR COM ENCARGOS:	46,01
VALOR BDI (18,92%):	8,70
VALOR COM BDI:	54,71



CPU2838 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.02.000.062 583 Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 150mm	SP Obras	M	1,05000000	34,63	36,36
TOTAL Material:					36,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,23	12,11
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	29,86	7,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					19,57

VALOR SEM ENCARGOS:	48,52
VALOR ENCARGOS:	7,41
VALOR COM ENCARGOS:	55,93
VALOR BDI (18,92%):	10,58
VALOR COM BDI:	66,51

CPU2887 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.0695 13 Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,01700000	55,65	0,94
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10000000	1,22	0,12
O.02.000.069 514 Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,02600000	35,46	0,92
O.02.000.062 507 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2')	SP Obras	M	1,40000000	30,92	43,28
TOTAL Material:					45,26


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	24,23	21,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.906000124-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTES:	VERBAÇÃO:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONFR CIVIL	TJ03 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	108 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	29,86	26,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						48,67



VALOR SEM ENCARGOS:	75,24
VALOR ENCARGOS:	18,89
VALOR COM ENCARGOS:	93,93
VALOR BDI (18.92%):	17,77
VALOR COM BDI:	111,70

GPU2094 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA. (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	2,00000000	16,09	32,18
106457	Curva 45° Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 200mm	ORSE	un	1,00000000	232,40	232,40
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,08750000	19,95	1,74
TOTAL Material:						266,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	24,23	16,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	29,86	20,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					37,86	


VALOR SEM ENCARGOS:	289,63
VALOR ENCARGOS:	14,
VALOR COM ENCARGOS:	304,18
VALOR BDI (18.92%):	67,86
VALOR COM BDI:	361,73

GPU2592 PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113656	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	10,72	10,72
TOTAL Material:						10,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,56	4,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,71	

VALOR SEM ENCARGOS:	13,78
VALOR ENCARGOS:	1,66
VALOR COM ENCARGOS:	15,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																									
	OBRA	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L. S. Hora: 115,10%																					
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026 02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L. S. Mês: 71,84%																					
	PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/03</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBA	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/03	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA		
	FORTE	VERBA																							
	EMOP	2025/07																							
	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																							
IOPE	2025/03																								
ORSE	2025/06																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																								
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																								
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																								
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA																								
PRAZO DE VALIDADE	DE ACORDO COM O EDITAL																								
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 (doze) meses																								
DATA	27 de fevereiro de 2026																								

VALOR BDI (18,92%):	2,91
VALOR COM BDI:	18,34

CPU2593 PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113655 Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	9,71	9,71
TOTAL Material:					9,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,56	4,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,71

VALOR SEM ENCARGOS:	12,77
VALOR ENCARGOS:	1,65
VALOR COM ENCARGOS:	14,42
VALOR BDI (18,92%):	2,72
VALOR COM BDI:	17,14



CPU2594 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.04.000.0265 14 Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm	SP Obras	UN	6,00000000	0,03	0,18
S.04.000.0390 86 Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso	SP Obras	UN	1,00000000	155,99	155,99
TOTAL Material:					156,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	30,58	4,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,58

VALOR SEM ENCARGOS:	158,96
VALOR ENCARGOS:	1,79
VALOR COM ENCARGOS:	160,75
VALOR BDI (18,92%):	30,41
VALOR COM BDI:	191,16

CPU2595 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	20,81	20,81
TOTAL Material:					20,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9060001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERBA	EMOP	2025/07	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FORTE	VERBA																						
EMOP	2025/07																						
CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPE	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



VALOR SEM ENCARGOS:	20,81
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	20,81
VALOR BDI (18,92%):	3,93
VALOR COM BDI:	24,74

GPU2596 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
N.04.000.0203 05 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	6,59	6,59
TOTAL Material:					6,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	30,58	3,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,56	4,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,76

VALOR SEM ENCARGOS:	11,81
VALOR ENCARGOS:	2,84
VALOR COM ENCARGOS:	14,35
VALOR BDI (18,92%):	2,71
VALOR COM BDI:	17,06

GPU2598 PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113651 Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	1,00000000	15,03	15,03
TOTAL Material:					15,03


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,56	4,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,71

VALOR SEM ENCARGOS:	18,09
VALOR ENCARGOS:	1,65
VALOR COM ENCARGOS:	19,74
VALOR BDI (18,92%):	3,73
VALOR COM BDI:	23,47

GPU2648 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONTRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA	27 de fevereiro de 2026	IOPES	2025/05
			ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

P.16.000.0670 01	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lúmens da Segurimax ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	157,93	157,93
TOTAL Material:						157,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	25,22	5,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	30,96	12,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,42

VALOR SEM ENCARGOS:	168,69
VALOR ENCARGOS:	6,66
VALOR COM ENCARGOS:	175,35
VALOR BDI (18,92%):	33,17
VALOR COM BDI:	208,52



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111641 Abrigo de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	ORSE	un	1,00000000	314,56	314,56
TOTAL Material:					314,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	30,58	30,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,56	23,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					54,14

VALOR SEM ENCARGOS:	348,56
VALOR ENCARGOS:	20,15
VALOR COM ENCARGOS:	368,70
VALOR BDI (18,92%):	69,75
VALOR COM BDI:	438,45

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1026664 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	IOPES	UN	2,00000000	0,19	0,38
1067090 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES	IOPES	UN	1,00000000	10,58	10,58
TOTAL Material:					10,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	30,58	9,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	23,56	7,06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03 01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FONTE</td> <td style="width: 50%;">VERBAO</td> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONINFRA CIVIL</td> <td>TJ03 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBAO	EMOP	2025/07	CONINFRA CIVIL	TJ03 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBAO																						
EMOP	2025/07																						
CONINFRA CIVIL	TJ03 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPE	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,23
VALOR SEM ENCARGOS:	21,16
VALOR ENCARGOS:	6,04
VALOR COM ENCARGOS:	27,19
VALOR BDI (18.92%):	5,14
VALOR COM BDI:	32,33

CPU2601 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14735	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG. CONTRA INCENDIO P/EQUIP. COMB. INC. E ANTICHAMA, (20X15)CM, ABNT NBR 16820	EMOP	UN	1,00000000	4,63	4,63
TOTAL Material:						4,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	30,58	6,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,11

VALOR SEM ENCARGOS:	8,38
VALOR ENCARGOS:	2,38
VALOR COM ENCARGOS:	10,74
VALOR BDI (18.92%):	2,03
VALOR COM BDI:	12,77

CPU2602 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" (UN)

Material	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110366	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	0,59	0,59
110364	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Material:						1,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	30,96	0,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	23,56	0,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,53

VALOR SEM ENCARGOS:	1,50
VALOR ENCARGOS:	0,20
VALOR COM ENCARGOS:	1,70
VALOR BDI (18.92%):	0,32
VALOR COM BDI:	2,02

CPU2603 ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026 02.03 01-PM/MSMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPRAS CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108347	Arruela lisa zincada ø 1/4"	un	1,00000000	0,03	0,03
TOTAL Material:					0,03

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01000000	30,96	0,30
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01000000	23,56	0,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,53



VALOR SEM ENCARGOS:	0,36
VALOR ENCARGOS:	0,20
VALOR COM ENCARGOS:	0,56
VALOR BDI (18,92%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,66

CPU2604 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8" (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1028055	ARRUELA ACO 3/8" x 1/2"	UN	1,00000000	0,16	0,16
00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Material:					0,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10800000	25,22	2,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10900000	30,96	3,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,11

VALOR SEM ENCARGOS:	4,20
VALOR ENCARGOS:	2,30
VALOR COM ENCARGOS:	6,50
VALOR BDI (18,92%):	1,22
VALOR COM BDI:	7,72

CPU2605 CHUMBADOR CB 3/8" x 2.1/2" + PARAFUSO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1002375	CHUMBADOR CB 3/8" x 2.1/2" + PARAFUSO	UN	1,00000000	2,59	2,59
TOTAL Material:					2,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10300000	25,22	2,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20600000	30,96	6,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTES:	VEÍCULO:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR SEM ENCARGOS:	8,13
VALOR ENCARGOS:	3,42
VALOR COM ENCARGOS:	11,55
VALOR BDI (18,92%):	2,18
VALOR COM BDI:	13,73

CPU2606 PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003563 PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	0,94	0,94
TOTAL Material:					0,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	25,22	0,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	30,96	0,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,72

VALOR SEM ENCARGOS:	1,39
VALOR ENCARGOS:	0,27
VALOR COM ENCARGOS:	1,66
VALOR BDI (18,92%):	0,31
VALOR COM BDI:	1,97

CPU2607 SUPORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1036580 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	4,31	4,31
TOTAL Material:					4,31


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	25,22	0,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	30,96	0,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,17

VALOR SEM ENCARGOS:	6,03
VALOR ENCARGOS:	0,46
VALOR COM ENCARGOS:	6,49
VALOR BDI (18,92%):	1,03
VALOR COM BDI:	7,52

CPU2608 VERGALHAO ACO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,00000000	3,91	3,91

PAULO SERGIO PEREIRA: 3653748372
 VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 03777
 878325

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92% L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE: EMOP VERSÃO: 2025/07 GOINFRA CIVIL: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	IOPEs: 2025/05 ORSE: 2025/06
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SEINFRA: 026 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO
			SP Obras: 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA: PRÓPRIA

TOTAL Material:	3,91
-----------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30900000	25,22	7,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30900000	30,96	9,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,35

VALOR SEM ENCARGOS:	14,72
VALOR ENCARGOS:	6,54
VALOR COM ENCARGOS:	21,26
VALOR BDI (18,92%):	4,02
VALOR COM BDI:	25,28



CPU2612 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 BRANCA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1004949 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	38,34	38,34
TOTAL Material:					38,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42400000	25,22	35,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42400000	30,96	44,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					79,99

VALOR SEM ENCARGOS:	88,20
VALOR ENCARGOS:	30,13
VALOR COM ENCARGOS:	118,33
VALOR BDI (18,92%):	22,38
VALOR COM BDI:	140,71

CPU2611 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1004948 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	167,98	167,98
TOTAL Material:					167,98

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54700000	25,22	39,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54700000	30,96	47,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					86,90

VALOR SEM ENCARGOS:	222,16
VALOR ENCARGOS:	32,73
VALOR COM ENCARGOS:	254,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/MSMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBA:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CAVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE5	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR BDI (18,92%):	48,22
VALOR COM BDI:	303,10

CPU2613 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAÍDA CABO DE SOM (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003595	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL	UN	1,00000000	7,50	7,50
TOTAL Material:					7,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20400000	25,22	5,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20400000	30,96	6,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,45

VALOR SEM ENCARGOS:	14,64
VALOR ENCARGOS:	4,31
VALOR COM ENCARGOS:	18,95
VALOR BDI (18,92%):	3,68
VALOR COM BDI:	22,63

CPU3148 PLACA CEGA SEM FURO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003492	PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x2" RETANGULAR WEG	UN	1,00000000	2,49	2,49
TOTAL Material:					2,49


Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04900000	25,22	1,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04900000	30,96	1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,74

VALOR SEM ENCARGOS:	4,20
VALOR ENCARGOS:	1,03
VALOR COM ENCARGOS:	5,23
VALOR BDI (18,92%):	0,98
VALOR COM BDI:	6,21

CPU2614 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS (UN)


Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1034530	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	1,00000000	6,14	6,14
TOTAL Material:					6,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026 02.03 01-PMI/SMS	L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,64%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE: EMOP VERSÃO: 2026/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	OBRAS CIVIL: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO IOPE: 2025/05 ORSE: 2025/06
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SP Obras: 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA: PRÓPRIA

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	25,22	1,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	30,96	1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,74

VALOR SEM ENCARGOS:	7,85
VALOR ENCARGOS:	1,03
VALOR COM ENCARGOS:	8,88
VALOR BDI (18,92%):	1,68
VALOR COM BDI:	10,56




CPU2670 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100828	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	49,42	49,42
TOTAL Material:						49,42

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	30,96	30,96
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,56	23,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						54,52
VALOR SEM ENCARGOS:						83,60
VALOR ENCARGOS:						20,34
VALOR COM ENCARGOS:						103,94
VALOR BDI (18,92%):						19,66
VALOR COM BDI:						123,60

CPU2693 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1004892	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	INDISPONIVEL	UN	1,00000000	141,28	141,28
TOTAL Material:						141,28

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	25,22	20,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	30,96	25,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						46,34
VALOR SEM ENCARGOS:						170,14
VALOR ENCARGOS:						17,46
VALOR COM ENCARGOS:						187,60
VALOR BDI (18,92%):						35,49
VALOR COM BDI:						223,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COMFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SRURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	EMOP	2025/07	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SRURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTES	VERSÃO																					
	EMOP	2025/07																					
	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPE	2025/05																					
	ORSE	2025/06																					
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SRURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



CPU3149 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA (UN)

Material	QTD	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103692	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	56,36	56,36
TOTAL Material:						56,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	18,57
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	14,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					32,70

VALOR SEM ENCARGOS:	76,86
VALOR ENCARGOS:	12,20
VALOR COM ENCARGOS:	89,06
VALOR BDI (18,92%):	16,85
VALOR COM BDI:	105,91

CPU3150 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103441	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou similar	ORSE	un	1,00000000	144,45
TOTAL Material:					144,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	61,92
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	47,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					109,04

VALOR SEM ENCARGOS:	212,81
VALOR ENCARGOS:	40,65
VALOR COM ENCARGOS:	263,49
VALOR BDI (18,92%):	47,96
VALOR COM BDI:	301,45

CPU2618 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%		
			BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERBAO		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07		
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05		
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06			
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO			
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO			
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO			
		PRÓPRIA	PRÓPRIA			

1036570	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	400,80	400,80
					TOTAL Material:	400,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	25,22	13,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	30,96	15,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,98

VALOR SEM ENCARGOS:	418,86
VALOR ENCARGOS:	10,92
VALOR COM ENCARGOS:	429,78
VALOR BDI (18,92%):	81,31
VALOR COM BDI:	511,09



CPU2619 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
P.12.000.0497 62	Dispositivo de proteção contra surto, classe 1, suportabilidade <= 4 kV, 2 polos; F+N, F+T ou F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT e IT, curva de ensaio: 10/350µs; Iimp= 60 kA; ref. SCL 275 60 kA da Clamper, 810299SG da Embrastec ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	380,02	380,02
					TOTAL Material:	380,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33330000	30,96	10,31
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33330000	42,28	14,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	24,40

VALOR SEM ENCARGOS:	394,32
VALOR ENCARGOS:	10,10
VALOR COM ENCARGOS:	404,42
VALOR BDI (18,92%):	76,51
VALOR COM BDI:	480,93

CPU2873 DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1002418	DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	216,67	216,67
					TOTAL Material:	216,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	25,22	13,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	30,96	15,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COMPR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOFES</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTES	VERBA	EMOP	2025/07	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOFES	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTES	VERBA																						
EMOP	2025/07																						
COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOFES	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



VALOR SEM ENCARGOS:	234,73
VALOR ENCARGOS:	10,92
VALOR COM ENCARGOS:	245,65
VALOR BDI (18,92%):	46,47
VALOR COM BDI:	292,12

GPU2622 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA (UN)

Material	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	222,17	222,17
TOTAL Material:						222,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	30,96	18,57
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	23,56	14,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,70

VALOR SEM ENCARGOS:	242,67
VALOR ENCARGOS:	12,20
VALOR COM ENCARGOS:	254,87
VALOR BDI (18,92%):	48,22
VALOR COM BDI:	303,09

GPU2624 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" (UN)


Material	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1035753	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	3,95	3,95
TOTAL Material:						3,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	25,22	3,93
89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	30,96	4,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,75

VALOR SEM ENCARGOS:	9,40
VALOR ENCARGOS:	3,30
VALOR COM ENCARGOS:	12,70
VALOR BDI (18,92%):	2,40
VALOR COM BDI:	15,10

GPU3151 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm (UN)

Material	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9090001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%		
			BDI : 18,92%	L.S. Mes: 71,84%		
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERBA		
	PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07		
	PRAZO DE VALIDADE	DE ACORDO COM O EDITAL	CONFINA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		
	PRAZO DE EXECUÇÃO	12 (doze) meses	IOPE	2025/05		
	DATA	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06		
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO			
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO			
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO			
		PRÓPRIA	PRÓPRIA			

1077790	ELETRICALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	19,95	19,95
					TOTAL Material:	19,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53100000	25,22	13,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53100000	30,96	16,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	29,82

VALOR SEM ENCARGOS:	38,64
VALOR ENCARGOS:	11,23
VALOR COM ENCARGOS:	49,77
VALOR BDI (18,92%):	9,41
VALOR COM BDI:	69,18



CPU3162 ELETRICALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50 CHAPA 20 SEM CHAPA (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1000216	ELETRICALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA	INDISPONÍVEL	M	1,10000000	18,13	19,94
					TOTAL Material:	19,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	25,22	12,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	30,96	15,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,70

VALOR SEM ENCARGOS:	37,82
VALOR ENCARGOS:	10,82
VALOR COM ENCARGOS:	48,64
VALOR BDI (18,92%):	9,20
VALOR COM BDI:	57,84

CPU2894 SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETRICALHA METÁLICA (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
103980	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	4,65	4,65
					TOTAL Material:	4,65


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	30,96	6,19
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,56	4,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,90

VALOR SEM ENCARGOS:	11,47
VALOR ENCARGOS:	4,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERSÃO:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMFRA CIVIL	1303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEB	2025/05
		ORSE	2025/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR COM ENCARGOS:	16,55
VALOR BDI (18,92%):	2,94
VALOR COM BDI:	18,49

CPU3153 TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109705 Tala plana perfurada 50mm	ORSE	un	1,00000000	0,81	0,81
TOTAL Material:					0

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	30,96	3,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	23,56	2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,44

VALOR SEM ENCARGOS:	4,22
VALOR ENCARGOS:	2,03
VALOR COM ENCARGOS:	6,25
VALOR BDI (18,92%):	1,18
VALOR COM BDI:	7,43

CPU2730 TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1034524 ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 100x50mm CHAPA 18	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	4,90	4,90
TOTAL Material:					4

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	25,22	9,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	30,96	11,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,56

VALOR SEM ENCARGOS:	18,34
VALOR ENCARGOS:	8,12
VALOR COM ENCARGOS:	26,46
VALOR BDI (18,92%):	5,00
VALOR COM BDI:	31,46

CPU2632 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.0421 73 Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1 1/4' - NBR 13057	SP Obras	M	1,05000000	20,28	21,29
TOTAL Material:					21,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/MSMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO	
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/06	
			ORSE	2025/06	
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO		
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	25,22	20,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	30,96	24,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					44,93
VALOR SEM ENCARGOS:					49,30
VALOR ENCARGOS:					16,92
VALOR COM ENCARGOS:					66,22
VALOR BDI (18,92%):					12,52
VALOR COM BDI:					78,74



CPU2648 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.16.000.0670 01 Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	157,93	157,93
TOTAL Material:					157,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	25,22	5,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	30,96	12,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,42
VALOR SEM ENCARGOS:					188,69
VALOR ENCARGOS:					6,66
VALOR COM ENCARGOS:					175,35
VALOR BDI (18,92%):					33,17
VALOR COM BDI:					208,52


CPU2635 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108928 Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	ORSE	un	1,00000000	4,80	4,80
TOTAL Material:					4,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	30,96	4,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	23,56	3,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,17
VALOR SEM ENCARGOS:					9,92
VALOR ENCARGOS:					3,05
VALOR COM ENCARGOS:					12,97



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Igatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2025	L.S. Hora: 115,10%
		BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2025.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2025	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR BDI (18,92%):	2,46
VALOR COM BDI:	15,42

CPU3154 BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1088525	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	20,23
TOTAL Material:					20,23

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61300000	15,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61300000	18,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					34,42

VALOR SEM ENCARGOS:	41,68
VALOR ENCARGOS:	12,97
VALOR COM ENCARGOS:	54,65
VALOR BDI (18,92%):	10,33
VALOR COM BDI:	64,98

CPU3119 BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1017314	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A EHE	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	302,00
TOTAL Material:					302,00


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61300000	15,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61300000	18,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					34,42

VALOR SEM ENCARGOS:	323,45
VALOR ENCARGOS:	12,97
VALOR COM ENCARGOS:	336,42
VALOR BDI (18,92%):	63,66
VALOR COM BDI:	400,07

CPU2758 BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1007140	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ALTA 440V 57P DISJUNTORES DIN GELO STECK	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	322,74
TOTAL Material:					322,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2025 BDI : 18,92% L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE: 2025/07 VERSÃO: 2025/07 EMOP: 2025/07 CONTRA CIVIL: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	IOPE: 2025/05 ORSE: 2025/06
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SEINFRA: 026 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras: 196 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA: PRÓPRIA

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61900000	25,22	15,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61900000	30,96	19,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						34,77

VALOR SEM ENCARGOS:	344,41
VALOR ENCARGOS:	13,10
VALOR COM ENCARGOS:	357,51
VALOR BDI (18,92%):	67,64
VALOR COM BDI:	425,15



CPU3155 LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W (UN)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,01000000	7,44	0,07
P.15.000.0341 18	Luminária LED retangular, sobrepôr, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	237,03	237,03
TOTAL Material:						237,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	25,22	10,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	30,96	12,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,46	

VALOR SEM ENCARGOS:	251,10
VALOR ENCARGOS:	8,46
VALOR COM ENCARGOS:	259,56
VALOR BDI (18,92%):	49,10
VALOR COM BDI:	308,66

CPU2639 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 (UN)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	INDISPONÍVEL	M	0,10000000	1,06	0,10
1050372	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22.5x22.5 BRONZEARTE	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	31,90	31,90
TOTAL Material:						32,00


Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03100000	25,22	26,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03100000	30,96	31,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					57,91	

VALOR SEM ENCARGOS:	68,10
---------------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11879.808000/1/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE:	VERBA:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONFRÁ CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPESE	2025/06
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR ENCARGOS:	21,81
VALOR COM ENCARGOS:	89,91
VALOR BDI (18,92%):	17,01
VALOR COM BDI:	106,92

GPU2640 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR (UN)

Material	Fonte	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113947 Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	153,31	153,31
TOTAL Material:					153,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	30,96	15,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,56	11,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,26

VALOR SEM ENCARGOS:	170,40
VALOR ENCARGOS:	10,17
VALOR COM ENCARGOS:	180,57
VALOR BDI (18,92%):	34,16
VALOR COM BDI:	214,73

GPU3156 LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO (UN)

Material	Fonte	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1036540 LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO, UDINE G20	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	399,90	399,90
TOTAL Material:					399,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	25,22	25,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	30,96	31,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					57,41

VALOR SEM ENCARGOS:	438,68
VALOR ENCARGOS:	21,83
VALOR COM ENCARGOS:	467,31
VALOR BDI (18,92%):	86,82
VALOR COM BDI:	643,83

GPU2649 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) (UN)

Material	Fonte	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112141 Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	265,52	265,52



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBÃO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBÃO	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBÃO																						
EMOP	2025/07																						
GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEs	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

TOTAL Material:	265,52
-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	30,96	46,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					46,44

VALOR SEM ENCARGOS:	293,78
VALOR ENCARGOS:	18,18
VALOR COM ENCARGOS:	311,96
VALOR BDI (18,92%):	59,02
VALOR COM BDI:	370,98



CPU2650 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 (M)					
Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1012620	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	1,00000000	39,10	39,10
TOTAL Material:					39,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03600000	25,22	0,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03600000	30,96	1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,01

VALOR SEM ENCARGOS:	40,35
VALOR ENCARGOS:	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	41,11
VALOR BDI (18,92%):	7,77
VALOR COM BDI:	48,88

CPU2651 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 (M)					
Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000667	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,00000000	45,50	45,50
TOTAL Material:					45,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03600000	25,22	0,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03600000	30,96	1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,01

VALOR SEM ENCARGOS:	46,75
VALOR ENCARGOS:	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	47,51
VALOR BDI (18,92%):	8,98
VALOR COM BDI:	56,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FORTE:	VERBA:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE\$	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA




CPU2652 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103162 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,02000000	8,04	8,20
TOTAL Material:					8,20
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	30,96	3,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	23,58	2,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,99
VALOR SEM ENCARGOS:					11,96
VALOR ENCARGOS:					2,24
VALOR COM ENCARGOS:					14,19
VALOR BDI (18.92%):					2,68
VALOR COM BDI:					16,87

CPU2653 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001349 ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	INDISPONÍVEL	M	3,18000000	46,64	147,36
1001450 PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	INDISPONÍVEL	KG	0,06000000	21,90	1,31
00006178 TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, "10 X 2" CM	SINAPI	M2	1,46000000	335,30	489,53
TOTAL Material:					638,22
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31500000	24,61	32,36
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55600000	29,16	45,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					77,73
VALOR SEM ENCARGOS:					686,76
VALOR ENCARGOS:					29,19
VALOR COM ENCARGOS:					715,95
VALOR BDI (18.92%):					135,45
VALOR COM BDI:					851,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPES</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPES	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTES	VERSÃO																					
	EMOP	2025/07																					
	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPES	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

CPU2656 DUTO PARA EXAUSTAO DE ARVENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (KG)

Material	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,02500000	5,97	0,14
07231	CHAPA DE AÇO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS. TAMANHO PADRAO, PREÇO DE REVENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM	EMOP	KG	1,00000000	8,79	8,79
14288	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 15" X 15", TROPICAL OU SIMILAR	EMOP	UN	0,06000000	247,98	14,87
00037394	FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE AÇAO DIRETA) COR VERMELHA	SINAPI	CENTO	0,00350000	35,17	0,12
14289	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, ALETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 400X150MM, TROPICAL OU SIMILAR	EMOP	UN	0,04000000	105,73	4,22
TOTAL Material:						28,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	32,25	3,22
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	30,37	15,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,56	11,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						30,18

VALOR SEM ENCARGOS:	47,11
VALOR ENCARGOS:	11,21
VALOR COM ENCARGOS:	58,32
VALOR BDI (18,92%):	11,03
VALOR COM BDI:	69,35




CPU3157 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6" (M)

Material	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1038512	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 6" 150mm	INDISPONIVEL	M	1,05000000	29,91	31,40
TOTAL Material:						31,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	23,76	9,71
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	27,54	11,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,97

VALOR SEM ENCARGOS:	44,49
VALOR ENCARGOS:	7,88
VALOR COM ENCARGOS:	52,37
VALOR BDI (18,92%):	9,90
VALOR COM BDI:	62,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERSÃO		
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05		
		ORSE	2025/06			
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO			
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO			
		SP Obras	190 SEM DESONERAÇÃO			
		PRÓPRIA	PRÓPRIA			

CPU3158 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4" (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1036510	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 4" 100mm	INDISPONIVEL	M	1,05000000	22,46	23,58
TOTAL Material:						23,58

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	23,76	9,71
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	27,54	11,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,97



VALOR SEM ENCARGOS:	36,67
VALOR ENCARGOS:	7,88
VALOR COM ENCARGOS:	44,55
VALOR BDI (18,92%):	8,42
VALOR COM BDI:	52,97


CPU2658 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113326	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	ORSE	un	1,00000000	54,69	54,69
TOTAL Material:						54,69

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	30,96	12,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	23,56	9,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,80


VALOR SEM ENCARGOS:	68,36
VALOR ENCARGOS:	8,14
VALOR COM ENCARGOS:	76,49
VALOR BDI (18,92%):	14,47
VALOR COM BDI:	90,96

CPU2659 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	SINAPI	UN	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Material:						0,23

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	30,96	1,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	23,56	1,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	FONTE VERSÃO EMOP 2025/07 CONFR CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	IOPE 2025/05 ORSE 2025/06
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SINAPI 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA PRÓPRIA

VALOR SEM ENCARGOS:	1,93
VALOR ENCARGOS:	1,01
VALOR COM ENCARGOS:	2,94
VALOR BDI (18,92%):	0,55
VALOR COM BDI:	3,49



CPU2661 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1036691	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	7.415,00	7.415,00
TOTAL Material:						7.415,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,18600000	23,76	75,69
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,18600000	32,00	101,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						177,64

VALOR SEM ENCARGOS:	7.523,67
VALOR ENCARGOS:	68,97
VALOR COM ENCARGOS:	7.592,64
VALOR BDI (18,92%):	1.436,52
VALOR COM BDI:	9.029,16

PU2988 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1036694	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	3.870,05	3.870,05
TOTAL Material:						3.870,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,36200000	23,76	79,88
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,36200000	33,06	111,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						191,02

VALOR SEM ENCARGOS:	3.988,58
VALOR ENCARGOS:	72,49
VALOR COM ENCARGOS:	4.061,07
VALOR BDI (18,92%):	768,35
VALOR COM BDI:	4.829,42

CPU2663 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

PAULO SERGIO PEREIRA 7 3653748372
 VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA 03777 678325

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porta tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBA</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONPRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURS</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBA	EMOP	2025/07	CONPRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURS	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBA																						
EMOP	2025/07																						
CONPRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURS	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

1006442	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 220V S&P</td>	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	2.899,99	2.899,99
TOTAL Material:						2.899,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,15500000	23,76	122,48
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,15500000	30,46	157,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					279,50	



VALOR SEM ENCARGOS:	3.075,6
VALOR ENCARGOS:	103,98
VALOR COM ENCARGOS:	3.179,49
VALOR BDI (18.92%):	601,55
VALOR COM BDI:	3.781,04

CPU2665 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1060985	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	150,78
TOTAL Material:					150,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03100000	23,76	24,49
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03100000	30,46	31,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					55,89	

VALOR SEM ENCARGOS:	185,87
VALOR ENCARGOS:	20,80
VALOR COM ENCARGOS:	206,67
VALOR BDI (18.92%):	39,10
VALOR COM BDI:	245,77

CPU2611 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1004948	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	167,98
TOTAL Material:					167,98


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54700000	25,22	39,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54700000	30,96	47,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					86,90	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBA:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR. CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEB	2025/05
		ORSE	2025/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR SEM ENCARGOS:	222,15
VALOR ENCARGOS:	32,73
VALOR COM ENCARGOS:	254,88
VALOR BDI (18,92%):	48,22
VALOR COM BDI:	303,10



CPU2672 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.13.000.0423 51	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Tril da Tramontina, Simon, Pial Legrand, ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	9,47	9,47
TOTAL Material:						9,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	25,22	5,04
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	30,96	6,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,23

VALOR SEM ENCARGOS:	16,46
VALOR ENCARGOS:	4,24
VALOR COM ENCARGOS:	20,70
VALOR BDI (18,92%):	3,91
VALOR COM BDI:	24,61

PU2424 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85001	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	SIURB	Un	1,00000000	65,30	65,30
1016202	TARUGO ACO INOX 5/8" (50cm)	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	104,00	104,00
TOTAL Material:						169,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	30,96	7,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,74

VALOR SEM ENCARGOS:	174,01
VALOR ENCARGOS:	3,03
VALOR COM ENCARGOS:	177,04
VALOR BDI (18,92%):	33,49
VALOR COM BDI:	210,53

CPU3159 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Igatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2028	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FORTE	VERBAO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	COMPR. CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

108985	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1,00000000	963,09	963,09
TOTAL Material:						963,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	29,86	11,94
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	23,56	9,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,36



VALOR SEM ENCARGOS:	976,40
VALOR ENCARGOS:	8,05
VALOR COM ENCARGOS:	984,45
VALOR BDI (11,40%):	112,22
VALOR COM BDI:	1.096,67

CPU3160 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108507	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00000000	636,61	636,61
TOTAL Material:					636,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	29,86	8,95
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	23,56	7,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,01


VALOR SEM ENCARGOS:	646,60
VALOR ENCARGOS:	6,02
VALOR COM ENCARGOS:	652,62
VALOR BDI (11,40%):	74,39
VALOR COM BDI:	727,01

CPU3161 CORRENTE GALVANIZADA (M)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104688	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m	m	1,00000000	13,32	13,32
TOTAL Material:					13,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	30,58	9,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,17

VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
----------------------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE: EMOP VERSÃO: 2025/07 GOINFRA CIVIL: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	IOPEs: 2025/05
	PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	ORSE: 2025/06
	PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
			SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras: 198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA: PRÓPRIA	

VALOR ENCARGOS:	3,58
VALOR COM ENCARGOS:	22,49
VALOR BDI (18,92%):	4,25
VALOR COM BDI:	26,74



CPU2673 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO (UN)						
Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104876	Letras aço inox 20 x 20cm	ORSE	un	1,00000000	69,72	69,72
TOTAL Material:						69,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	30,58	7,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,64

VALOR SEM ENCARGOS:	74,38
VALOR ENCARGOS:	2,98
VALOR COM ENCARGOS:	77,38
VALOR BDI (18,92%):	14,63
VALOR COM BDI:	91,99

CPU2675 LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS (m²)						
Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,14000000	17,85	2,49
00000013	ESTOPA	SINAPI	KG	0,05000000	10,57	0,52
TOTAL Material:						3,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	23,56	9,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,42

VALOR SEM ENCARGOS:	9,14
VALOR ENCARGOS:	3,29
VALOR COM ENCARGOS:	12,43
VALOR BDI (18,92%):	2,36
VALOR COM BDI:	14,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03 01-PM/MSMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERSÃO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SEINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,62	3,62
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:					8,31

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,28	16,28
TOTAL Mão de Obra:					16,28

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:					0,18




VALOR SEM ENCARGOS:	16,95
VALOR ENCARGOS (115,10%):	8,82
VALOR COM ENCARGOS:	24,77
VALOR BDI (18,92%):	4,69
VALOR COM BDI:	29,46

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,62	3,62
00043483 EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:					8,09

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,28	16,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO	
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFERIA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05	
		ORSE	2025/06		
		SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO		
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		

TOTAL Mão de Obra:	16,28
--------------------	-------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
TOTAL Serviço:					0,24	

VALOR SEM ENCARGOS:	15,76
VALOR ENCARGOS (116,10%):	8,85
VALOR COM ENCARGOS:	24,61
VALOR BDI (18,92%):	4,65
VALOR COM BDI:	29,26



88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,62	3,62
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:					7,12	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,28	16,28
TOTAL Mão de Obra:					16,28	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:					0,18	

VALOR SEM ENCARGOS:	14,76
VALOR ENCARGOS (116,10%):	8,82
VALOR COM ENCARGOS:	23,58
VALOR BDI (18,92%):	4,46
VALOR COM BDI:	28,04

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,62	3,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBA:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEB	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,39	1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:						8,26

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,37
TOTAL Mão de Obra:					15,37

Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17
TOTAL Serviço:					0,17



VALOR SEM ENCARGOS:	15,44
VALOR ENCARGOS (115,10%):	8,32
VALOR COM ENCARGOS:	23,76
VALOR BDI (18,92%):	4,49
VALOR COM BDI:	28,26


100669 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	5,91
00039026	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	0,06
TOTAL Material:					6,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	1,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	0,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,78

VALOR SEM ENCARGOS:	8,66
VALOR ENCARGOS (115,10%):	1,05
VALOR COM ENCARGOS:	9,71
VALOR BDI (18,92%):	1,83
VALOR COM BDI:	11,54

101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X19X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA:	27/02/2026	L.S. Hora:	115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI:	18,92%	L.S. Mês:	71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBAO		
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP:	2025/07		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONTRATAÇÃO CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE:	2025/05		
			ORSE:	2025/06		
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO			
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO			
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO			
		SP Obras:	198 SEM DESONERAÇÃO			
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA			

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	73,49000000	0,44	32,33
TOTAL Material:						32,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,93900000	30,58	59,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97000000	23,56	22,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						82,14

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02800000	511,33	14,31
TOTAL Serviço:						14,31

VALOR SEM ENCARGOS:	96,17
VALOR ENCARGOS (115,10%):	32,61
VALOR COM ENCARGOS:	128,78
VALOR BDI (18,92%):	24,36
VALOR COM BDI:	153,14



87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,62000000	1,03	3,72
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,10000000	4,82	5,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,02

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	SINAPI	KG	1,981,23000000	2,85	5.646,50
TOTAL Material:						5.646,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,72000000	29,43	138,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						138,90

VALOR SEM ENCARGOS:	5.738,02
VALOR ENCARGOS (115,10%):	56,40
VALOR COM ENCARGOS:	5.794,42
VALOR BDI (18,92%):	1.096,30
VALOR COM BDI:	6.890,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajuelo, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.900001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2028	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2028.02.03.01-PMI/SMS	FORTE:	VERBA:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	DOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPES	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	93,07	107,96
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	0,93	108,25
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,54	141,42
TOTAL Material:					357,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	23,56	264,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					264,57



VALOR SEM ENCARGOS:	629,89
VALOR ENCARGOS (116.10%):	92,31
VALOR COM ENCARGOS:	622,20
VALOR BDI (18.92%):	117,72
VALOR COM BDI:	739,92


87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)


Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	0,38	1,31
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	1,87	1,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,27

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	93,07	107,96
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	0,93	161,91
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,54	105,76
TOTAL Material:					375,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	29,43	132,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					132,43

VALOR SEM ENCARGOS:	457,56
VALOR ENCARGOS (116.10%):	53,77
VALOR COM ENCARGOS:	511,33
VALOR BDI (18.92%):	96,74
VALOR COM BDI:	608,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBÃO	
	PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07	
	PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	GONFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05	
		ORSE	2026/06		
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO		
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		



87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,80000000	1,59	4,45
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,85000000	5,31	4,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,96

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	93,07	109,82
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	0,93	146,41
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	0,54	95,64
TOTAL Material:					351,87	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,65000000	29,43	107,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	23,56	18,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					126,02	

VALOR SEM ENCARGOS:	436,74
VALOR ENCARGOS (115,10%):	50,11
VALOR COM ENCARGOS:	486,85
VALOR BDI (18,92%):	92,11
VALOR COM BDI:	578,96

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	94,28	88,62
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	0,54	228,22
TOTAL Material:					316,84	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	23,56	259,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					259,63	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Igatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/MS	FONTE: EMOP VERBA: 2025/07
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU	SINFRA CIVIL: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	IOPEs: 2025/05
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	ORSE: 2025/06
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras: 188 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA: PRÓPRIA	



VALOR SEM ENCARGOS:	485,88
VALOR ENCARGOS (115.10%):	90,69
VALOR COM ENCARGOS:	576,47
VALOR BDI (18.92%):	109,06
VALOR COM BDI:	685,53

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	0,38	1,25
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	1,07	1,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,13

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	94,28	89,56
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	0,54	230,30
TOTAL Material:					319,86	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	29,43	127,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					127,13	

VALOR SEM ENCARGOS:	398,66
VALOR ENCARGOS (115.10%):	61,62
VALOR COM ENCARGOS:	460,12
VALOR BDI (18.92%):	85,16
VALOR COM BDI:	536,28

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	0,38	1,09
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	1,07	1,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,71

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA.	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE.	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE.	DE ACORDO COM O EDITAL	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO.	12 (doze) meses	IOPES	2025/05
DATA.	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	6,24	121,30
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	93,07	100,51
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	0,54	262,44
TOTAL Material:						484,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	29,43	110,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					110,36	

VALOR SEM ENCARGOS:	552,51
VALOR ENCARGOS (115,10%):	44,81
VALOR COM ENCARGOS:	597,32
VALOR BDI (18,92%):	113,01
VALOR COM BDI:	710,33



88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	93,07	99,58
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,98000000	0,54	260,79
TOTAL Material:						360,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	23,56	201,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					201,90	

VALOR SEM ENCARGOS:	491,83
VALOR ENCARGOS (115,10%):	70,44
VALOR COM ENCARGOS:	562,27
VALOR BDI (18,92%):	106,36
VALOR COM BDI:	668,65

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,62000000	0,38	0,99
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	1,87	1,49
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,48	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE:	VERBA:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	DOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEB	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	93,07	99,58
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	0,54	261,19
TOTAL Material:						360,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	29,43	100,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					100,65	



VALOR SEM ENCARGOS:	423,1
VALOR ENCARGOS (116,10%):	40,87
VALOR COM ENCARGOS:	483,90
VALOR BDI (18,92%):	87,76
VALOR COM BDI:	561,66

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,58000000	0,38	1,35
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	1,87	2,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,36	


Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	94,28	96,16
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	0,54	185,50
TOTAL Material:					281,66	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	29,43	136,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					136,55	

VALOR SEM ENCARGOS:	386,12
VALOR ENCARGOS (116,10%):	55,48
VALOR COM ENCARGOS:	421,67
VALOR BDI (18,92%):	79,76
VALOR COM BDI:	501,33

100490 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026		L.S. Hora: 115,10%		
			BDI: 18,92%		L.S. Mês: 71,84%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FORTE	VERBA			
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07			
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE	2025/05			
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06				
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO				
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO				
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO				
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO				
		PRÓPRIA	PRÓPRIA				

89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,76000000	1,59	2,79
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,54000000	5,31	2,86
TOTAL Equipamento Custo Horário:						5,65

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	93,07	107,96
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	390,16000000	0,54	210,68
TOTAL Material:						318,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30000000	29,43	67,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71000000	23,56	16,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						84,40


VALOR SEM ENCARGOS:	375,38
VALOR ENCARGOS (116,10%):	33,31
VALOR COM ENCARGOS:	408,69
VALOR BDI (18,92%):	77,32
VALOR COM BDI:	486,01




88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,62	3,62
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:						8,31

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,87	21,87
TOTAL Mão de Obra:						21,87

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
TOTAL Serviço:						0,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2028 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mes: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>DOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBA	EMOP	2025/07	DOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FORTE	VERBA																					
	EMOP	2025/07																					
	DOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPE	2025/05																					
	ORSE	2025/06																					
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



VALOR SEM ENCARGOS:	18,88
VALOR ENCARGOS (115.10%):	11,85
VALOR COM ENCARGOS:	30,43
VALOR BDI (18.92%):	5,76
VALOR COM BDI:	36,18

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	5,87	5,87
TOTAL Material:					5,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	24,77	0,80
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04880000	30,43	1,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,28

VALOR SEM ENCARGOS:	7,08
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,87
VALOR COM ENCARGOS:	7,95
VALOR BDI (18.92%):	1,50
VALOR COM BDI:	9,45

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,67	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	0,16	0,45
TOTAL Material:					0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	24,77	0,42
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	30,43	3,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,63

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4.2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,93	8,93
TOTAL Serviço:					8,93

VALOR SEM ENCARGOS:	10,87
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,63
VALOR COM ENCARGOS:	13,30