


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 908000124-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/07	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO																						
	EMOP	2025/07																						
	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEs	2025/05																							
ORSE	2025/06																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																							
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																							
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																							
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																							
DATA	27 de fevereiro de 2026																							

VALOR BDI (18,92%):	2,51
VALOR COM BDI:	15,81

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,62	3,62
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:					7,12

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,43	16,43
TOTAL Mão de Obra:					16,43

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
TOTAL Serviço:					0,24

VALOR SEM ENCARGOS:	14,88
VALOR ENCARGOS (115,10%):	8,93
VALOR COM ENCARGOS:	23,79
VALOR BDI (18,92%):	4,50
VALOR COM BDI:	28,29



100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16 000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,98652010	79,52	78,44
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07316000	247,90	18,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:					96,57

Materiais	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	31,94	287,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9060001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBA</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBA	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	T303 2026/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBA																						
EMOP	2025/07																						
GOINFRA CIVIL	T303 2026/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPE	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

TOTAL Material:	287,46
-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91490910	25,22	23,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,11709090	30,96	127,46

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	150,53
VALOR SEM ENCARGOS:	458,82
VALOR ENCARGOS (115,10%):	75,7
VALOR COM ENCARGOS:	534,56
VALOR BDI (18,92%):	101,13
VALOR COM BDI:	635,69



88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	3,62	3,62
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	1,43	1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:					8,34

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,00000000	16,28	16,28
TOTAL Mão de Obra:					16,28

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Serviço:					0,60


VALOR SEM ENCARGOS:	16,18
VALOR ENCARGOS (115,10%):	9,04
VALOR COM ENCARGOS:	25,22
VALOR BDI (18,92%):	4,77
VALOR COM BDI:	29,99

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	3,62	3,62

PAULO SERGIO PEREIRA: 3653746372
 VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 03777 878325

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
			BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,13	1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:						7,66

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,28
TOTAL Mão de Obra:					16,28

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29
TOTAL Serviço:					0,29


VALOR SEM ENCARGOS:	16,36
VALOR ENCARGOS (115.10%):	8,88
VALOR COM ENCARGOS:	24,23
VALOR BDI (18.92%):	4,58
VALOR COM BDI:	28,81




98251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,62	3,62
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:						8,31

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,28
TOTAL Mão de Obra:					16,28

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18
TOTAL Serviço:					0,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMISMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERSÃO	
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPESE	2025/05	
			ORSE	2025/06	
		SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO		
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		



VALOR SEM ENCARGOS:	15,98
VALOR ENCARGOS (115,10%):	8,82
VALOR COM ENCARGOS:	24,77
VALOR BDI (18,92%):	4,68
VALOR COM BDI:	29,45

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,62	3,62
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:					8,31

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,81	21,81
TOTAL Mão de Obra:					21,81

Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
TOTAL Serviço:					0,32

VALOR SEM ENCARGOS:	18,68
VALOR ENCARGOS (115,10%):	11,86
VALOR COM ENCARGOS:	30,44
VALOR BDI (18,92%):	5,76
VALOR COM BDI:	36,19

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	10,25	2,05
00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	9,34	1,56
TOTAL Material:					3,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	29,16	16,09
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	30,58	41,64

PAULO SERGIO PEREIRA: 3653748372
 VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 678325



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026 02 03 01-PMI/SMS	FONTE	VERBAO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONTRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	23,56	22,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						80,27

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	562,27	12,53
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	274,99	274,99
TOTAL Serviço:					287,52	

VALOR SEM ENCARGOS:	297,42
VALOR ENCARGOS (115,10%):	73,98
VALOR COM ENCARGOS:	371,40
VALOR BDI (18,92%):	70,26
VALOR COM BDI:	441,66



90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACIÇA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *80* CM A *120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	162,72	162,72
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	13,52	0,14
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	10,26	0,24
TOTAL Material:					163,10	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	29,16	79,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35700000	23,56	31,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					111,89	

VALOR SEM ENCARGOS:	232,91
VALOR ENCARGOS (115,10%):	42,08
VALOR COM ENCARGOS:	274,99
VALOR BDI (18,92%):	52,02
VALOR COM BDI:	327,01


88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.		DATA: 27/02/2026		L.S. Hora: 115,10%	
	MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS		BDI: 18,92%		L.S. Mês: 71,84%	
	PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU		FONTE: EMOP		VERBA: 2025/07	
	PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM O EDITAL		CONFERA CIVIL: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		IOPEs: 2025/05	
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses		ORSE: 2025/06		SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA: 27 de fevereiro de 2026		SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO		SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
			SP Obras: 198 SEM DESONERAÇÃO		PRÓPRIA: PRÓPRIA	

88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
-------	---	--------	---	------------	------	------



TOTAL Serviço:		0,38
VALOR SEM ENCARGOS:		0,38
VALOR ENCARGOS:		0,00
VALOR COM ENCARGOS:		0,38
VALOR BDI (18.92%):		0,07
VALOR COM BDI:		0,45

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)


Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15

TOTAL Serviço:		1,87
VALOR SEM ENCARGOS:		1,87
VALOR ENCARGOS:		0,00
VALOR COM ENCARGOS:		1,87
VALOR BDI (18.92%):		0,36
VALOR COM BDI:		2,22

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	4.990,00	0,31

TOTAL Equipamento:		0,31
VALOR SEM ENCARGOS:		0,31
VALOR ENCARGOS:		0,00
VALOR COM ENCARGOS:		0,31
VALOR BDI (18.92%):		0,06
VALOR COM BDI:		0,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026 BDI: 18,92%	L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE:	VERBAO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP:	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	DOINFRA CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs:	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE:	2025/06
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras:	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA	

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	4.990,00	0,07
TOTAL Equipamento:						0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						0,07
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						0,07
VALOR BDI (18,92%):						0,01
VALOR COM BDI:						0,08



88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	4.990,00	0,34
TOTAL Equipamento:						0,34
VALOR SEM ENCARGOS:						0,34
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						0,34
VALOR BDI (18,92%):						0,06
VALOR COM BDI:						0,40

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,92	1,15
TOTAL Especiais:						1,15
VALOR SEM ENCARGOS:						1,15
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						1,15
VALOR BDI (18,92%):						0,21
VALOR COM BDI:						1,36

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,29	1,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE:	VERSÃO:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONFR. CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEB	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SNURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
-------	---	--------	---	------------	------	------

TOTAL Serviço:	1,59
VALOR SEM ENCARGOS:	1,59
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,59
VALOR BDI (18,92%):	0,30
VALOR COM BDI:	1,59



89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,29
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,30
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,42
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	2,30

TOTAL Serviço:	5,31
VALOR SEM ENCARGOS:	5,31
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5,31
VALOR BDI (18,92%):	1,00
VALOR COM BDI:	6,31

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	20.296,30

TOTAL Equipamento:	1,29
VALOR SEM ENCARGOS:	1,29
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,29
VALOR BDI (18,92%):	0,24
VALOR COM BDI:	1,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																									
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																					
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																					
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>025 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	EMOP	2025/07	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPE	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA		
	FORTE	VERSÃO																							
	EMOP	2025/07																							
	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																							
IOPE	2025/05																								
ORSE	2025/06																								
SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO																								
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																								
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																								
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA																								
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																								
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																								
DATA:	27 de fevereiro de 2026																								

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	20.298,30	0,30
TOTAL Equipamento:					0,30

VALOR SEM ENCARGOS:	0,30
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,30
VALOR BDI (18,92%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,35



89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	20.298,30	1,42
TOTAL Equipamento:					1,42

VALOR SEM ENCARGOS:	1,42
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,42
VALOR BDI (18,92%):	0,26
VALOR COM BDI:	1,68

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	0,92	2,30
TOTAL Especiais:					2,30

VALOR SEM ENCARGOS:	2,30
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,30
VALOR BDI (18,92%):	0,43
VALOR COM BDI:	2,73

91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	8,38	10,41




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo desta edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2025	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2028.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERSÃO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONTRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2025	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	2,81	0,02
TOTAL Material:						10,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	25,22	1,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	30,96	2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,26	
VALOR SEM ENCARGOS:					13,00	
VALOR ENCARGOS (115,10%):					1,66	
VALOR COM ENCARGOS:					14,69	
VALOR BDI (18,92%):					2,77	
VALOR COM BDI:					17,46	



99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	69,16	1,23
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	141,21	1,22
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,45	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	6,00	0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	8,53	1,00
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	10,46	0,13
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	2,98	0,41
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	15,25	6,73
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	0,44	58,00
TOTAL Material:					66,30	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	30,58	155,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	23,56	94,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					250,08	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBAO:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPSE	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	463,90	53,62
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	421,57	6,23
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	385,12	28,65
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	2.937,46	104,71
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	6,99	5,66
TOTAL Serviço:						198,87

VALOR SEM ENCARGOS:	386,67
VALOR ENCARGOS (115,10%):	132,13
VALOR COM ENCARGOS:	617,70
VALOR BDI (18,92%):	97,94
VALOR COM BDI:	615,64



5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	34,46	34,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					34,46

Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	29,18	29,18
91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,55	4,55
91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,28	11,28
TOTAL Serviço:					45,01


VALOR SEM ENCARGOS:	64,83
VALOR ENCARGOS (115,10%):	14,84
VALOR COM ENCARGOS:	79,47
VALOR BDI (18,92%):	15,03
VALOR COM BDI:	94,60

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
---	-------	-------	--------------	----------------	-------

PAULO SERGIO PEREIRA: 3653748372
 VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 03777676325

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Igatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2028.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBAO:
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP:	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SEMIFRA CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2028	IOPEs:	2025/05
			ORSE:	2025/06
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SF Obras:	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA	

88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	34,46		34,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							34,46

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	29,18	29,18
91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,55	4,55
91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,28	11,28
5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	51,77	51,77
53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	148,57	148,57
TOTAL Serviço:					245,35




VALOR SEM ENCARGOS:	266,17
VALOR ENCARGOS (115,10%):	14,64
VALOR COM ENCARGOS:	279,81
VALOR BDI (18,92%):	52,94
VALOR COM BDI:	332,

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	713.097,82	24,45
00037736 TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	85.950,00	4,73
TOTAL Equipamento:					29,18

VALOR SEM ENCARGOS:	29,18
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	29,18
VALOR BDI (18,92%):	5,52
VALOR COM BDI:	34,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMISMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFERIA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	713.097,82	4,06
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	85.950,00	0,49
TOTAL Equipamento:						4,55



VALOR SEM ENCARGOS:	4,66
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (18,92%):	0,88
VALOR COM BDI:	5,41

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)


Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	713.097,82	10,05
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	85.950,00	1,23
TOTAL Equipamento:						11,28

VALOR SEM ENCARGOS:	11,28
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	11,28
VALOR BDI (18,92%):	2,13
VALOR COM BDI:	13,41

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	713.097,82	45,85
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	85.950,00	5,92
TOTAL Equipamento:						51,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mes: 71,64%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERSÃO:
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFERA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEB	2025/06
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	



VALOR SEM ENCARGOS:	51,77
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	51,77
VALOR BDI (18,92%):	9,79
VALOR COM BDI:	61,56

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	32,16000000	4,62	148,57
TOTAL Material:					148,57

VALOR SEM ENCARGOS:	148,57
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	148,57
VALOR BDI (18,92%):	28,10
VALOR COM BDI:	176,67


88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	3,62	3,62
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:					8,09

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	1,00000000	20,77	20,77
TOTAL Mão de Obra:					20,77

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,30	0,30
TOTAL Serviço:					0,30

VALOR SEM ENCARGOS:	17,88
VALOR ENCARGOS (115,10%):	11,28
VALOR COM ENCARGOS:	29,16
VALOR BDI (18,92%):	5,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. MBS: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE VERSÃO EMOP 2025/07 CONTRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	IOPEs 2025/05 ORSE 2025/06
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SINAPI 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO
			SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA PRÓPRIA

VALOR COM BDI:	34,67
----------------	-------

86262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,62	3,62
00043483 EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:					8,09

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,81	21,81
TOTAL Mão de Obra:					21,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
TOTAL Serviço:					0,25



VALOR SEM ENCARGOS:	18,33
VALOR ENCARGOS (115,10%):	11,82
VALOR COM ENCARGOS:	30,15
VALOR BDI (18,92%):	5,70
VALOR COM BDI:	35,85

87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	30,58	5,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	23,56	1,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,62

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	576,47	2,13
TOTAL Serviço:					2,13

VALOR SEM ENCARGOS:	5,88
VALOR ENCARGOS (115,10%):	2,87
VALOR COM ENCARGOS:	8,75



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBA
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR BDI (18.92%):	1,66
VALOR COM BDI:	10,40

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	35,59	35,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					35,59

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Serviço:					1,09


VALOR SEM ENCARGOS:	21,44
VALOR ENCARGOS (116.10%):	15,24
VALOR COM ENCARGOS:	36,68
VALOR BDI (18.92%):	6,93
VALOR COM BDI:	43,61


91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	35,59	35,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					35,59

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,90	4,90
TOTAL Serviço:					7,06

VALOR SEM ENCARGOS:	27,41
VALOR ENCARGOS (116.10%):	15,24
VALOR COM ENCARGOS:	42,65
VALOR BDI (18.92%):	8,06
VALOR COM BDI:	60,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERBAO	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FUNTE	VERBAO																					
	EMOP	2025/07																					
	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPEB	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	16.149,52	0,86

TOTAL Equipamento: 0,86

VALOR SEM ENCARGOS: 0,86

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,86

VALOR BDI (18,92%): 0,16

VALOR COM BDI: 1,02

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	16.149,52	0,23

TOTAL Equipamento: 0,23

VALOR SEM ENCARGOS: 0,23

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,23

VALOR BDI (18,92%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,27

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	16.149,52	1,07

TOTAL Equipamento: 1,07

VALOR SEM ENCARGOS: 1,07

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1,07

VALOR BDI (18,92%): 0,20

VALOR COM BDI: 1,27

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>MESMO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>188 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FORTE	MESMO	EMOP	2025/07	CONFR CIVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FORTE	MESMO																						
EMOP	2025/07																						
CONFR CIVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	L	1,03000000	4,76	4,90
TOTAL Material.					4,90



VALOR SEM ENCARGOS:	4,90
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,90
VALOR BDI (18,92%):	0,00
VALOR COM BDI:	5,82

95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 (CHI)


Serviço	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIACÃO. AF_09/2016	H	1,00000000	0,69	0,69
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço.					0,87

VALOR SEM ENCARGOS:	0,87
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,87
VALOR BDI (18,92%):	0,16
VALOR COM BDI:	1,03

95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 (CHP)

Serviço	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIACÃO. AF_09/2016	H	1,00000000	0,69	0,69
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	H	1,00000000	0,18	0,18
95262	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H	1,00000000	0,86	0,86
95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	1,00000000	3,71	3,71
TOTAL Serviço.					5,44

VALOR SEM ENCARGOS:	5,44
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5,44
VALOR BDI (18,92%):	1,02
VALOR COM BDI:	6,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11978.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mes: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE: VERBAO EMOP: 2025/07 GOINFRA CIVIL: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	IOPE: 2025/05 ORSE: 2025/06
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras: 196 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA: PRÓPRIA

95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00005330	13.032,95	0,69
TOTAL Equipamento:						0,69

VALOR SEM ENCARGOS:	0,69
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,69
VALOR BDI (18,92%):	0,13
VALOR COM BDI:	0,82



95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00001430	13.032,95	0,18
TOTAL Equipamento:						0,18

VALOR SEM ENCARGOS:	0,18
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,18
VALOR BDI (18,92%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,21

95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00006670	13.032,95	0,86
TOTAL Equipamento:						0,86

VALOR SEM ENCARGOS:	0,86
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,86
VALOR BDI (18,92%):	0,16
VALOR COM BDI:	1,02

95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 (H)

PAULO SERGIO PEREIRA: 3653748372
 VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 03777678325

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERSÃO:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,78000000	4,76	3,71
TOTAL Material:					3,71



VALOR SEM ENCARGOS:	3,71
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,71
VALOR BDI (18,92%):	0,70
VALOR COM BDI:	4,41

97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95285 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,04200000	0,87	0,03
95284 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,02500000	5,44	0,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	30,56	1,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	23,56	2,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,46

VALOR SEM ENCARGOS:	2,35
VALOR ENCARGOS (115,10%):	1,27
VALOR COM ENCARGOS:	3,62
VALOR BDI (18,92%):	0,68
VALOR COM BDI:	4,30


103801 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,79550000	0,54	0,42
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,43910000	1,35	0,59
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84220000	30,56	56,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,68440000	23,56	86,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					143,13


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

PAULO SERGIO PEREIRA 3653746372
VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA 03777878325

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA.	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%		
			BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%		
	MODALIDADE.	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03 01-PMI/SMS	FONTE	VERBÃO		
	PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07		
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE	2025/05		
	DATA.	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06		
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO			
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO			
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO			
		PRÓPRIA	PRÓPRIA			

94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,10300000	385,12	424,78
					TOTAL Serviço:	424,78

VALOR SEM ENCARGOS:	481,44
VALOR ENCARGOS (116,10%):	87,48
VALOR COM ENCARGOS:	568,92
VALOR BDI (18,92%):	107,63
VALOR COM BDI:	676,55



94975	CONCRETO FCK = 18MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)					
-------	--	--	--	--	--	--

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,81870000	93,07	76,19
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	277,84150000	0,54	150,03
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58940000	82,82	48,81
					TOTAL Material:	275,03


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20670000	23,56	146,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	146,22

VALOR SEM ENCARGOS:	370,24
VALOR ENCARGOS (116,10%):	61,01
VALOR COM ENCARGOS:	421,25
VALOR BDI (18,92%):	79,70
VALOR COM BDI:	500,95

94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)					
-------	--	--	--	--	--	--

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	1,59	0,98
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	5,31	3,48
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	4,46

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	93,07	70,81
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	0,54	175,58
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	82,82	48,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FOINFR CIVIL	VERBAO		
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	T303 2025/04	SEM DESONERAÇÃO		
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05		
		ORSE	2025/05			
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO			
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO			
		SP Obras	184 SEM DESONERAÇÃO			
		PRÓPRIA	PRÓPRIA			

TOTAL Material:	295,35
-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,27680000	29,43	37,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,02670000	23,56	47,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				85,31



VALOR SEM ENCARGOS:	363,20
VALOR ENCARGOS (116,10%):	31,92
VALOR COM ENCARGOS:	385,
VALOR BDI (18,92%):	72,88
VALOR COM BDI:	457,98

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento/Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,60670000	1,59	0,96
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,64340000	5,31	3,41
TOTAL Equipamento Custo Horário:				4,37

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,72750000	93,07	67,70
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,94330000	0,54	197,
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,59720000	82,82	49,46
TOTAL Material:				314,22


Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25010000	29,43	36,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,97920000	23,56	46,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				83,41

VALOR SEM ENCARGOS:	370,80
VALOR ENCARGOS (116,10%):	31,20
VALOR COM ENCARGOS:	402,00
VALOR BDI (18,92%):	76,05
VALOR COM BDI:	478,05

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento/Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 908001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
			BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	168 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	1,59	0,95
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	5,31	3,38
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,33

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	93,07	66,25
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	0,54	211,22
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	82,82	49,08
TOTAL Material:						326,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	29,43	36,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	23,56	46,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						82,74



VALOR SEM ENCARGOS:	382,66
VALOR ENCARGOS (116,10%):	30,96
VALOR COM ENCARGOS:	413,62
VALOR BDI (18,92%):	78,25
VALOR COM BDI:	491,87

4974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	93,07	79,46
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	0,54	118,22
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	82,82	49,45
TOTAL Material:						247,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	23,56	148,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						148,09

VALOR SEM ENCARGOS:	343,55
VALOR ENCARGOS (116,10%):	61,67
VALOR COM ENCARGOS:	395,22
VALOR BDI (18,92%):	74,77
VALOR COM BDI:	469,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE:	VERBA:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	ENOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	DOMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEB	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE 10" A 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	6,75	6,75
TOTAL Material:						6,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	25,22	4,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	30,96	5,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,45



VALOR SEM ENCARGOS:	13,26
VALOR ENCARGOS (116,10%):	3,94
VALOR COM ENCARGOS:	17,20
VALOR BDI (18,92%):	3,26
VALOR COM BDI:	20,46

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	45,50	47,77
TOTAL Material:						47,77


Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	25,22	0,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	30,96	1,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,85

VALOR SEM ENCARGOS:	48,92
VALOR ENCARGOS (116,10%):	0,70
VALOR COM ENCARGOS:	49,62
VALOR BDI (18,92%):	9,38
VALOR COM BDI:	59,00

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	5,67	6,29
TOTAL Material:						6,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	24,77	0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	30,43	0,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92% L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE: EMOP VERBA: 2025/07
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE: GOINFRA CIVIL VERBA: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	IOPE: 2025/05 ORSE: 2025/06
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras: 198 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA: PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,29
VALOR SEM ENCARGOS:	6,47
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,11
VALOR COM ENCARGOS:	6,58
VALOR BDI (18,92%):	1,24
VALOR COM BDI:	7,82



804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055 AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	4,91	5,45
TOTAL Material:					5,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00080000	24,77	0,01
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00480000	30,43	0,14

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,15
VALOR SEM ENCARGOS:	5,54
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,06
VALOR COM ENCARGOS:	5,60
VALOR BDI (18,92%):	1,05
VALOR COM BDI:	6,65

805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055 AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	4,91	5,45
TOTAL Material:					5,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	30,43	0,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,07
VALOR SEM ENCARGOS:	5,49
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,03
VALOR COM ENCARGOS:	5,52
VALOR BDI (18,92%):	1,04
VALOR COM BDI:	6,56

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032 AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	5,98	6,39


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRAS:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2028	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE:	VERBA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP:	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	COMPRO CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs:	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE:	2025/06
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras:	196 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA

TOTAL Material:	6,39
------------------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	24,77	0,12
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	30,43	0,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,06



VALOR SEM ENCARGOS:	7,04
VALOR ENCARGOS (116,10%):	0,41
VALOR COM ENCARGOS:	7,45
VALOR BDI (18,92%):	1,40
VALOR COM BDI:	8,85

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033 AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	6,01	6,67
TOTAL Material:					6,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	24,77	0,06
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	30,43	0,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,55


VALOR SEM ENCARGOS:	7,01
VALOR ENCARGOS (116,10%):	0,21
VALOR COM ENCARGOS:	7,22
VALOR BDI (18,92%):	1,36
VALOR COM BDI:	8,58

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059 AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	5,36	5,73
TOTAL Material:					5,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	24,77	0,37
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	30,43	2,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,20

VALOR SEM ENCARGOS:	7,70
VALOR ENCARGOS (116,10%):	1,23
VALOR COM ENCARGOS:	8,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Igatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE: VERGÃO EMOP 2025/07 CONFERA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU	IOPES 2025/05 ORSE 2025/06
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SINAPI 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA PRÓPRIA

VALOR BDI (18,92%):	1,68
VALOR COM BDI:	10,61

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
MATERIAL	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	5,36	5,73
TOTAL Material:						5,73

Mão de Obra com Encargos Complementares						
MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	24,77	0,23
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	30,43	1,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,99



VALOR SEM ENCARGOS:	6,95
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,77
VALOR COM ENCARGOS:	7,72
VALOR BDI (18,92%):	1,46
VALOR COM BDI:	9,18


95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	16,28	0,18
TOTAL Mão de Obra:						0,18

VALOR SEM ENCARGOS:	0,08
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,10
VALOR COM ENCARGOS:	0,18
VALOR BDI (18,92%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,21

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01478000	16,28	0,24
TOTAL Mão de Obra:						0,24

VALOR SEM ENCARGOS:	0,11
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,13
VALOR COM ENCARGOS:	0,24
VALOR BDI (18,92%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTES:	VERBA:
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONTRATAÇÃO CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEB	2025/05
		ORSE	2025/08	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	16,28
TOTAL Mão de Obra					0,18
VALOR SEM ENCARGOS:					0,08
VALOR ENCARGOS (115.10%):					0,10
VALOR COM ENCARGOS:					0,18
VALOR BDI (18.92%):					0,1
VALOR COM BDI:					0,21



95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	15,37
TOTAL Mão de Obra					0,17
VALOR SEM ENCARGOS:					0,08
VALOR ENCARGOS (115.10%):					0,09
VALOR COM ENCARGOS:					0,17
VALOR BDI (18.92%):					0,03
VALOR COM BDI:					0,20

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	21,87
TOTAL Mão de Obra					0,25
VALOR SEM ENCARGOS:					0,11
VALOR ENCARGOS (115.10%):					0,14
VALOR COM ENCARGOS:					0,25
VALOR BDI (18.92%):					0,04
VALOR COM BDI:					0,29

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01478000	16,43
TOTAL Mão de Obra					0,24
VALOR SEM ENCARGOS:					0,11
VALOR ENCARGOS (115.10%):					0,13
VALOR COM ENCARGOS:					0,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueliro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBA	
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP:	2025/07	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMFRA CIVIL:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE:	2025/05	
		ORSE:	2025/06		
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO		
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO		
		SP Obras:	198 SEM DESONERAÇÃO		
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA		

VALOR BDI (18,92%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,28

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	16,28	0,60
TOTAL Mão de Obra:					0,60	

VALOR SEM ENCARGOS:	0,28
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,32
VALOR COM ENCARGOS:	0,60
VALOR BDI (18,92%):	0,11
VALOR COM BDI:	0,71



95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	16,28	0,29
TOTAL Mão de Obra:					0,29	

VALOR SEM ENCARGOS:	0,13
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,16
VALOR COM ENCARGOS:	0,29
VALOR BDI (18,92%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,34

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	16,28	0,18
TOTAL Mão de Obra:					0,18	


VALOR SEM ENCARGOS:	0,08
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,10
VALOR COM ENCARGOS:	0,18
VALOR BDI (18,92%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,21

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01478000	21,81	0,32
TOTAL Mão de Obra:					0,32	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">PERÍODO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COOPRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>196 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	PERÍODO	EMOP	2025/07	COOPRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	PERÍODO																						
EMOP	2025/07																						
COOPRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,18
VALOR COM ENCARGOS:	0,32
VALOR BDI (18,92%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,38

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	0,01476000	20,77	0,30
TOTAL Mão de Obra:					0,30

VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,16
VALOR COM ENCARGOS:	0,30
VALOR BDI (18,92%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,36

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	0,01154000	21,81	0,25
TOTAL Mão de Obra:					0,25

VALOR SEM ENCARGOS:	0,11
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,14
VALOR COM ENCARGOS:	0,25
VALOR BDI (18,92%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,29

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,03732000	21,81	0,81
TOTAL Mão de Obra:					0,81

VALOR SEM ENCARGOS:	0,37
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,44
VALOR COM ENCARGOS:	0,81
VALOR BDI (18,92%):	0,16
VALOR COM BDI:	0,96

95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
			BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERBAO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	GONFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE	2025/05
	DATA	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03087000	32,93	1,01
TOTAL Mão de Obra:						1,01
VALOR SEM ENCARGOS:						0,47
VALOR ENCARGOS (116,10%):						0,54
VALOR COM ENCARGOS:						1,01
VALOR BDI (18,92%):						0,19
VALOR COM BDI:						1,20




95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	21,81	0,39
TOTAL Mão de Obra:						0,39
VALOR SEM ENCARGOS:						0,18
VALOR ENCARGOS (116,10%):						0,21
VALOR COM ENCARGOS:						0,39
VALOR BDI (18,92%):						0,07
VALOR COM BDI:						0,46

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	25,61	0,54
TOTAL Mão de Obra:						0,54
VALOR SEM ENCARGOS:						0,25
VALOR ENCARGOS (116,10%):						0,29
VALOR COM ENCARGOS:						0,54
VALOR BDI (18,92%):						0,10
VALOR COM BDI:						0,64

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01112000	22.172,51	246,55
TOTAL Mão de Obra:						246,55
VALOR SEM ENCARGOS:						143,48
VALOR ENCARGOS (71,84%):						103,07
VALOR COM ENCARGOS:						246,56
VALOR BDI (18,92%):						46,64
VALOR COM BDI:						293,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11879.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2028.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERBAO	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FORTE	VERBAO																						
	EMOP	2025/07																						
	GOINFRA CIVIL	7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2025/05																							
ORSE	2025/06																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																							
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																							
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																							
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																							
DATA:	27 de fevereiro de 2026																							

100297 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	H	0,01211000	125,83
TOTAL Mão de Obra:					1,52
VALOR SEM ENCARGOS:					0,70
VALOR ENCARGOS (115,10%):					0,82
VALOR COM ENCARGOS:					1,52
VALOR BDI (18,92%):					0,28
VALOR COM BDI:					1,80



95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	21,81
TOTAL Mão de Obra:					0,46
VALOR SEM ENCARGOS:					0,21
VALOR ENCARGOS (115,10%):					0,25
VALOR COM ENCARGOS:					0,46
VALOR BDI (18,92%):					0,08
VALOR COM BDI:					0,54

95380 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	15,53
TOTAL Mão de Obra:					0,07
VALOR SEM ENCARGOS:					0,03
VALOR ENCARGOS (115,10%):					0,04
VALOR COM ENCARGOS:					0,07
VALOR BDI (18,92%):					0,01
VALOR COM BDI:					0,08

95340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012888	MARCENEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	20,97
TOTAL Mão de Obra:					0,30
VALOR SEM ENCARGOS:					0,14
VALOR ENCARGOS (115,10%):					0,16
VALOR COM ENCARGOS:					0,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																									
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																					
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																					
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>025 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBAO	EMOP	2025/07	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA		
	FORTE	VERBAO																							
	EMOP	2025/07																							
	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																							
IOPEs	2025/05																								
ORSE	2025/06																								
SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO																								
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																								
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																								
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA																								
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																								
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																								
DATA:	27 de fevereiro de 2026																								

VALOR BDI (18,92%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,35

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	21,31	0,31
TOTAL Mão de Obra:						0,31

VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,17
VALOR COM ENCARGOS:	0,31
VALOR BDI (18,92%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,36



100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02765000	21,53	0,59
TOTAL Mão de Obra:						0,59


VALOR SEM ENCARGOS:	0,27
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,32
VALOR COM ENCARGOS:	0,59
VALOR BDI (18,92%):	0,11
VALOR COM BDI:	0,70

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	20,19	0,23
TOTAL Mão de Obra:						0,23

VALOR SEM ENCARGOS:	0,10
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,13
VALOR COM ENCARGOS:	0,23
VALOR BDI (18,92%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,27

95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	24,52	0,36
TOTAL Mão de Obra:						0,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.908000/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>DOINFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FORTE	VERSÃO	EMOP	2025/07	DOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FORTE	VERSÃO																						
	EMOP	2025/07																						
	DOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
	IOPEs	2025/05																						
ORSE	2025/06																							
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																							
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																							
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																							
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																							
DATA:	27 de fevereiro de 2026																							



VALOR SEM ENCARGOS:	0,16
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,20
VALOR COM ENCARGOS:	0,36
VALOR BDI (18,92%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,42

95345 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,03087000	23,98	0,74
TOTAL Mão de Obra:					0,74

VALOR SEM ENCARGOS:	0,34
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,40
VALOR COM ENCARGOS:	0,74
VALOR BDI (18,92%):	0,14
VALOR COM BDI:	0,88

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	27,21	0,13
TOTAL Mão de Obra:					0,13

VALOR SEM ENCARGOS:	0,06
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,07
VALOR COM ENCARGOS:	0,13
VALOR BDI (18,92%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,15

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	30,50	0,49
TOTAL Mão de Obra:					0,49

VALOR SEM ENCARGOS:	0,23
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,26
VALOR COM ENCARGOS:	0,49
VALOR BDI (18,92%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,58

95354 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

PAULO SERGIO PEREIRA: 3653748372
 VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 03777678325

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	COMPRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

00004243	MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	24,19	0,20
TOTAL Mão de Obra:						0,20

VALOR SEM ENCARGOS:	0,09
VALOR ENCARGOS (116,10%):	0,11
VALOR COM ENCARGOS:	0,20
VALOR BDI (18,92%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,23



95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	22,13	0,18
TOTAL Mão de Obra:						0,18

VALOR SEM ENCARGOS:	0,08
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,10
VALOR COM ENCARGOS:	0,18
VALOR BDI (18,92%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,21

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	28,69	0,33
TOTAL Mão de Obra:						0,33

VALOR SEM ENCARGOS:	0,15
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,18
VALOR COM ENCARGOS:	0,33
VALOR BDI (18,92%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,39

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	22,13	0,36
TOTAL Mão de Obra:						0,36

VALOR SEM ENCARGOS:	0,16
VALOR ENCARGOS (116,10%):	0,20
VALOR COM ENCARGOS:	0,36
VALOR BDI (18,92%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI: 18,92%	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAÇÃO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/06
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	40,35	0,66
TOTAL Mão de Obra:					0,66
VALOR SEM ENCARGOS:					0,30
VALOR ENCARGOS (116,10%):					0,36
VALOR COM ENCARGOS:					0,66
VALOR BDI (18,92%):					0,12
VALOR COM BDI:					0,78



95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	28,15	0,32
TOTAL Mão de Obra:					0,32
VALOR SEM ENCARGOS:					0,16
VALOR ENCARGOS (116,10%):					0,17
VALOR COM ENCARGOS:					0,32
VALOR BDI (18,92%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,38

95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	24,17	0,27
TOTAL Mão de Obra:					0,27
VALOR SEM ENCARGOS:					0,12
VALOR ENCARGOS (116,10%):					0,16
VALOR COM ENCARGOS:					0,27
VALOR BDI (18,92%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,32

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	21,81	0,46
TOTAL Mão de Obra:					0,46
VALOR SEM ENCARGOS:					0,21
VALOR ENCARGOS (116,10%):					0,26
VALOR COM ENCARGOS:					0,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9D80001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%	
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%	
	PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERSO:	
	PRAZO DE VALIDADE	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07	
	PRAZO DE EXECUÇÃO	12 (doze) meses	CONFR. CIVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA	27 de fevereiro de 2026	IOPES	2025/05	
		ORSE	2025/06		
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO		
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		

VALOR BDI (18.92%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,54

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	21,81	0,32
TOTAL Mão de Obra:					0,32

VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,18
VALOR COM ENCARGOS:	0,32
VALOR BDI (18.92%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,38



95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110 SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	21,81	0,25
TOTAL Mão de Obra:					0,25

VALOR SEM ENCARGOS:	0,11
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,14
VALOR COM ENCARGOS:	0,25
VALOR BDI (18.92%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,29

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	15,03	0,31
TOTAL Mão de Obra:					0,31

VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,17
VALOR COM ENCARGOS:	0,31
VALOR BDI (18.92%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,36

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	21,53	0,24
TOTAL Mão de Obra:					0,24



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), parte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONPRA CIVIL</td> <td>T303.2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/07	CONPRA CIVIL	T303.2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO																						
EMOP	2025/07																						
CONPRA CIVIL	T303.2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEs	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



VALOR SEM ENCARGOS:	0,11
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,13
VALOR COM ENCARGOS:	0,24
VALOR BDI (18.92%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,28

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	28,15	0,32
TOTAL Mão de Obra:					0,32	

VALOR SEM ENCARGOS:	0,16
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,17
VALOR COM ENCARGOS:	0,32
VALOR BDI (18.92%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,38

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	16,58	0,24
TOTAL Mão de Obra:					0,24	


VALOR SEM ENCARGOS:	0,11
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,13
VALOR COM ENCARGOS:	0
VALOR BDI (18.92%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,28

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	3,44	3,44
TOTAL Material:					3,44	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	25,22	8,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	30,96	10,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,42	

VALOR SEM ENCARGOS:	14,91
VALOR ENCARGOS (115.10%):	6,95
VALOR COM ENCARGOS:	21,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRAS:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92%	L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03 01-PMI/SMS	FONTE EMOP 2025/07 CONFR CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	VERBA IOPE 2025/05 ORSE 2025/06
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	DATA:	27 de fevereiro de 2026		

VALOR BDI (18,92%):	4,13
VALOR COM BDI:	25,99

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,33	2,33
TOTAL Material:						2,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	25,22	8,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	30,96	10,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,42

VALOR SEM ENCARGOS:	13,80
VALOR ENCARGOS (115,10%):	6,95
VALOR COM ENCARGOS:	20,75
VALOR BDI (18,92%):	3,92
VALOR COM BDI:	24,67



95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)


Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72
95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	6,85	6,85
TOTAL Serviço:						8,46

VALOR SEM ENCARGOS:	8,46
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	8,46
VALOR BDI (18,92%):	1,60
VALOR COM BDI:	10,06

95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007200	10.408,95	0,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:		Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Igatu-CE, referente à Proposta 11978.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%	
	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%	
	PREFEITURA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU	FONTE		
	PRAZO DE VALIDADE:		DE ACORDO COM O EDITAL	VERSÃO		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:		12 (doze) meses	EMOP	2025/07	
	DATA:		27 de fevereiro de 2026	COMPRÁ CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	
			IOPE	2025/05		
			ORSE	2025/06		
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
			SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO		
			SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO		
			PRÓPRIA	PRÓPRIA		



TOTAL Equipamento:	0,74
VALOR SEM ENCARGOS:	0,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,74
VALOR BDI (18.92%):	0,14
VALOR COM BDI:	0,88

95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00001480	10.408,95	0,15
TOTAL Equipamento:					0,15

VALOR SEM ENCARGOS:	0,15
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,15
VALOR BDI (18.92%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,17

95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007000	10.408,95	0,72
TOTAL Equipamento:					0,72


VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,72
VALOR BDI (18.92%):	0,13
VALOR COM BDI:	0,85

95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	4,76	6,85
TOTAL Material:					6,85

VALOR SEM ENCARGOS:	6,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	6,85
VALOR BDI (18.92%):	1,29
VALOR COM BDI:	8,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


	OBRA	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMISMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
			ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	44,00	44,00
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,54	4,62
TOTAL Material:						48,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	25,22	13,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	30,96	16,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,76

VALOR SEM ENCARGOS:	67,17
VALOR ENCARGOS (115,10%):	11,21
VALOR COM ENCARGOS:	78,38
VALOR BDI (18,92%):	14,82
VALOR COM BDI:	93,20



88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (M)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,62	3,62
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:						8,34

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,81	21,81
TOTAL Mão de Obra:						21,81

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
TOTAL Serviço:						0,81

VALOR SEM ENCARGOS:	18,84
VALOR ENCARGOS (115,10%):	12,12
VALOR COM ENCARGOS:	30,96



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE:	VERSÃO:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPE	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR BDI (18,92%):	5,85
VALOR COM BDI:	36,81

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1". SEM LUBA	SINAPI	M	1,01700000	5,25	5,33
TOTAL Material:					5,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	25,22	4,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	30,96	6,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,05



VALOR SEM ENCARGOS:	12,22
VALOR ENCARGOS (115,10%):	4,16
VALOR COM ENCARGOS:	16,38
VALOR BDI (18,92%):	3,09
VALOR COM BDI:	19,47

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,62	3,62
00043484 EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043460 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:					8,34

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438 ELETROTÉCNICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	32,93	32,93
TOTAL Mão de Obra:					32,93

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
TOTAL Serviço:					1,01

VALOR SEM ENCARGOS:	24,11
VALOR ENCARGOS (115,10%):	18,17
VALOR COM ENCARGOS:	42,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajuaíro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
	MÓDALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERBAO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVIL</td> <td>T303 2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2026/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/08</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FUNTE	VERBAO	EMOP	2025/07	CONFR CIVIL	T303 2026/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2026/05	ORSE	2025/08	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FUNTE	VERBAO																						
	EMOP	2025/07																						
	CONFR CIVIL	T303 2026/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2026/05																							
ORSE	2025/08																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																							
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																							
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																							
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							
PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																							
PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																							
DATA:	27 de fevereiro de 2026																							

VALOR BDI (18,92%):	7,99
VALOR COM BDI:	50,27

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,62	3,62
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,13	1,13
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:					7,66

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,81	21,81
TOTAL Mão de Obra:					21,81

Serviço	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
TOTAL Serviço:					0,39




VALOR SEM ENCARGOS:	17,97
VALOR ENCARGOS (115,10%):	11,89
VALOR COM ENCARGOS:	29,86
VALOR BDI (18,92%):	5,64
VALOR COM BDI:	35,50

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043467 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,28	1,28
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Encargos Complementares:					2,87

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	25,61	25,61
TOTAL Mão de Obra:					25,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBAO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFRACIVL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPES	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
TOTAL Serviço:					0,54



VALOR SEM ENCARGOS:	15,02
VALOR ENCARGOS (116.10%):	14,00
VALOR COM ENCARGOS:	29,02
VALOR BDI (18.92%):	5,49
VALOR COM BDI:	34,

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	43,90	43,90
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,96	0,06
TOTAL Material:					43,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	29,88	4,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	23,56	1,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,68


VALOR SEM ENCARGOS:	47,43
VALOR ENCARGOS (116.10%):	2,21
VALOR COM ENCARGOS:	49,64
VALOR BDI (18.92%):	9,
VALOR COM BDI:	59,03

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	3,96	3,96
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,96	0,06
TOTAL Material:					4,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	29,88	4,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	23,56	1,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,68

VALOR SEM ENCARGOS:	7,49
VALOR ENCARGOS (116.10%):	2,21
VALOR COM ENCARGOS:	9,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979 9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI: 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBÃO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FORTE	VERBÃO	EMOP	2025/07	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FORTE	VERBÃO																					
	EMOP	2025/07																					
	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPEs	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

VALOR BDI (18,92%):	1,83
VALOR COM BDI:	11,53

100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,77	0,77	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43	
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08	
TOTAL Encargos Complementares:					2,29	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	H	1,00000000	125,63	125,63	
TOTAL Mão de Obra:					125,63	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100297 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,52	1,52	
TOTAL Serviço:					1,52	

VALOR SEM ENCARGOS:	61,40
VALOR ENCARGOS (115,10%):	68,04
VALOR COM ENCARGOS:	129,44
VALOR BDI (18,92%):	24,49
VALOR COM BDI:	153,93



93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	23,56	93,19	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					93,19	
VALOR SEM ENCARGOS:					60,68	
VALOR ENCARGOS (115,10%):					32,51	
VALOR COM ENCARGOS:					93,19	
VALOR BDI (18,92%):					17,63	
VALOR COM BDI:					110,82	

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91893 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08800000	35,74	3,14	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.90800124-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTES:	VERSÃO:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02200000	37,08	0,81
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,95

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	0,13600000	72,76	9,89
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,34200000	8,53	19,97
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01200000	10,26	0
TOTAL Material:						29,86

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200000	24,61	0,78
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	30,15	2,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,28




VALOR SEM ENCARGOS:	34,28
VALOR ENCARGOS (116,10%):	2,93
VALOR COM ENCARGOS:	37,21
VALOR BDI (18,92%):	7,04
VALOR COM BDI:	44,25

101791 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horário	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01800000	35,74	0
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00400000	37,08	0,14
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,78

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,19600000	8,53	1,67
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01300000	10,26	0,13
00004448	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00600000	22,59	22,72
TOTAL Material:						24,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01200000	24,61	0,29
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	30,15	1,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 BDI : 19,92% L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02 03 01-PMI/SMS	FONTE: EMOP 2025/07 CONTRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO IOPES 2025/05 ORSE 2025/06 SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/07 SEM DESONERAÇÃO SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA PROPRIA
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	

VALOR SEM ENCARGOS:	26,05
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,04
VALOR COM ENCARGOS:	27,09
VALOR BDI (18.92%):	5,12
VALOR COM BDI:	32,21



92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	35,74	0,78
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	37,08	0,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,96

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,05000000	42,97	45,11
TOTAL Material:						45,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	24,61	0,12
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	30,15	0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,27

VALOR SEM ENCARGOS:	45,82
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,52
VALOR COM ENCARGOS:	46,34
VALOR BDI (18.92%):	8,76
VALOR COM BDI:	55,10

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	35,74	9,11
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	37,08	2,33
TOTAL Equipamento Custo Horário:						11,44

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	42,97	57,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Igatu-CE, referente à Proposta 11972.908001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/SMS	BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU	FORMA DE PAGAMENTO:	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	DIÁRIOS DE SERVIÇOS:	IOPES 2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE:	2025/06
		SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB:	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras:	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA

00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	8,53	19,68
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	10,26	2,13
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	2,98	27,52
TOTAL Material:						106,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	24,61	6,15
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	30,15	35,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						41,72



VALOR SEM ENCARGOS:	138,88
VALOR ENCARGOS (115.10%):	21,01
VALOR COM ENCARGOS:	159,89
VALOR BDI (18.92%):	30,28
VALOR COM BDI:	190,14


92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento-Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23700000	35,74	8,47
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	37,06	1,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:						10,32

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,14600000	42,97	49,24
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	8,53	1,41
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	10,26	1,63
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	2,98	20,71
TOTAL Material:						72,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	24,61	4,97
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	30,15	27,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,43

VALOR SEM ENCARGOS:	98,80
VALOR ENCARGOS (115.10%):	16,94
VALOR COM ENCARGOS:	115,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI: 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2028.02.03.01-PM/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVL</td> <td>7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERBAO	EMOP	2025/07	CONFR CIVL	7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FONTES	VERBAO																					
	EMOP	2025/07																					
	CONFR CIVL	7303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPEs	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

VALOR BDI (18,92%):	21,89
VALOR COM BDI:	137,63

100382 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00910000	30,03	0,27
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00620000	31,06	0,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,46

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55600000	10,79	5,99
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,12000000	10,26	1,23
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22200000	22,83	5,06
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 18* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07400000	28,52	2,11
TOTAL Material:					14,39	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07300000	24,61	1,79
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	30,15	3,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,28	

VALOR SEM ENCARGOS:	17,93
VALOR ENCARGOS (115,10%):	2,20
VALOR COM ENCARGOS:	20,13
VALOR BDI (18,92%):	3,80
VALOR COM BDI:	23,93



92562 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,00000000	17,17	120,19
00040623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	SINAPI	PAR	1,00000000	69,21	69,21
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 36 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	UN	1,00000000	18,25	18,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBAO</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COMFRA CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ICOPES</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SILURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBAO	EMOP	2025/07	COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	ICOPES	2025/05	ORSE	2025/05	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SILURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBAO																						
EMOP	2025/07																						
COMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
ICOPES	2025/05																						
ORSE	2025/05																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SILURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	4,00000000	21,16	84,64
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	3,00000000	10,25	30,75
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	4,08	12,24
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	15,25	45,75
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	11,50000000	22,83	262,54
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	11,00000000	28,52	313,72
TOTAL Material						957,29

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32300000	24,61	106,38
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,73500000	30,15	564,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						671,24

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	684,32	684,32
TOTAL Serviço:						684,32




VALOR SEM ENCARGOS:	1.895,85
VALOR ENCARGOS (116,10%):	417,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.312,85
VALOR BDI (18,92%):	437,89
VALOR COM BDI:	2.750,44

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	35,74	1,89
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	37,08	0,48
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,37

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	6,00	0,10
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	8,53	5,16
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	10,46	0,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92%	L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERBAO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRazo DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRazo DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPES	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	12,66	0,67
00064517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,54700000	2,98	1,63
00066212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,13400000	14,14	16,03
					TOTAL Material:	23,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47700000	24,61	11,73	
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08800000	30,15	32,80	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	44,53

VALOR SEM ENCARGOS:	52,67
VALOR ENCARGOS (115,10%):	18,09
VALOR COM ENCARGOS:	70,76
VALOR BDI (18,92%):	13,38
VALOR COM BDI:	84,14



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)	SINAPI	CJ	1,00000000	94,28	94,28	
					TOTAL Material:	94,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	29,16	29,21	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	23,56	11,80	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	41,01

VALOR SEM ENCARGOS:	119,87
VALOR ENCARGOS (115,10%):	15,42
VALOR COM ENCARGOS:	135,29
VALOR BDI (18,92%):	25,69
VALOR COM BDI:	160,88

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE (M)	SINAPI	UN	1,33300000	0,62	0,62
00004350 BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,40000000	0,65	0,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porta tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.908000124-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. AMs: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE:	VERBAS:
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFR. CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEs	2025/05
		ORSE	2025/08
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Material:	1,73
-----------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	24,23	0,31
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05690000	29,86	1,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,00



VALOR SEM ENCARGOS:	2,94
VALOR ENCARGOS (116.10%):	0,77
VALOR COM ENCARGOS:	3,73
VALOR BDI (18.92%):	0,70
VALOR COM BDI:	4,43

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	1,76570000	2,56	4,57
TOTAL Material:					4,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04600000	24,23	1,16
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	29,86	6,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,47

VALOR SEM ENCARGOS:	9,6
VALOR ENCARGOS (116.10%):	2,95
VALOR COM ENCARGOS:	12,04
VALOR BDI (18.92%):	2,27
VALOR COM BDI:	14,31

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,49310000	0,36	0,18
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,11380000	1,87	2,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,26

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	94,26	59,41

PAULO
 SERGIO
 PEREIRA.7
 3653748372

VINICIUS
 WAGNER
 CAVALCANTE
 COSTA.03777
 678325

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
			BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTES:	VERBAO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	COMPR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPES	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06	
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	
		PROPRIA	PROPRIA	

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,12550000	0,93	14,06
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	0,54	226,88
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58820000	95,62	56,24
TOTAL Material:						356,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60690000	29,43	47,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54920000	23,56	60,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					107,34



VALOR SEM ENCARGOS:	426,03
VALOR ENCARGOS (115,10%):	40,16
VALOR COM ENCARGOS:	466,19
VALOR BDI (18,92%):	88,20
VALOR COM BDI:	554,39


89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,84690000	30,58	148,21	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,23130000	23,56	76,12	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						224,33

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	466,19	560,82
TOTAL Serviço:					560,82

VALOR SEM ENCARGOS:	652,46
VALOR ENCARGOS (115,10%):	132,69
VALOR COM ENCARGOS:	785,15
VALOR BDI (18,92%):	148,55
VALOR COM BDI:	933,70

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,41480000	30,58	226,74	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,94320000	23,56	116,46	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						343,20

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	466,19	560,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																							
	OBRA:	Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 L.S. Hora: 115,10% BDI : 18,92% L.S. Mês: 71,84%																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>COMFRA CIVIL</td> <td>T303 2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPES</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SILRB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBA	EMOP	2025/07	COMFRA CIVIL	T303 2026/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPES	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SILRB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	FORTE	VERBA																					
	EMOP	2025/07																					
	COMFRA CIVIL	T303 2026/04 SEM DESONERAÇÃO																					
	IOPES	2025/05																					
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SILRB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



TOTAL Serviço:	580,82
VALOR SEM ENCARGOS:	726,61
VALOR ENCARGOS (15,10%):	177,41
VALOR COM ENCARGOS:	904,02
VALOR BDI (18,92%):	171,04
VALOR COM BDI:	1.075,06

93267 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)


Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	SINAPI	UN	0,00003600	740.761,71	26,66
TOTAL Equipamento:					26,66
VALOR SEM ENCARGOS:					26,66
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					26,66
VALOR BDI (18,92%):					5,04
VALOR COM BDI:					31,70

93269 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	SINAPI	UN	0,00001350	740.761,71	10,00
TOTAL Equipamento:					10,00
VALOR SEM ENCARGOS:					10,00
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					10,00
VALOR BDI (18,92%):					1,89
VALOR COM BDI:					11,89

93270 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	SINAPI	UN	0,00003500	740.761,71	25,92
TOTAL Equipamento:					25,92
VALOR SEM ENCARGOS:					25,92
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					25,92
VALOR BDI (18,92%):					4,90
VALOR COM BDI:					30,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajuelo, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92%	L.S. Hora : 115,10% L.S. Mês : 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PM/MSMS	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	CONTRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOFES	2025/05
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

93271 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	9,35000000	0,92	8,60
TOTAL Especiais:						8,60

VALOR SEM ENCARGOS:	8,60
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	8,60
VALOR BDI (18,92%):	1,62
VALOR COM BDI:	10,22



93272 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	48,13	48,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						48,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93267	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	26,66	26,66
93269	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	10,00	10,00
93270	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	25,92	25,92
93271	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	8,60	8,60
TOTAL Serviço:						71,18

VALOR SEM ENCARGOS:	97,35
VALOR ENCARGOS (115,10%):	21,96
VALOR COM ENCARGOS:	119,31
VALOR BDI (18,92%):	22,57
VALOR COM BDI:	141,88


93274 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	48,13	48,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						48,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93267	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	26,66	26,66
93269	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	10,00	10,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMU/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FONTE</td> <td style="width: 50%;">VERBA</td> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA CIVIL</td> <td>T303 2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEB</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERBA	EMOP	2025/07	SEINFRA CIVIL	T303 2026/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEB	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBA																						
EMOP	2025/07																						
SEINFRA CIVIL	T303 2026/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEB	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						



TOTAL Serviço:	36,66
VALOR SEM ENCARGOS:	62,83
VALOR ENCARGOS (115,10%):	21,96
VALOR COM ENCARGOS:	84,79
VALOR BDI (18,92%):	16,04
VALOR COM BDI:	100,83

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	29,61	29,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,61


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Serviço:						0,42

VALOR SEM ENCARGOS:	17,98
VALOR ENCARGOS (115,10%):	12,05
VALOR COM ENCARGOS:	30,03
VALOR BDI (18,92%):	5,68
VALOR COM BDI:	35,71

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	29,61	29,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,71	0,71
TOTAL Serviço:						1,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026 BDI : 18,92% L.S. Hora: 115,10% L.S. Mês: 71,84%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMISMS	FONTE: EMOP VERSÃO: 2025/07 CONFR. CIVIL: T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	IOPE: 2025/05 ORSE: 2025/08
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	SIURB: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO SP Obras: 198 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	PRÓPRIA: PRÓPRIA



VALOR SEM ENCARGOS:	19,01
VALOR ENCARGOS (115.10%):	12,05
VALOR COM ENCARGOS:	31,06
VALOR BDI (18.92%):	5,87
VALOR COM BDI:	36,93

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	5.411,76	0,34
TOTAL Equipamento:					0,34

VALOR SEM ENCARGOS:	0,34
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,34
VALOR BDI (18.92%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,40

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	5.411,76	0,08
TOTAL Equipamento:					0,08

VALOR SEM ENCARGOS:	0,08
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,08
VALOR BDI (18.92%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,09

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	5.411,76	0,32
TOTAL Equipamento:					0,32

VALOR SEM ENCARGOS:	0,32
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,32
VALOR BDI (18.92%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,38

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Igatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE	VERSO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU	ENOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPES	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Special	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	0,92	0,71

TOTAL Especiais: 0,71



VALOR SEM ENCARGOS:	0,71
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,71
VALOR BDI (18,92%):	0,00
VALOR COM BDI:	0,84

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	48,13	48,13

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 48,13

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	99,64	99,64
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,19	14,19
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	35,12	35,12

TOTAL Serviço: 148,95

VALOR SEM ENCARGOS:	175,12
VALOR ENCARGOS (115,10%):	21,96
VALOR COM ENCARGOS:	197,08
VALOR BDI (18,92%):	37,28
VALOR COM BDI:	234,36

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	48,13	48,13

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 48,13

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	99,64	99,64
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,19	14,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
		BDI : 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	FONTE:	VERBAO:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	EMOP	2025/07
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	GOMFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	IOPEs	2025/05
DATA:	27 de fevereiro de 2026	ORSE	2025/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	35,12	35,12
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	160,17	160,17
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	11,96	11,96
TOTAL Serviço:						321,08

VALOR SEM ENCARGOS:	347,25
VALOR ENCARGOS (115,10%):	21,96
VALOR COM ENCARGOS:	369,21
VALOR BDI (18,92%):	69,85
VALOR COM BDI:	439,06



93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00004000	2.491.030,28	99,64
TOTAL Equipamento:						99,64

VALOR SEM ENCARGOS:	99,64
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	99,64
VALOR BDI (18,92%):	18,85
VALOR COM BDI:	118,49

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000570	2.491.030,28	14,19
TOTAL Equipamento:						14,19


VALOR SEM ENCARGOS:	14,19
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	14,19
VALOR BDI (18,92%):	2,68
VALOR COM BDI:	16,87

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00001410	2.491.030,28	35,12

PAULO SERGIO PEREIRA 3653748372
 VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA 03777 678325

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo I, no bairro Capuero, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretana Municipal de Saúde.	DATA: 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	FONTE	VERBÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	COMFRA CIVIL	1303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPEB	2025/05
		ORSE	2025/06	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	



TOTAL Equipamento:	35,12
VALOR SEM ENCARGOS:	35,12
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	35,12
VALOR BDI (18.92%):	6,64
VALOR COM BDI:	41,76

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00006430	2.491.030,28	160,17
TOTAL Equipamento:					160,17

VALOR SEM ENCARGOS:	160,17
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	160,17
VALOR BDI (18.92%):	30,30
VALOR COM BDI:	190,47

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	13,00000000	0,92	11,96
TOTAL Especiais:					11,96

VALOR SEM ENCARGOS:	11,96
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	11,96
VALOR BDI (18.92%):	2,26
VALOR COM BDI:	14,22

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	38,11	38,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					38,11

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,32	27,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11979.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora: 115,10%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI: 18,92%	L.S. Mês: 71,84%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	PONTE	VERBAO
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL	EMOP	2025/07
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses	CONFERIA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	27 de fevereiro de 2026	IOPE	2025/05
		ORSE	2025/06
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		SKURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,05	4,05
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,04	10,04
TOTAL Serviço:						41,41

VALOR SEM ENCARGOS:	62,93
VALOR ENCARGOS (115,10%):	16,59
VALOR COM ENCARGOS:	79,52
VALOR BDI (18,92%):	15,04
VALOR COM BDI:	94,56



5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	38,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				38,11

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,32
91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,05
89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,04
89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	46,28
91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	122,10
TOTAL Serviço:				209,79

VALOR SEM ENCARGOS:	231,31
VALOR ENCARGOS (115,10%):	16,59
VALOR COM ENCARGOS:	247,90
VALOR BDI (18,92%):	46,90
VALOR COM BDI:	294,80


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), porte tipo 1, no bairro Cajueiro, no município de Iguatu-CE, referente à Proposta 11978.9080001/24-001, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, convertido em anexo deste edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 27/02/2026	L.S. Hora : 115,10%																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 2026.02.03.01-PMI/SMS	BDI : 18,92%	L.S. M&S : 71,84%																				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/07</td> </tr> <tr> <td>CONFR CIVIL</td> <td>T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/05</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2025/01 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERBAO	EMOP	2025/07	CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	IOPEs	2025/05	ORSE	2025/06	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERBAO																						
EMOP	2025/07																						
CONFR CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO																						
IOPEs	2025/05																						
ORSE	2025/06																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																						
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO																						
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
PRAZO DE VALIDADE:	DE ACORDO COM O EDITAL																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 (doze) meses																						
DATA:	27 de fevereiro de 2026																						

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	565.808,09	19,40
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	143.750,00	7,92
TOTAL Equipamento:					27,32



VALOR SEM ENCARGOS:	27,32
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	27,32
VALOR BDI (18,92%):	5,16
VALOR COM BDI:	32,48

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	565.808,09	3,22
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	143.750,00	0,83
TOTAL Equipamento:					4,05

VALOR SEM ENCARGOS:	4,05
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,05
VALOR BDI (18,92%):	0,76
VALOR COM BDI:	4,81

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS, AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	565.808,09	7,97
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	143.750,00	2,07
TOTAL Equipamento:					10,04