GRUPO COINP
Soluciones Eléctricas
RUC: 20548407991
Jr. Alemania 2242 Urb. Chacra Rios Norte, Cercado de Lima, Lima. / Telf.: (01) 479 7135 / www.grupocoinp.com

LISTADO DE COMPONENTES

Código: TASMASSS4HP220V

Proyecto: Tablero de Arranque Suave Manual Automático con Soft Starter Siemens 3Kw 4HP 12.5Amp 220V

Estimados señores: en atención a su amable solicitud nos es grato detallarles los componentes que se utilizarán.

Item	Cant.	U.M.	Descripción	Modelo	Marca
1	1	UNIDAD	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS T. S00 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40°C 200-480VAC	3RW3017-1BB14	SIEMENS
2	1	UNIDAD	PULSADOR RASANTE METAL ROJO ø22MM 1NC CON SOPORTE,	3SU1150-0AB20-1CA0	SIEMENS
3	1	UNIDAD	PULSADOR RASANTE METAL VERDE ø22MM 1NA CON SOPORTE,	3SU1150-0AB40-1BA0	SIEMENS
4	1	UNIDAD	LAMP/ DE SEÑALIZACION METAL ROJO ø 22mm 230 VAC MODULO DE LED CON LED INTGR	3SU1156-6AA20-1AA0	SIEMENS
5	1	UNIDAD	LAMP/ DE SEÑALIZACION METAL AMARILLO ø 22mm 230 VAC MODULO DE LED CON LED INTG	3SU1156-6AA30-1AA0	SIEMENS
6	1	UNIDAD	LAMP/ DE SEÑALIZACION METAL VERDE ø 22mm 230 VAC MODULO DE LED CON LED INTGR	3SU1156-6AA40-1AA0	SIEMENS
7	1	UNIDAD	TABLERO METALICO P/ADOSAR DE 500X400X200 MM C/PB IP66 RAL7035	500X400X200H	HIMEL
8	1	UNIDAD	ACCESORIOS E INTEGRACIÓN	CEI/A1	COINP
9	2	UNIDAD	Borne a tornillo 4mm2	DC4	DEGSON
10	3	UNIDAD	Borne a tornillo 6mm2	DC6	DEGSON
11	1	UNIDAD	Tapa final P/ borne DC2.5 y DC4	D-DC2.5	DEGSON
12	1	UNIDAD	Tapa final P/ borne DC6 y DC10	D-DC6	DEGSON
13	1	UNIDAD	SELECTOR MAN-0-AUT, 1 polo, 16A	EP-16A-M	CNC
14	4	UNIDAD	Tope final P/ riel simetrico o T. G	E-PC 1000	DEGSON
15	1	UNIDAD	VENTILADOR C/ REJILLA Y FILTRO P/ TABLERO 107M3/H 148 x148mm RAL7035	FJK6622PB230	JASON FAN
16	1	UNIDAD	REJILLA CON FILTRO P/ TABLERO 148 x148mm RAL7035	JK6622	JASON FAN
17	1	UNIDAD	TERMOSTATO P/ VENTILADOR NA 0 a 60°C NATURAL	KTS011	NATURAL
18	1	UNIDAD	RELE ENCHUFABLE 8 PINES C/LED 220 VAC 8A 2NANC ZOCALO ENCHUFABLE STANDART	LZS:RT4A4T30	SIEMENS
19	1	UNIDAD	GUARDAMOTOR MAGNETICO 3P REG. 10...16A 100KA/240VAC T. S00, CLASE 10	3RV2011-4AA10	SIEMENS

Condiciones Comerciales

Forma de Pago: 50% Adelantado, 50% al finalizar el proyecto.
Moneda : Soles
Validez de Oferta: 07 días o hasta agotar stock
Lugar de Entrega: Jr. Alemania N° 2242, Urb. Chacra Rios Norte, Lima - Lima, Lima
Tiempo de Entrega: 4 días habiles