GRUPO COINP
Soluciones Eléctricas
RUC: 20548407991
Jr. Alemania 2242 Urb. Chacra Rios Norte, Cercado de Lima, Lima. / Telf.: (01) 479 7135 / www.grupocoinp.com

LISTADO DE COMPONENTES

Código: TAETMC40HP220V

Proyecto: Tablero de Arranque Estrella Triangulo Manual Chint 30Kw 40HP 101Amp 220V

Estimados señores: en atención a su amable solicitud nos es grato detallarles los componentes que se utilizarán.

Item	Cant.	U.M.	Descripción	Modelo	Marca
1	1	UNIDAD	TABLERO METALICO P/ADOSAR DE 700X500X200 MM C/PB IP66 RAL7035	700X500X200H	HIMEL
2	1	UNIDAD	ACCESORIOS E INTEGRACIÓN	CEI/A1	COINP
3	6	UNIDAD	Borne a tornillo 35 mm2	DC35	DEGSON
4	2	UNIDAD	Tope final P/ riel simetrico o T. G	E-PC 1000	DEGSON
5	1	UNIDAD	BLOCK TEMPORIZADOR NEUMATICO AL TRABAJO 0.1 - 30 SEG	F5-T2	CHINT
6	1	UNIDAD	CONTACTOR POTENCIA MAGNETICO 3P 40A AC3 BOB 220VAC 1NA + 1NC 18.5KW	NC1-4011	CHINT
7	2	UNIDAD	CONTACTOR POTENCIA MAGNETICO 3P 65A AC3 BOB 220VAC 1NA + 1NC 30KW	NC1-6511	CHINT
8	1	UNIDAD	LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC VERDE, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. .	ND16-22DS/4 220V-GR	CHINT
9	1	UNIDAD	LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC ROJA, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. .	ND16-22DS/4 220V-RE	CHINT
10	1	UNIDAD	LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC AMARILLA, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. .	ND16-22DS/4 220V-YE	CHINT
11	1	UNIDAD	INT. AUT. CAJA MOLD. 3P FIJO 125A 50KA 415VAC NM1-125H	NM1-125H/3300 125A	CHINT
12	1	UNIDAD	PULSADOR RASANTE METAL VERDE ø22MM 1NA	NP2-BA31	CHINT
13	1	UNIDAD	PULSADOR RASANTE METAL ROJO ø22MM 1NC	NP2-BA42	CHINT
14	1	UNIDAD	RELE DE SOBRECARGA TERMICO REG. 48-65A 1NA+1NC P/CONT. NC1	NR2-93 48-65A	CHINT
15	1	UNIDAD	INT. AUT. TERMOMAGNETICO P/RIEL 2P 4A 230VAC 6KA CURVA C	NXB-63 2P C4	CHINT

Condiciones Comerciales

Forma de Pago: 50% Adelantado, 50% al finalizar el proyecto.
Moneda : Soles
Validez de Oferta: 07 días o hasta agotar stock
Lugar de Entrega: Jr. Alemania N° 2242, Urb. Chacra Rios Norte, Lima - Lima, Lima
Tiempo de Entrega: 4 días habiles