GRUPO COINP
Soluciones Eléctricas
RUC: 20548407991
Jr. Alemania 2242 Urb. Chacra Rios Norte, Cercado de Lima, Lima. / Telf.: (01) 479 7135 / www.grupocoinp.com

LISTADO DE COMPONENTES

Código: TABAC2HP220V

Proyecto: Tablero Alternador de Bombas de Agua Chint 1.5Kw 2HP 6.08Amp 220V

Estimados señores: en atención a su amable solicitud nos es grato detallarles los componentes que se utilizarán.

Item	Cant.	U.M.	Descripción	Modelo	Marca
1	1	UNIDAD	TABLERO METALICO P/ADOSAR DE 400X400X200 MM C/PB IP66 RAL7035	400X400X200H	HIMEL
2	1	UNIDAD	ACCESORIOS E INTEGRACIÓN	CEI/A1	COINP
3	4	UNIDAD	Borne A Tornillo 4Mm2	DC4	DEGSON
4	9	UNIDAD	Borne A Tornillo 6Mm2	DC6	DEGSON
5	1	UNIDAD	Tapa Final Para Borne Dc2.5 Y Dc4	D-DC2.5	DEGSON
6	3	UNIDAD	Tapa Final Para Borne Dc6 Y Dc10	D-DC6	DEGSON
7	1	UNIDAD	Selector De Bombas 0-B1-B2-Alt, 1 Polo, 16A	EP-16A-B	CNC
8	1	UNIDAD	Selector Man-0-Aut, 1 Polo, 16A	EP-16A-M	CNC
9	5	UNIDAD	Tope Final Para Riel Simetrico O T. G	E-PC 1000	DEGSON
10	1	UNIDAD	Block Contacto Auxiliar Frontal 1Na+1Nc P/Cont. Nc1 257027-257022	F4-11	CHINT
11	1	UNIDAD	Block Contacto Auxiliar Frontal 2Na+2Nc P/Cont. Nc1	F4-22	CHINT
12	2	UNIDAD	Contactor Potencia Magnetico 3P 9A Ac3 Bob 220Vac 1Na 5.5Kw 50/60Hz	NC1-0910	CHINT
13	2	UNIDAD	Lamp/ De Señalizacion Pvc Verde, Ø 22Mm, Voltaje 220Vac. .	ND16-22DS/4 220V-GR	CHINT
14	2	UNIDAD	Lamp/ De Señalizacion Pvc Roja, Ø 22Mm, Voltaje 220Vac. .	ND16-22DS/4 220V-RE	CHINT
15	2	UNIDAD	Rele De Sobrecarga Termico Reg. 5.5-8A 1Na+1Nc P/Cont. Nc1	NR2-25 5.5-8A	CHINT
16	2	UNIDAD	Int. Aut. Termomagnetico P/Riel 3P 10A 230Vac 6Ka Curva C	NXB-63 3P C10	CHINT
17	1	UNIDAD	Int. Aut. Termomagnetico P/Riel 3P 20A 230Vac 6Ka Curva C	NXB-63 3P C20	CHINT
18	2	UNIDAD	Portafusible 1P C/ Led P/Fusible 10X38Mm Hasta 32A, 690V Ac	RT28N-32X/1P	CHINT
19	1	UNIDAD	Lamp/ Indicador De Voltaje 22Mm Redondo 80-500Vac Amarillo	EKLV22-RAV-Y	COINP-I
20	1	UNIDAD	Contactor Auxiliar 2Na + 2Nc, Ac 220 V, 50/60 Hz Rele De Control	NXRC-22 220V	CHINT
21	2	UNIDAD	Fusible Ø 10X38Mm Curva Gg/Gl 2A 500V 20Ka	RT28-32 2A	CHINT

Condiciones Comerciales

Forma de Pago: 50% Adelantado, 50% al finalizar el proyecto.
Moneda : Soles
Validez de Oferta: 07 días o hasta agotar stock
Lugar de Entrega: Jr. Alemania N° 2242, Urb. Chacra Rios Norte, Lima - Lima, Lima
Tiempo de Entrega: 4 días habiles